

센터시설의 관리(제10조제2항 관련)

관리 부문	단계별 조치
변경 관리	- 변경관리는 신규 도시서비스의 도입, 통합운영센터, 정보통신망 및 지능화시설의 재설계 및 구성요소에 대한 변경, 단위기술 선정 검토 등이 재설계 및 구성요소들에 대한 변경, 단위기술 선정 검토 등이 업무에 미치는 영향을 검토하여 모든 변경이 효율적이고 성공적으로 처리되는지를 확인하는 과정이다. ① 변경 요청 발생 시 변경 필요성과 변경에 따르는 영향 간의 적절한 균형을 유지하여 위험 분석, 업무 연속성 평가, 변경의 영향, 필요한 자원 규모 등을 다각적으로 고려하여 변경 승인을 결정한다. ② 변경 및 릴리즈 작업이 발생하면 구성 요소의 변경 사항을 구성관리에 제공하여 구성관리 데이터베이스에 기록 관리한다. ③ 변경 작업 완료 후 변경업무에 관련된 관리·운영 요원들이 정상적인 변경 여부를 사전에 준비한 테스트 계획서에 따라 최종적으로 확인한다.
장애 관리	- 장애 관리는 기술적 요인에 의한 장애와 운영자의 실수 또는 악성 코드의 침투와 같은 인위적 요소 등에 의한 운영하드웨어, 운영소프트웨어 등의 장애를 관리하는 것을 의미한다. ① 장애관리를 위하여 장애예방 계획 수립, 점검항목 도출, 장애 복구절차 계획을 담은 장애 관리계획을 수립한다. ② 장애예방을 위하여 필요시 자료 백업, 점검사항 파악 및 외주 업체 연락 및 협의 하에 예방점검을 실시하고 그 결과를 보고한다. ③ 장애관리담당자는 장애발생 시 즉각적으로 장애를 처리하고 복구한다.

관리 부문	단계별 조치
백업 관리	- 백업관리란 악성코드에 의한 데이터의 손실 또는 재해로 인한 장비의 훼손 등에 대비하여 일정한 주기로 데이터를 보조기억 장치 등에 복사해 두는 것을 의미한다. ① 백업시스템은 현재 시스템을 분석하여 업무에 적합한 백업 시스템을 설계하고 구축하는 과정이 필요하며, 요구사항 분석, 백업대상 데이터 분석, 백업 및 복구 목표시간 설정, 백업 주기 및 보관 기간 결정, 백업 자원 현황 파악, 백업시스템 설계, 백업시스템 구축의 단계로 수행한다. ② 백업시스템이 도입 후 최초 적용 시 정기적인 항목들인 백업 주기, 보관 기간, 방식, 데이터베이스 백업모드, 소산백업 여부 등을 결정하여야 하며, 운영도중 변경사항이 발생하면 충분한 검토 및 승인을 통해 이를 반영한다. ③ 복구 훈련은 백업시스템 설치 직후 또는 정기적으로 실시한다. ④ 백업된 데이터에 대한 무결성 확인을 위해 리스토어 작업을 통하여 백업된 데이터의 정상적 가동 여부를 점검하도록 한다.

관리 부문	단계별 조치
재해복구 관리	- 재해복구관리란 스마트도시기반시설에 대하여 재해가 발생하는 경우를 대비하여, 이의 빠른 복구를 통해 업무에 대한 영향을 최소화하기 위한 재해복구계획과 이 계획의 원활한 수행을 지원하기 위하여 평상시에 확보하여 두는 인적·물적 자원 및 지속적인 관리체계가 통합된 재해복구시스템으로 구성된다. - 재해복구관리는 그 투자대비 효과 측면에서 운영센터의 주요 장비와 운영센터에 연결되는 대규모의 정보통신망을 우선적으로 포함하도록 한다. - 재해복구시스템의 운영형태는 구축형태에 따라, 독자구축, 공동구축, 상호구축으로 구분되며, 운영주체에 따라 자체운영, 공동운영, 위탁운영으로 구분할 수 있다. - 재해복구 전략 수립은 업무영향분석이 우선적으로 수행되어야 하며, 업무영향분석은 다음과 같은 목적을 가진다. ① 주요 업무 프로세스의 식별 ② 재해 유형 식별 및 재해 발생 가능성과 발생시 업무 중단의 지속시간 평가 ③ 업무 프로세스별의 중요도 및 재해로 인한 업무 중단 시의 손실 평가 ④ 업무 프로세스별의 우선순위 및 복구대상범위의 설정 ⑤ 재해 발생 시의 업무 프로세스의 복원 시간이나 우선순위 결정 - 재해복구시스템을 위한 정보통신망은 용도에 따라 크게 평상시의 데이터 복제를 위한 데이터복제용 정보통신망과 재해시 서비스를 위한 재해복구 서비스용 정보통신망으로 나눌 수 있다.

관리 부문	단계별 조치
센터시설물 관리	- 통합운영센터 등의 시설물 관리는 센터 내의 전기시설, 공조 시설, 소방시설의 고장, 노후화 및 파손 등에 대한 점검 및 보수업무를 의미한다. - 센터 내 정보통신망의 시설물 관리는 통합운영센터 등과 연결된 노드 전송설비 및 망 감시장치 관리에 해당된다. - 긴급장애에 대비하여, 운영하드웨어, 정보통신망 및 지능화된 공공시설별로 적정한 부품확보율을 정하여 센터 또는 적절한 장소에 예비장비 및 예비부품 비치할 하며, 비치가 어려운 예비장비 및 예비부품은 긴급 수급 방안을 마련한다. - 예비장비 및 예비부품 확보율은 관리·운영비의 증감과 밀접한 관련성이 있으므로, 스마트도시서비스 규모와 활용도, 사용자 만족도 등을 고려하여 지방자치단체의 특성에 적합한 확보율을 정할 수 있다.
성능 관리	- 도시서비스의 안정적인 제공을 위하여 운영센터, 정보통신망 및 지능화시설에 대하여 정기적으로 성능평가를 실시하여 운영 하드웨어, 운영소프트웨어, 정보통신망, 통신장비 및 지능화시설에 대한 정확성을 일정 수준이상 유지한다. - 성능관리는 도시서비스들의 효율 및 응답속도 등을 최적으로 유지제공하기 위하여 낮은 성능을 보이는 요소를 찾아 성능 개선을 수행하는 것이다. - 최적의 용량을 적시에 확보하기 위한 용량계획의 시점을 제공하고 성능 관련 문제를 사전에 예방함으로써 사용자의 시스템 활용도 및 만족도를 향상시킨다. - 정보통신망 성능관리는 통신장비의 규격서와 비교검사를 통해 통신장비의 전송속도 및 방식, 통신상태, 작동상태, 통신회선 상태 등의 관리업무를 하는 것이다.