

물리적 평가 및 사회경제적 평가 실시요령(제32조제2항 관련)

1. 물리적 평가

구 분		내 용										
침 식 방 지 사업	개요	- 연안침식모니터링 사업 등의 해안선 및 해빈단면 측량자료를 이용하여 연안정비사업 전·후의 평균 해안선변화, 평균 해빈단면적변화, 모래체적변화 평가 - 또한, 실시설계 당시의 목표해안선과 사업 후 평균 해안선의 비교, 분석을 통해서 사업 전후 해안선과 목표해안선의 적합도 평가 - 연안침식 물리적 평가점수에 따른 등급결과는 다음과 같음										
		등급	A(우수)	B(양호)	C(보통)	D(미흡)	E(불량)	평가 점수	85점 이상	85점 미만 75점 이상	75점 미만 65점 이상	65점 미만 55점 이상
	등급	A(우수)	B(양호)	C(보통)	D(미흡)	E(불량)						
	평가 점수	85점 이상	85점 미만 75점 이상	75점 미만 65점 이상	65점 미만 55점 이상	55점 미만						
	※ 실시설계 시 목표해안선이 제안이 안된 경우 목표해안선 적합도를 제외하고 평가(종합평가점수 × $\frac{10}{6}$)											
평가 항목	해안선 변화	- 연안정비사업 전·후 평균 해빈폭 변화 정도 - 최소배점 + {(최대배점 - 최소배점) × (사업후 평균 해빈폭 - 사업전 평균 해빈폭) ÷ 사업전 평균 해빈폭} ※ 최대배점 : 20, 최소배점 : 10, 단, 최대 및 최소배점 초과 또는 미달 시 최대, 최소배점 적용										
	해빈단면적 변화	- 연안정비사업 전·후 평균 해빈단면적 변화 정도 - 최소배점 + {(최대배점 - 최소배점) × (사업후 평균 해빈단면적 - 사업전 평균 해빈단면적) ÷ 사업전 평균 해빈단면적} ※ 최대배점 : 20, 최소배점 : 10, 단, 최대 및 최소배점 초과 또는 미달 시 최대, 최소배점 적용										
	모래체적 변화	- 연안정비사업 전·후 해빈체적 변화 정도 - 최소배점 + {(최대배점 - 최소배점) × (사업후 모래체적 - 사업전 모래체적) ÷ 사업전 모래체적} ※ 최대배점 : 20, 최소배점 : 10, 단, 최대 및 최소배점 초과 또는 미달 시 최대, 최소배점 적용										
	목표해안선 적합도	- 목표해안선은 배후지 보호기준선으로부터 해측으로 최소한의 재해완충폭을 확보하는 기선 - 목표해안선과의 적합도 : 최소배점 + {(최대배점 - 최소배점) × (B - A)} ※ 사업전 목표해안선과의 적합도(A) = 1 - (목표해안선 길이 - 사업전 목표해안선 만족구간 길이) ÷ 목표해안 길이 ※ 사업후 목표해안선과의 적합도(B) = 1 - (목표해안선 길이 - 사업후 목표해안선 만족구간 길이) ÷ 목표해안선 길이 ※ 최대배점 : 40, 최소배점 : 20, 단, 최대 및 최소배점 초과 또는 미달 시 최대, 최소배점 적용										
침 수	개요	연안정비사업 후의 월파방지 효과를 검토하기 위해서 기본적으로										

방지 사업	“전국파랑 관측자료 제공시스템(WNK)”과 “연안침식 실태조사”에서 제공하는 파랑관측 및 비디오모니터링 자료를 활용해야 한다. 다만, 대상지 인근에서 활용할 수 있는 파랑관측 및 비디오모니터링 자료가 없는 경우에는 현장관측을 실시할 수 있다. ※ 현장관측은 대상지의 특성을 고려하여 고파랑이 내습하는 여름철 또는 겨울철을 선택하여 3개월 이상 수행단, 태풍 및 비태풍의 영향을 함께 받는 지역은 여름철과 겨울철 모두 수행)	
	평가 항목	월파발 생 유무 • 연안정비사업 후 고파랑 내습 시 월파발생 유무 - 현장관측을 통한 고파랑 내습 시 월파발생 유무 조사 - 실시설계 당시의 목표 월파방지 효과와 비교, 분석

2. 사회경제적 평가

개요	• 사회경제적 효과는 사업 시행 후 사업대상지 근접 생활권 및 이용권을 대상으로 발생한 피해저감 및 이용개선 효과를 사회경제적인 지표로 평가함
내용	• 사회경제적 평가는 투입비용 대비 연간 추가 발생 편익에 대한 정밀평가(사후 경제성 분석)를 시행 - 사후 경제성 평가는 전문기관이 수행하며, 사회경제적 평가시에는 시설물의 이용자와 면담조사를 통해 평가 자료를 수집해야 한다. - 비용은 건설비용, 유지운영비용, 보상비, 예비비, 공사 중 혼잡비용, 시설물로 인한 2차 피해 및 자연경관 훼손비용, 조성된 친수 공간의 수용능력 초과이용으로 인한 환경 비용 포함 - 편익은 피해저감편익, 환경개선편익, 이용기회 확대편익으로 구분되며, 각 편익의 유형별로 적합한 추정방식을 적용함 - 편익의 평가범위는 해당 사업 대상지의 근접 생활권(사업 대상지 2 km^2 이내 또는 사업시행 전 피해 구간)이며, 해수욕장 및 관광지, 유원지의 경우 사업지역 이용권(해당 마을, 시군구, 광역, 전국) - 비용편익 분석기간은 사업시행 후 30년 내로 가정함