

[별 표 6]

안전점검 사전 조사와 현장조사 요령(제16조제3항 관련)

과업구분	내 용
1. 사전조사	
가. 설계도서 등 관련서류 검토	-정밀안전점검 용역을 수주하여 실시하는 사람은 해당 시설물의 설계도서 등 유지관리 자료와 과업지시서 등이 법령 및 이 지침, 세부지침 등에 부합하는지를 검토하여 용역 착수일부터 15일 이내에 관리주체에게 서면으로 보고하고, 그 방침을 받아 용역 업무를 진행해야 한다. -다만, 용역 업무의 특수성 등으로 인하여 별도로 기간을 정할 경우에는 그 기간으로 한다.
나. 과업수행계획서 작성	-설계도서 등의 사전검토를 거쳐 관리주체의 방침을 받은 결과를 반영한 과업수행계획서를 작성하여 관리주체에게 서면으로 보고하고 승인을 받아 용역 업무를 진행해야 한다.
다. 서류관리	-설계도서 등의 사전검토 보고서와 과업수행계획서에 관한 모든 서류는 정밀안전점검 실시결과보고서에 수록해야 한다.
2. 현장조사	-현장조사는 기존시설물에 관한 기초자료를 얻고, 시간이 경과함에 따라 시설물의 상태변화(결함, 손상, 열화 등) 및 균열 폭과 길이 등 구성 재료의 변화를 추적하기 위하여 수행한다. -시설물 현장에서의 측정은 도면이 없거나 도면상에 나타난 자료를 명확하게 확인하기 위하여 필요하며, 측정의 정확성은 점검목적을 달성할 수 있는 정도로 해야 한다.