

[별표 1]

□ 설계단계별 주요 검토사항(제8조제2항 관련)

1. 계획설계 단계

- 가. 실별 건축규모의 적정성
- 나. 배치, 평면, 입면, 단면 등 건축계획의 적정성
- 다. 구조공법 채택의 적정성
- 라. 공사비 예산의 적정성
- 마. 품질개선 또는 구조·소방방재·전기 등의 안전 개선사항
- 바. 기타 원활한 사업진행을 위해 필요하다고 인정되는 사항

2. 중간설계 단계

- 가. 설계오류 및 설계서 상호모순 사항
- 나. 실별 건축규모의 적정성
- 다. 과다 또는 과소설계 여부
- 라. 외부 및 내부마감자재의 적정성
- 마. 토목 및 조경, 구조공법, 각종설비 및 장비선정의 적정성
- 바. 공사비 예산의 적정성
- 사. 품질개선 또는 구조·소방방재·전기 등의 안전 개선사항
- 아. 시방서 및 내역서 작성내용의 적정성
- 자. 계획설계 단계의 적정성 검토 결과의 반영 여부
- 차. 기타 원활한 사업진행을 위해 필요하다고 인정되는 사항

3. 실시설계 단계

- 가. 설계오류 사항
- 나. 실별 건축규모의 적정성
- 다. 각종 상세도면의 적합성
- 라. 과다 또는 과소설계 여부
- 마. 실내재표마감표 및 마감상세도면
- 바. 공사비 예산의 적정성
- 사. 품질개선 또는 구조·소방방재·전기 등의 안전 개선사항
- 아. 구조계산서, 부하계산서 등 설계내용의 일치 여부
- 자. 각종 설비·장비 상세도 등의 적정성
- 차. 시방서 및 내역서 작성내용의 적정성
- 카. 중간설계 단계의 적정성 검토 결과의 반영 여부
- 타. 기타 원활한 사업진행을 위해 필요하다고 인정되는 사항