

건설비 검토를 위한 트램 표준건설단가(2.2.3.3 관련)

구 분				단위	단가(억원)	비고
토목	본선	토공	일반	km	95.20	
		노면	도로	km	43.38	
			도로정비공	km		
			시스템공동구	km		
			지장물 이설	km	15.56	
		교량	신설	km	235.8	예타지침 부재
			기존교량보강	km	84.08	
		U-Type		km	142	
		터널	NATM	km	328.3	
		개착	심도10m이하	km	640	
			심도20m이하	km	720.1	
			심도30m이하	km	943.4	
	정거장	지상(40m)		개소	1.13	
환기구	본선개착		개소	69.3		
궤도	본선 (철제)	돌출형(분기기 포함)		km	34.73	
		매립형		km	30.75	예타지침 부재
		분기기(매립형)		틀	2.78	예타지침 부재
		유지보수장비		식	14.18	예타지침 부재
건축	정거장	지상		m², 개소	0.025/m²	
	변전소	지하		개소	55.91	예타지침 부재
전기	본선	무가선		km	9.82	예타지침 부재
		가선		km	16.56	
신호	본선	무인		km	48.33	
		유인		km	31.96	예타지침 부재
	종합관제실			개소	99.51	
통신	본선	무인		km	19.9	
		유인		km	20.45	예타지침 부재
	종합관제실			개소	315.72	
차량기지	경수선			편성	26.27	
	경수선, 중수선			편성	35.51	
수소트램 수소충전시설				식	93.14	예타지침 부재

비고. '24년 기준으로 보정한 값이므로, 기준 연도에 맞게 보정하여 적용한다.