

[별표 4]

전기추진선박의 검사(제19조 관련)

1. 중간검사

선박용 배터리시스템이 설치된 선박의 중간검사는 다음 사항을 포함해야 한다.(단, 특정 시스템이 설치되지 않은 경우에는 관련 시험을 면제한다)

가. 외관검사 및 기능시험

- 1) 배터리시스템 노출 주위 벽과 여기에 설치된 출입문, 배터리시스템 설치구역 천장, 통풍통구 및 그 폐쇄장치를 포함하여 배터리실에 대한 검사

나. 각종 계측장치의 기능 시험

다. 안전장치의 시험 (최소한 다음의 사항을 포함한다)

- 1) 화재탐지기 및 가스탐지기
- 2) 배터리시스템 설치구역의 환기시스템과 관련하여 안전기능 확인
- 3) 소화관련 시험(다만, 제16조제5항에 따라 무인기관실용 자동소화장치를 설치한 경우 현상확인으로 대체할 수 있다)

라. 지침서, 명판 및 목록

- 1) 배터리시스템의 작동 및 유지보수를 위한 지침서의 비치 확인
- 2) 배터리시스템에 요구되는 명판 또는 목록 확인

마. 배터리시스템의 성능 시험

- 1) 전력변환장치의 성능 시험
- 2) 배터리의 성능 시험(충전·방전 시험)

바. 에너지관리시스템의 시험

- 1) 기능 시험
- 2) 배터리시스템과 에너지관리시스템 사이의 연동(Interface) 확인 시험
- 3) 전원관리시스템과 에너지관리시스템 사이의 연동(Interface) 확인 시험

2. 정기검사

정기검사는 제1호의 중간검사 항목 이외에 다음 각 목의 사항을 포함해야 한다.

가. 비상정지장치의 시험

나. 과충전 및 과전압 보호장치에 대한 시험