

설계설명서(예시)

o 숲아베기

1. 사업명 : 0000년 숲아베기 사업 (00지구 1차)
2. 소재지 : 00면 00리 산00번지 외 5필지
3. 면 적 : 35ha
4. 작업기간 : 착수일로부터 30일
5. 현장설명
 - 1) 입 지 : 00면 00리로 마을과 인접해 있음
 - 2) 지 황 : 산지경사 “중”, 장애물이 많지 않으므로 작업조건은 양호
 - 3) 임 황 : 대상지 대부분 인공림이며, 조림 실패로 자연 천이가 발생한 천연림 소반이 있음
6. 설계목적 : 밀도조절을 통한 우량목으로 성장할 수 있도록 하기 위함
7. 숲의 기능 : 주기능은 목재 생산림
8. 관리목표 : 생태적 안정을 기반으로 국민경제 활동에 필요한 양질의 목재생산
9. 대상지의 특성 : 소반별 시방서 참조
10. 작업목표 및 방법 : 양질의 목재를 생산하기 위한 숲아베기 실시
11. 임소반 구획 : 임반은 리동별로 구획. 소반은 수종 및 영급별로 구분
12. 실시설계 표준지 선정 및 조사 : 핵심구역 2% 일반구역 1% 개소당 400㎡(20X20)조사
13. 사업비 산출 기준 : 산림사업표준품셈 및 숲가꾸기 설계감리 및 사업시행지침 근거산출
14. 설계기준 및 변경조건

설계설명서(예시)

○ 풀베기

1. 사업명 : 0000년 풀베기사업 (00지구 1차)

2. 소재지 : 00면 00리 산00번지 외 20필지

3. 면 적 : 100ha (둘레베기 20ha, 모두베기 80ha)

4. 작업기간 : 30일간

5. 현장설명

- 1) 입 지 : 사업지가 3~5ha 크기로 분산되어 있으며, 차량접근이 가능한 농로에서 사업지 초입까지 도보로 30분 이상 소요
- 2) 지 황 : 산지경사 “중”, 장애물이 많지 않으므로 작업조건은 양호
- 3) 임 황 : 2026년 춘기 조림지와 2025년도 추기 조림지 혼합. 조림목 활착률 90% 이상이나 자연발생 관목류와 초본류가 조림목 생장을 방해하고 있음

6. 설계목적 : 조림목의 생육에 지장을 주는 식생을 제거하기 위함

7. 임·소반 구획 : 임반은 리동별로 구획. 소반은 풀베기작업의 종류별로 구분

8. 작업방법

- 둘레베기는 묘목을 중심으로 반경 50cm 이내의 모든 식생을 제거
- 모두베기는 묘목찾기 작업 후 묘목을 제외한 모든 식생제거

9. 실시설계 표준지 선정 및 조사

- 표준지는 8m원형으로 설치하고 표준지 중앙부와 사방향 경계부에 흰색 마킹테이프로 표시하였다.
- 표준지는 사업대상지에 고르게 배치하였다.
- 표준지내에 생존목과 고사목을 구분하여 조사하였다.

10. 단가적용기준

- 사업비산출기준은 “산림사업표준품셈”을 적용
- 노임단가는 대한건설협회에서 0000년 상반기에 공포한 시중 노임단가 적용

11. 설계기준 및 변경조건

- 설계단가는 사업면적, 조림후 경과년수, 조림목 본수와 작업장 난이도에 따라 차등 적용 하였으므로 상기항목이 변동 될 경우에는 설계변경 실시

설계설명서(예시)

o 덩굴제거

1. 사업명 : 0000년 덩굴제거사업 (00지구)

2. 소재지 : 00면 00리 산00번지 외 20필지

3. 면 적 : 50ha (뿌리제거 50ha)

4. 작업기간 : 30일간

5. 현장설명

- 1) 입 지 : 사업지는 3~5ha 크기로 분산되어 있으며, 차량접근이 가능한 농로와 임도에
서 사업지 초입까지 도보로 30분 이내 소요
- 2) 지 황 : 산지경사 “중”, 장애물이 많지 않으므로 작업조건은 양호
- 3) 임 황 : 풀베기 단계의 조림성공지로 칩덩굴이 전 지역에 분포하여 조림목 생장 저해

6. 설계목적 : 조림목의 생육에 지장을 주는 칩덩굴을 제거하기 위함

7. 임·소반 구획 : 임반은 리동별로 구획. 소반은 필지 또는 인접 필지를 하나로 묶어 소반으로 구분

8. 실시설계 표준지 선정 및 조사

- o 사업면적의 0.5% 이상의 표준지를 사업지에 고루 배치하였다.
- o 표준지 크기는 50m²(반지름 4m 원형)로 하였으며 표준지 중앙부에 조림표시봉을 세우고 황색마킹테이프 2겹으로 표시하였다.
- o 표준지 내에 칩덩굴은 낮으로 제거하고 주두부 직경 1cm 이상의 칩덩굴 본수를 조사하였다.

9. 단가적용기준

- o 사업비산출기준은 “산림사업표준품셈”을 적용
- o 노임단가는 대한건설협회에서 2000년 상반기에 공포한 시중 노임단가 적용하였다.

10. 설계기준 및 변경조건

- o 설계단가는 사업면적, 주두부 직경별 본수와 작업장 난이도에 따라 차등적용 하였으므로 상기항목이 변동 될 경우에는 설계변경 실시

설계설명서(예시)

○ 어린나무가꾸기

1. 사업명 : 0000년 어린나무가꾸기사업 (00지구)

2. 소재지 : 00면 00리 산00번지 외 10필지

3. 면 적 : 50ha (치수림단계 30ha, 유령림단계 20ha)

4. 작업기간 : 30일간

5. 현장설명

- 1) 입 지 : 사업지는 3~5ha 크기로 분산되어 있으며 사업지 하단부에 농로와 임도가 있어 접근성은 양호하다.
- 2) 지 황 : 산지경사 “중”, 장애물이 많지 않으므로 작업조건은 양호
- 3) 임 황 : 치수림단계의 조림지는 조림후 6년이 경과한 소나무 조림지로 조림목 생육상태 양호하나 예정지정리열에 밤나무가 다수 발생하여 있다. 유령림단계 조림지는 과거 치수림단계의 어린나무가꾸기를 실행한 지역으로 잣나무가 우점하고 있고 참나무류와 리기다소나무가 조림목과 경쟁하고 있다.

6. 설계목적 : 조림목의 생장에 지장을 주는 자연발생 활엽수를 제거하기 위함

7. 임·소반 구획 : 임반은 리동별로 구획. 소반은 필지 또는 인접 필지를 하나로 묶어 소반으로 구분

8. 실시설계 표준지 선정 및 조사

- 사업면적의 0.5% 이상의 표준지를 사업지에 고루 배치하였다.
- 표준지 크기는 100㎡(반지름 5.67m 원형)로 하였으며 표준지 중앙부에 황색마킹테이프 2점으로 표시하였다.
- 표준지 내에 있는 조림목 본수 및 가슴높이지름, 제거대상목의 종류 및 피복도, 가지치기 높이 등을 조사하였다.

9. 단가적용기준

- 사업비산출기준은 “산림사업표준품셈”을 적용
- 노임단가는 대한건설협회에서 2000년 상반기에 공포한 시중 노임단가 적용하였다.

10. 설계기준 및 변경조건

- 설계단가는 사업면적, 조림목 본수, 제거식생 피복도와 작업장 난이도에 따라 차등 적용 하였으므로 상기항목이 변동 될 경우에는 설계변경 실시