

지진 관측 장비의 공차(제3조제2항 관련)

1. 가속도지진센서 공차

검정 유형	종 류	기 차	교 차	극 차
실내 검정	감도 검사	-	-	1 %p 이내
	주파수응답 검사	-	-	3 %p 이내
	선형성 검사	1 % 이내	-	-
	입출력반응 검사	90% 이상	-	-
현장 검정	감도 검사(지표형)	-	-	2 %p 이내
	입출력반응 검사	90 % 이상	-	-

2. 속도지진센서 공차

검정 유형	종 류	기 차	교 차	극 차
실내 검정	감도 검사	-	-	1 %p 이내
	주파수응답 검사	-	-	3 %p 이내
	선형성 검사	1 % 이내	-	-
	입출력반응 검사	90% 이상	-	-
현장 검정	입출력반응 검사	90 % 이상	-	-

3. 지진기록계 공차

검정 유형	종 류		기 차	교 차	극 차
실내 검정	시각오차		5 ms 이내	-	-
	전압안정도	자체잡음	10^{-5} V 이하	-	-
		클립레벨	100 % 이상	-	-
	전압선형성		1 % 이내	-	-
현장 검정	시각오차		5 ms 이내	-	-
	전압안정도	자체잡음	10^{-5} V 이하	-	-
		클립레벨	100 % 이상	-	-
	전압선형성		2 % 이내	-	-