

【별표 1】

주요 자재별 기준단가

연번	품목	규격	직접공사비 대비 비중(%)	단위	단가(원)
지상층 기본형건축비	고강도철근(이형봉강)	H16(SD600), 현장도착도	3.95%	ton	990,000
	레미콘	25-240-15	3.31%	m ³	92,445
	알루미늄거푸집	동바리 및 부자재포함	1.02%	m ²	3,400
	강화합판마루재	내수합판, 무늬자표면강화	1.31%	m ²	17,500
	로이복층유리	양면배강도, 아르곤 2mm	0.79%	m ²	61,237
	비닐실크벽지	300kg/m ² 이상	0.26%	m ²	2,432
	온도조절 온수배분기	5/5구(홈네트워크, 조인트박스제외)	0.31%	set	560,000
	발포 폴리스티렌	비드법 2중2호, 80mm	0.01%	m ²	9,840
	콘크리트벽돌	KS 82kg/cm ² (190*90*57)	0.57%	매	95
	화강석	포천석, 잔다듬, 30mm	0.79%	m ²	41,400
	폴리부틸렌(PB)관	D16mm, 난방용	0.16%	m	906
	시멘트(운반구상차도)	40kg	0.46%	포	5,820
	합성수지제가요전선관	난연, CD 16mm	0.17%	m	442
	도기질타일	300×600	0.39%	m ²	15,000
	모래	수도권(상차도)	0.01%	m ³	18,000
	전력케이블(IEC)	난연, FCV 50mm, 2×1C	0.14%	m	8,884
	스파이럴덕트(AD용)	D200x0.5T (아연도금량 150g/m ²)	0.04%	m	22,156
지하층	지하-레미콘	25-240-15	11.56%	m ³	92,445
	지하-고강도철근 (이형봉강)	H22(SD600), 현장도착도	10.38%	ton	990,000

* 단가는 부가가치세가 제외된 것임

* 각 품목의 규격은 기본형건축비에 포함된 비중이 가장 큰 규격을 명시한 것이며, 비중은 해당 품목(대표규격 포함) 전체의 비율을 의미함

* 직접공사비는 시행지침 별표1의 직접공사비를 의미함