

[별표 4의1] 무대시설 자체 안전검사 기준 (제9조제2항 관련, 구동 무대기계·기구가 없는 경우)

검사부위	검사기준	검사범위
1. 와이어로프 및 체인	가. 외관	
	① 와이어로프 외관에 부식 및 산화가 없을 것	와이어로프의 전 구간
	② 와이어로프 외관에 소선파단, 단선, 마모, 풀림 등이 없을 것	와이어로프의 전 구간
	③ 와이어로프 외관에 웨이브, 바스켓, 소선돌출, 킹크(kink), 휨 등의 변형이 없을 것	와이어로프의 전 구간
	④ 각 체결요소(새클, 심블, 턴버클, 클립 등)의 수량은 적정하며 외관상 변형 및 파손 등이 없을 것	체결요소의 외관상태
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 음향시설, 조명시설 등 무대시설을 매다는 와이어로프는 이완된 곳이 없을 것	고정부에서 장치봉까지의 상태
	② 와이어로프 체결에 사용된 턴버클, 심블, 새클, 클립 등은 견고하게 고정되어 있을 것	와이어로프 체결부의 외관 및 설치상태
	③ 와이어로프 끝은 풀림이나 꺾임이 없을 것	와이어로프 끝
2. 장치봉(batten) 및 천장 프레임	가. 외관	
	① 조명기 등은 안전망 및 안전고리가 설치되어 있을 것	조명기
	② 장치봉은 과도한 변형이 없을 것	매달림 기구의 하중 분포
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 장치봉에 고정된 장치는 견고하게 고정되어 있을 것	각 장치의 매달기 고정부
3. 배전반	가. 외관	
	① 전선 피복은 손상 및 오염, 열화 등의 결함이 없을 것	전선 피복의 외관
	② 빗물, 누수 및 결로가 없을 것	배전반과 제어반의 설치 환경
	③ 배전반 외함은 부식이나 변형이	배전반 외함의 외관

	없을 것	
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 배전반(제어함, 분전함)의 설치 상태가 견고할 것	배전반의 설치 상태
	② 전장부품은 견고하게 고정되어 있으며, 볼트류 풀림에 의한 진동음과 과열에 의한 이상 냄새가 없을 것	전장부품의 체결 상태 및 과열
	③ 전장 부품에 연결된 결선과 배선의 고정이 견고할 것	결선과 배선의 고정 상태
	④ 접지 단자 접지선의 연결 상태가 견고할 것	접지선의 연결
4. 조작반	가. 외관	
	① 디머 및 콘솔에 연결된 채널의 명칭 또는 사용 정보 등이 표기되어 있을 것	명칭 및 사용정보의 일치 여부
	② 표시등은 정상적으로 점등하고, 조도는 평상과 변화가 없을 것	램프전구의 깨짐, 풀림 등 고정 상태
	③ 디머 및 콘솔에는 먼지 등의 이물질이 없을 것	디머 설치 환경
	④ 디머 랙 주변에 불필요한 물건이 없을 것	디머 설치 환경
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 조작 스위치 등의 체결이 견고할 것	스위치류의 체결 상태
	② 접지선의 연결 상태가 양호할 것	접지선의 연결
	③ 각 단자의 연결 및 터미널의 고정은 견고 할 것	각 단자의 연결 및 고정 상태
5. 철골 프레임류	가. 외관	
	① 철골 프레임류 각 구성부에 산화, 부식, 변형, 파손이 없을 것	철골 프레임류 구성부 외관
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 철골 프레임류의 용접부는 균열 등의 손상이 없으며, 체결부(볼트 등)는 견고하며 풀림이 없을 것	철골 프레임류의 용접부 상태, 체결부 고정 상태

6. 그리드 및 점검 통로	가. 외관	
	① 그리드 작업 공간의 조명은 작업 하기에 충분한 밝기를 유지할 것	작업 공간 조명 상태
	② 그리드 접근 시 사용되는 진입 사다리 등은 결함이 없으며 접근이 용이할 것	사다리 결함 및 진입 용이성
	③ 그리드에는 추락 가능성이 있는 불필요한 물건이 없을 것	그리드로부터 물건의 추락 가능성 여부
	④ 각 층의 점검 통로에는 무대로 추락할 수 있는 물건이 없을 것	점검 통로로부터 물건의 추락 가능성 여부
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 그리드 부재는 건축 구조물에 견고하게 고정되어 있을 것	그리드와 건축 구조물의 연결부 고정 상태
	② 그리드 부재의 철망은 그리드에 견고하게 고정되어 있을 것	철망 고정 상태
	③ 그리드 부재 고정 행어는 견고하게 체결되어 있으며 풀림이 없을 것	그리드 고정 행어 설치 상태
7. 무대바닥	가. 외관	
	① 무대바닥은 수평을 유지할 것	무대바닥의 수평
	② 무대바닥은 균열 등의 파손이 없을 것	무대바닥의 파손 여부
	③ 무대바닥은 휨, 비틀림 등의 변형이 없을 것	무대바닥의 변형
	④ 무대바닥에 공연자 및 작업자에게 유해한 물건이 방치되어있지 않을 것	유해 가능성이 있는 물건의 여부
	⑤ 무대바닥에 못, 나무 등의 돌출이 없을 것	무대바닥의 돌출
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 무대바닥 구성 부재 등의 고정은 견고할 것	구성 부재의 고정 상태
8. 전선관, 덕트, 케이블류	가. 외관	
	① 전선관, 덕트, 전선, 케이블 등에 손상 및 변형이 없을 것 (분장실 포함)	전선 및 케이블의 외관상태 및 손상 여부

	나. 체결 및 고정 상태	
	① 전선관, 덕트, 전선, 케이블 등의 고정이 견고할 것	그리드 및 천장의 덕트, 신호선, 전선관 등의 고정상태
9. 분장실	가. 외관	
	① 분장실에는 인화성 또는 발화성 등의 성질을 가지는 물품이 없을 것	분장실 내부 공간