

[별표 7] 검사대상시설

검사대상시설

시 설 명	검사구분
주요선풍기 및 예비선풍기	완성검사, 성능검사
150킬로와트 이상의 동력을 사용하는 파쇄시설	완성검사, 성능검사
사람을 운반하거나 150킬로와트 이상의 동력을 사용하는 권양(捲揚)장치	완성검사, 성능검사
100킬로와트 이상의 동력을 사용하는 벨트컨베이어	완성검사
150킬로와트 이상의 동력을 사용하는 공기압축기	완성검사, 성능검사
200킬로와트 이상의 동력을 사용하는 갱내의 양수기	완성검사
선풍장[원동기를 사용하지 아니하는 건식(乾式)의 선풍장은 제외한다]	완성검사
설비용량이 200킬로볼트암페어 이상인 갱내의 변전설비	완성검사
석유광산의 원동기를 사용하는 굴착장치	완성검사, 성능검사
해양채굴시설	완성검사, 성능검사
용량 50킬로리터 이상의 원유저장탱크 또는 내용적(內容積) 500세제곱미터 이상의 가스저장탱크	완성검사, 성능검사
육상과 해상에 설치하는 파이프라인	완성검사, 성능검사
가스플랜트	완성검사, 성능검사
스테빌라이저(stabilizer) 플랜트	완성검사, 성능검사
산업통상부령으로 정하는 차량계광산기계 및 광산용자동차	완성검사, 성능검사
지표에 새로 설치되는 갱구	완성검사