

[별표 19] 활주로 길이 축소 운영 및 작업장 통제 절차(제72조 관련)

1. 활주로 길이 축소 운영

가. 작업으로 인해 활주로 길이가 지정된 거리 이하로 감소하는 경우, 공항운영자는 다음의 사항을 수행하여야 한다.

- (1) 항공기 운항 안전을 보장하기 위해 활주로 길이 감소 운영 전, 중 그리고 중단 시 또는 작업 진행 중에 관련 위험을 식별하고 평가하며 필요한 경우 잠재적 위험을 완화하여야 한다.
- (2) 필요한 경우, 변경된 착륙대, 활주로 중단안전구역, 접근 및 이륙 상승 표면과 같은 장애물 제한표면을 계산하고 설정하여야 한다.
- (3) 사용중인 활주로와 작업 중이거나 사용할 수 없는 활주로 사이에 안전구역을 지정하여야 한다.
- (4) 모든 적절한 방법을 사용하여 지정된 감소된 활주로 거리의 세부사항을 공포하여야 한다. 세부사항은 항공고시보를 통해 발행하고 가능하면 공항정보자동방송업무(ATIS)를 이용하여 정보를 제공하여야 한다.
- (5) 실행 가능할 경우, 실행 전 절차의 적합성 검사를 실시하여야 한다.
- (6) 가용 활주로거리 감소 및 작업과 관련된 운영 및 업무에 대한 역할과 책임을 명확히 이해하고 준수하여야 한다.
- (7) 안전구역과 작업 구역의 경계를 명확히 나타내기 위한 표시와 등화를 제공하여야 한다.
- (8) 항공기 출입이 금지되고 작업 관련자가 사용하는 이동지역에 명확한 표시, 조명 또는 장애물을 설치하여야 한다.
- (9) 항공, 공항에 익숙하지 않을 수 있는 작업자의 활주로 또는 유도로 주변에서의 이동에 대한 관리 및 통제가 이루어져야 한다.
- (10) RFF 및 비상 업무의 수행 능력에 미치는 영향을 고려하고 다루어야 한다.
- (11) 관련된 모든 운영 정보를 모든 관련 당사자에게 적시에 배포하여야 한다.

나. 공항운영자는 활주로(필요한 경우 기타 이동지역) 및 작업의 개방 또는 폐쇄를 조정하고 관리할 책임이 있다. 항공기 운항이 운영절차(긴급한 안전 특성제외)에서 벗어난 경우, 공항운영자와 조정하고 승인하여야 한다.

다. 작업장에 근접한 공항과 항공기 운항 안전 모니터링은 지속적이어야

하며, 안전한 운항을 위해 필요할 때 적시에 시정조치를 취하도록 공항운영자에 의해 수행되어야 한다. 이는 운영상의 변화 또는 전례가 없는 사건이나 예기치 않은 사건이 발생할 때 특히 중요하다.

2. 작업장 통제절차

가. 이동지역 작업에 대한 통제와 절차는 다음을 포함하여야 한다.(단, 이에 국한되지는 않음)

- (1) 모든 계약된 운전자는 자격을 갖춘 차량 운영자의 호위를 받거나 이동지역 운전자 교육훈련 및 시험을 통과하여야 한다.
- (2) 차량 교통량에 따라 기존의 도로배치를 변경하여야 할 수도 있다.
- (3) 직원의 진입 경로는 사전에 합의되어야 하며, 그러한 경로가 존재하지 않는 경우, 진입이 안전하게 이루어질 수 있도록 안전위험평가를 수행하여야 한다.
- (4) 작업 수행 시간은 사전에 합의하여야 한다.
- (5) 작업 시작 전에 전선 또는 배관이 손상의 이상 유무를 확인하여야 한다.
- (6) 금연구역임을 공지하고 감시하여야 한다.
- (7) 집중 작업 제한(hot work restrictions)이 설명되어야 하고, 이행 및 감시되어야 한다. (별도의 집중 작업 제한 허가를 포함할 수 있음)
- (8) 작업에 적합한 훈련과 함께 감시 장치를 사용하거나 적절한 항공교통업무기관 주파수를 청취할 필요가 있다.
- (9) 크레인을 사용하는 경우 적절한 등화가 설치되어야 하며, 작동 높이가 보호표면을 침범해서는 아니된다.
- (10) 건설 작업이 어두운 곳이나 저시정 조건에서 진행되는 경우, 작업 장소의 위치와 필요성에 따라 작업을 중단하거나 변경할 수 있는 절차를 마련하여야 한다.
- (11) 필요한 경우, 유도로 횡단 절차를 수립하여야 한다.
- (12) 모든 계약자는 모든 우발적 상황에 대응할 수 있도록 적절한 FOD, 소음 및 분진 제어 조치를 마련하여야 한다.
- (13) 필요한 경우, 작업장에 출입하는 차량은 이동지역에 진흙이나 이물질이 쌓이지 않도록 하는 절차가 마련되어야 한다.
- (14) 위험기상 조건(예 : 낙뢰, 강풍, 눈) 또는 항공기 비상사태 발생에 대비하여 적절한 경보 체계가 마련되어야 하며 작업 활동이 중단될 수도 있다.

(15) 작업장 투광 조명(조명 방향, 높이)이 항공기 운항 및 관제업무 운영에 영향을 미치지 않도록 예방조치를 하여야 한다.

나. 고객 서비스 및 시설의 가용성과 관련하여, 건설 또는 유지보수 작업이 너무 많은 주기장 또는 운항 구역을 한꺼번에 제한하지 않도록 일정계획 절차가 수립되어야 한다.

다. 표지 또는 등화에 상당한 변화가 생기는 경우, 공항운영자는 제안서를 검토하고 변경 가능여부를 확인하기 위해, 필요에 따라 예비 점검을 수행하여야 한다.

라. 교대 작업이 진행되는 경우, 각 교대조가 적절하고 완전하게 보고되는지 확인하여야 한다. 공항운영자는 필요한 경우 관련 당사자들로부터 의견을 받아 시정조치의 이행을 보장하여야 한다.

마. 공항운영자는 계약자가 정상 근무 시간 외에도 연락될 수 있도록 하여야 한다.