영산강유역환경청 고시 제2026-35호

물환경보전법 제49조제3항의 규정에 따라 공공폐수처리시설 기본계획 통합고시(영산강유역환경청 고시 제2025-9호, 2025.02.13.)를 다음과 같이 개정·고시합니다.

2026년 10월 15일

# 영 산 강 유 역 환 경 청 장

## (영산강유역환경청)공공폐수처리시설 기본계획 통합 고시 일부개정

"공공폐수처리시설 기본계획 통합고시" 중 제35호를 다음과 같이 개정한다.

### 1. 무안 청계 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

1) 위　치 : 전남 무안군 청계면 청수리 558번지 일원

2) 면　적 : 737,673㎡/일(기존 청계농공단지 314,193, 청계 2농공단지 303,480, 인근 마을 120,000)

※ 인근 마을(상작천, 신흥동, 대성동, 솔치, 복용2리) 발생 오수 유입처리

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 462.4㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도(사업추진상 변동가능)

○ 유입 → 협잡물처리기 → 저류조 → 가압부상조 → 유량조정조 → SymBio조 → 침전지 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 650㎥/일(325×2계열)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

라. 처리된 방류수가 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 태봉천 → 서해

2) 계획수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

| 구 분 | | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 총대장균군수 | 생태독성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계획수질 | 유입 | 330 | 190 | 150 | 62 | 13.7 | 80,000 | - |
| | 방류 | 9이하 | 25이하 | 9이하 | 16이하 | 1.5이하 | 2,000이하 | 1이하 |

3) 방류수역 수질 : 모형실험 결과 공공폐수처리시설에서 방류되는 오·폐수가 사업지구 인근 하천에 미치는 영향은 미미할 것으로 보임

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 무안군수

바. 공공폐수처리시설 부담금의 비용에 관한 사항(사업 추진에 따른 변동가능)

1) 시설설치비 : 12,702백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 합계 | 1단계(완료) | 2단계(금회) |
|---|---|---|---|---|
| 총사업비 | 합계 | 12,702 | 5,290 | 7,412 |
| | 국비 | 8,150.2 | 3,703<br>(70%) | 4,447.2<br>(60%) |
| | 원인자 | 4,551.8 | 1,587<br>(30%) | 2,964.8<br>(40%) |

2) 유지관리비 : 562.9백만원/년(사업추진상 변동가능)

3) 비용부담 방안

○ 시설설치비 : 1단계 국고보조 70%(3,703백만원) + 2단계 국고보조 60%(4,447.2백만원)

○ 유지관리비 : 1단계 융자 30%(1,587백만원) + 2단계 융자 30%(2,964.8백만원)

4) 분야별 사업비 산출내역

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 합 계 | 1단계(완료) | 2단계(금회) |
|---|---|---|---|
| 합 계 | 12,702 | 5,290 | 7,412 |
| 공사비 | 11,541 | 5,007 | 6,534 |
| 설계비 | 502 | 196 | 306 |
| 감리비 | 629 | 73 | 556 |
| 부대비 | 30 | 14 | 16 |

5) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 1단계 | 합 계 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| 사업비 | 5,290 | 1,926 | 1,730 | 1,634 |

(단위 : 백만원)

| 2단계 | 합 계 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 사업비 | 7,412 | 306 | 3,553 | 3,553 |

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 무안군 상하수도사업소(☏061-452-9634))

○ 열람기간 : 고시일부터 30일간

## 2. 장흥 바이오식품 산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(구. 장흥해당 일반산업단지)

가. 처리대상 지역

1) 위 치 : 전남 장흥군 장흥읍 상리 15-10 일원

2) 면 적 : 2,924,973.4㎥/일

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역에서 발생하는 오·폐수

2) 폐수배출량 : 4,000㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도(사업추진상 변동가능)

○ 유입 → 협잡물 종합처리기 / 유량조정조 → 경사판 응집침전 → 생물반응조 → 방류

2) 처리능력 : 4,000㎥/일(1단계 : 2,000, 2단계 : 1,000, 3단계 : 1,000)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

라. 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 평화천 → 탐진강

2) 방류수역 수질 : 수치모형실험 결과 공공폐수처리시설에서 방류되는 오·폐수가 강진 상수원 보호구역에서 미치는 영향은 미미할 것으로 예측됨

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 전남개발공사

바. 공공폐수처리시설 부담금의 비용에 관한 사항(사업 추진에 따른 변동 가능)

1) 시설 설치비 : 18,020백만원(국비 17,627, 원인자 393)

2) 유지관리비 : 1,052백만원/년

3) 비용부담 방안

○ 시설설치비 : 국비 97.8%, 원인자 2.2%

○ 유지관리비 : 입주업체 원인자 100%

4) 분야별 사업비 산출내역

(단위 : 백만원)

| 계 | 공사비 | 설계비 | 감리비 | 부대비 |
|---|---|---|---|---|
| 18,020 | 16,591 | 622 | 769 | 38 |

5) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 사업비 | 2010~2011년 | 2단계 | 3단계 |
|---|---|---|---|
| 18,020 | 12,774 | 2,623 | 2,623 |

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 19필지 14,146㎡

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 장흥군 기업지원과(061-860-0783)

○ 열람기간 : 고시일로부터 30일

## 3. 나주 노안 농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

1) 위　치 : 전남 나주시 노안면 장동리 232-2번지 일원

2) 면　적 : 135,782㎡

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 550㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도(사업추진상 변동가능)

○ 유입 → 종합협잡물처리기 → 유량조정조 → 무산소조 → 호기조 → 최종침전지→ 응집+여과기 → UV소독기 → 방류

2) 처리능력 : 550㎥/일(총1단계)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(FNR)

라. 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 장성천 → 영산강

2) 방류수역 수질(장성천) : 수질모델링(QUAL2E) 결과 공공폐수처리시설에서 방류되는 오·폐수가 미치는 영향은 미미할 것으로 예측됨

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 나주시장

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항(사업추진상 변동가능)

1) 시설설치비 : 6,036백만원(국비 4,226, 원인자 1,810)

2) 유지관리비 : 319백만원/년

3) 비용부담 방안

○ 시설설치비 : 국고보조 70%(표준총사업비 범위내), 원인자 30%

○ 유지관리비 : 원인자(입주업체) 100%

4) 분야별 사업비 산출내역

(단위 : 백만원)

| 계 | 공사비 | 설계비 | 감리비 | 부대비 |
|---|---|---|---|---|
| 6,036 | 5,334 | 240 | 450 | 12 |

5) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 사업비 | 2010년 | 2011년 | 2012년 |
|---|---|---|---|
| 6,036 | 240 | 2,898 | 2,898 |

사. 토지 등의 수용 · 사용에 관한 사항 : 3필지 1,274㎡

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 전라남도 나주시 지역경제과(TEL.061-330-8178)

2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

## 4. 진도 군내 농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

1) 위 치 : 전남 진도군 군내면 녹진리 1203번지 일원

2) 면 적 : 256,700㎡

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역에서 발생하는 오 · 폐수

2) 오 · 폐수배출량 : 600㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도(사업추진상 변동가능)

○ 유입 → SBR반응조 → 응집침전 → 여과 → UV소독 → 방류

2) 처리능력 : 600㎥/일(총2계열, 300㎥/일×2계열)

※ 1계열(300㎥/일) 설치 후 폐수발생량 추이에 따라 2계열(300㎥/일) 설치

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(SBR)

라. 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 남해

2) 방류수역 수질(남해) : 수치모형실험 결과 공공폐수처리시설에서 방

류 되는 오·폐수 처리수가 미치는 환경적 영향은 작을 것으로 예측됨

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 진도군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항(사업추진상 변동가능)

1) 시설설치비 : 6,227백만원(국비100%)

2) 비용부담 방안

○ 시설설치비 : 국고보조 100%(표준총사업비 범위내)

○ 유지관리비 : 원인자(입주업체) 100%

3) 분야별 사업비 산출내역

(단위 : 백만원)

| 계 | 공사비 | 설계비 | 감리비 |
|---|---|---|---|
| 6,226.7 | 5,894.5 | 247.7 | 84.5 |

4) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 사업비 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 이후 |
|---|---|---|---|---|
| 6,226.7 | 232.3 | 2,678.2 | 2,704.8 | 611.4 |

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 5,815㎡

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 전라남도 진도군 경제통상과(TEL.061-540-3912)

2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

## 5. 해남 화원 지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

1) 위 치 : 전남 해남군 화원면 구림리 산1-1번지 일원

2) 면 적 : 2,083,207㎡

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 3,000㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도(사업추진상 변동가능)

○ 유입 → 유량조정조 → 생물반응조 → 여과 및 소독 → 방류

2) 처리능력 : 3,000㎥/일(1단계: 2,000㎥/일, 2단계: 1,000㎥/일)

3) 처리방법 : TBCR-Ⅱ 공법

라. 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 서해

2) 방류수역 수질(서해) : 모델링(FICK'S) 결과 공공폐수처리시설에서 방류되는 오·폐수가 인근 해역에 미치는 영향은 미미하며, 농도가중 또한 크지 않을 것으로 예측됨

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 해남군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항(사업추진상 변동가능)

1) 시설설치비 : 16,058백만원(국비100%)

2) 비용부담 방안

○ 시설설치비 : 국고보조 100%(표준총사업비 범위내)

○ 유지관리비 : 원인자(입주업체) 100%

3) 분야별 사업비 산출내역

(단위 : 백만원)

| 계 | 공사비 | 설계비 | 감리비 | 부대비 |
|---|---|---|---|---|
| 16,058 | 14,636 | 546 | 841 | 35 |

5) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 사업비 | 2011년 | 2012년 | 2014년 이후 |
|---|---|---|---|
| 16,058 | 6,544 | 5,588 | 3,926 |

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 21,000㎡

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 전라남도 해남군 전략산업과(TEL.061-530-5864)

2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

## 6. 영광 대마전기자동차산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경) * 최

**초 2010. 3. 31., 변경 2021. 12. 24., 변경 2023. 9. 8.**

가. 처리대상 지역

1) 위 치 : 전라남도 영광군 대마면 송죽리 844 일원, 묘량면 신천리, 영양리 일원

2) 면 적 : 1,865,623.7㎡(대마 1,651,848.7㎡, 묘량 213,775㎡)

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공동처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 3,661㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 유량조정조 → 생물반응조 → 여과 및 소독 → 방류

2) 처리능력 : 3,700㎥/일[1단계(금회) 1,800㎥/일, 2단계(장래) 1,900㎥/일]

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 방류 → 대마천

2) 계획 수질

(단위 mg/L)

| 구 분 | | BOD | COD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 생태독성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계획 수질 | 유입 | 200 | 230 | 176.9 | 370 | 38 | 7 | 66,000 | - |
| | 방류 | 8이하 | 40이하 | 25이하 | 10이하 | 20이하 | 2이하 | 3,000이하 | 1이하 |

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 영광군

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 23,504백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 합계 | 1단계(완료) | 2단계(금회) | 3단계(장래) |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계(100%) | | **23,504** | 13,871 | **5,560** | 4,073 |
| 재원계획 | 국비(100%) | **23,504** | 13,871 | **5,560** | 4,073 |

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 영광군청 일자리경제과(☏ 061-350-5696)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 7. 영광 군서농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전남 영광군 군서면 만곡리 794 일원(군서농공단지), 전남 영광군 영광읍 송림리 978-1번지 일원(송림그린테크단지, 구.송림농공단지)

2) 면 적 : 261,905.7㎡(군서농공단지 117,722㎡, 송림그린테크단지 144,183.7㎡)

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 600㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법(사업추진상 변동가능)

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물처리 → 생물반응 → 응집침전 → 여과/소독 → 방류

2) 처리능력 : 600㎥/일(300×2계열)

3) 처리방법 : 기본 및 실시설계시 주 처리공정 선정

라. 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 군서천 → 송림천 →와탄천 → 서해

2) 방류수역 수질 : 공공폐수처리시설에서 방류되는 오·폐수가 사업지구 인근 하천에 미치는 영향은 미미할 것으로 예측

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 영광군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항(개략사업비로 추후 사업추진에 따라 변동가능)

1) 시설 설치비 : 7,425백만원

※ 조달방안 : 표준총사업비 내 국고보조 100%

2) 유지관리비 : 664백만원/년

※ 조달방안 : 군서농공단지 공공폐수처리시설 운영 및 비용부담규정 변경(안)에 따름

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특기사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 영광군 투자유치과(061-350-5456)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 8. 장흥 장흥농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전남 장흥군 부산면 금자리 835번지 일원

2) 면 적 : 146,760㎡(장흥농공단지)

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 600㎥/일 예정

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법(사업추진상 변동 가능)

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물 처리 → 생물학적처리 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 600㎥/일(300㎥/일×2계열)

3) 처리방법 : 생물학적고도처리

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 탐진강

2) 하천수질모델링(QUAL2E 모델)결과, 배출수로 인한 영향은 미미한 것으로 예측됨(BOD 0.07㎎/L, TN 0.141㎎/L, TP 0.01㎎/L 증가)

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 장흥군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항(개략사업비로 추후 사업추진에

따라 변동가능)

1) 시설설치비 : 6,800백만원

※ 조달방안 : 표준총사업비 내 국고보조 100%

2) 유지관리비 : 280백만원/년

※ 조달방안 : 장흥농공단지 공공폐수처리시설 운영 및 비용부담규정 변경(안)에 따름

사. 토지 등의 수용 · 사용에 관한 사항 : 특기사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 장흥군청 녹색전략개발사업소(061-860-0783)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 9. 강진 환경산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전남 강진군 성전면 송학리 일원

2) 면 적 : 657,353㎡(강진 환경산업단지 내)

※ 인근 송학마을 발생 오수 유입처리

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오 · 폐수

2) 오 · 폐수배출량 : 1,198.2㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도(사업추진상 변동 가능)

○ 유입 → 침사/협잡물 제거 → 생물학적 고도처리 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 1,200㎥/일(1단계 설치 후 오 · 폐수유입량에 따라 2단계 설치)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

※ 세부적인 처리계통 · 방법 등은 추후 기본 및 실시설계시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 성전천→금강천→탐진강→남해

2) 사업시행으로 인한 영향 : 방류수수질기준 이내로 방류시에는 방류수역에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됨

마. 공공폐수처리시설의 설치 · 운영자 : 강진군수, 전남개발공사사장

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 9,741백만원(개략사업비로 추후 사업추진에 따라 변동가능)

※ 조달방안 : 국고 6,662백만원, 지방비 2,855백만원, 원인자 224백만원

2) 유지관리비 : 295백만원/년(개략사업비로 추후 사업추진에 따라 변동가능)

※ 조달방안 : 원인자(입주업체 등) 100%

사. 토지 등의 수용 · 사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 강진군청 건설팀(061-430-3343)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 10. 무안 삼향 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위　치 : 전남 무안군 삼향읍 복룡길 일원

2) 면　적 : 397,200㎡/일(삼향농공단지 220,200, 인근 마을 177,000)

※ 인근 마을(덕산, 평산, 성매골) 발생 오수 유입처리

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오 · 폐수

2) 오·폐수배출량 : 228.5㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도(사업추진상 변동 가능)

○ 유입 → 스크린 → 유량조정조 → 가압부상조 → 생물반응조 → 분리막조 → UV소독 →　방류

2) 처리능력 : 300㎥/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

라. 처리된 방류수가 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 농수로 → 지산천 → 서해

2) 계획수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

| 구 분 | | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 총대장균군수 | 생태독성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계획수질 | 유입 | 510 | 175 | 380 | 31 | 16 | 80,000 | - |
| | 방류 | 10이하 | 25이하 | 10이하 | 20이하 | 2이하 | 3,000이하 | 1이하 |

3) 사업시행으로 인한 영향 : 방류수 수질기준 이내로 방류시에는 방류수역에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됨

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 무안군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설 설치비 : 10,003백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 합계 | 1단계(완료) | 2단계(금회) |
|---|---|---|---|---|
| 총사업비 | 합계 | 10,003 | 2,575 | 7,428 |
| | 국비 | 6258.8 | 1,802<br>(70%) | 4,456.8<br>(60%) |
| | 원인자 | 3744.2 | 773<br>(30%) | 2,971.2<br>(40%) |

2) 유지관리비 : 231.5백만원/년(사업추진상 변동가능)

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 무안군 상하수도사업소(☏061-450-4132))

○ 열람기간 : 고시일부터 30일간

## 11. 함평 해보농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전라남도 함평군 해보면 용산리 567-3번지 일원

2) 면 적 : 245,430㎡(함평 해보농공단지 내)

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수
2) 오·폐수배출량 : 400㎥/일
다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
1) 폐수처리계통도
○ 유입 → 협잡물 제거 → 유량조정조 → 생물반응조 → 소독·방류
2) 처리능력 : 400㎥/일(1단계 200㎥/일 설치 후 오·폐수유입량에 따라 2단계 200㎥/일 설치)
3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법
※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계시 구체적으로 정하여질 사항임
라. 처리된 방류수가 방류수역에 미치는 영향 예측
1) 방류수역 : 고막원천(Ⅲ지역) → 영산강
2) 사업시행으로 인한 영향 : 방류수 수질기준 이내로 방류시에는 방류수역에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됨
마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 함평군수
바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
1) 시설설치비 : 5,601백만원(개략사업비로 추후 사업추진에 따라 변동가능)
2) 유지관리비 : 146백만원/년(개략사업비로 추후 사업추진에 따라 변동가능)
사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음
아. 기본계획서 열람장소 및 기간
○ 열람장소 : 전라남도 함평군청 전략경영과(061-320-3709)
○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 12. 땅끝해남식품 특화단지 공공폐수처리시설 기본계획(구. 해남마산농공단지)

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)
1) 위 치 : 전라남도 해남군 마산면 상등리 349-14번지 일원

2) 면　적 : 138,600㎡(해남 마산농공단지 내)

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 776.6㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물 제거 → 유량조정조 → 생물반응조 → 소독·방류

2) 처리능력 : 800㎥/일(1단계 400㎥/일 설치 후 오·폐수유입량에 따라 2단계 400㎥/일 설치)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수가 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 상등천 → 해남천 → 고천암호 → 서남해

2) 사업시행으로 인한 영향 : 방류수 수질기준 이내로 방류시에는 방류수역에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됨

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 해남군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설 설치비 : 8,033백만원(개략사업비로 추후 사업추진에 따라 변동가능)

2) 유지관리비 : 236백만원/년(개략사업비로 추후 사업추진에 따라 변동가능)

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 해남군 기업도시지원사업소(061-530-5658)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 13. 나주 신도일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위　치 : 전라남도 나주시 산포면 신도리 800번지 일원

2) 면　적 : 298,750㎡(나주 신도산업단지 내)

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 887㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물 제거 → 유량조정조 → 생물반응조 → 소독·방류

2) 처리능력 : 900㎥/일(1단계 450㎥/일 설치 후 오·폐수유입량에 따라 2단계 450㎥/일 설치)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수가 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 월산천 → 영산천 → 영산강

2) 계획 방류수질

| 구 분 | 유량 (㎥/일) | 수질 (㎎/L) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BOD | COD | SS | T-N | T-P |
| 영산강 | 887 | 100이하 | 20 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 0.3 이하 |

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 나주시장

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 9,198백만원(국고보조금 70%, 지방비 30%)

※ 단, 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

(단위 : 백만원)

| 총 사업비 | 공사비 | 설계비 | 감리비 | 부대비 |
|---|---|---|---|---|
| 9,198 | 8,735 | 328 | 116 | 20 |

2) 유지관리비 : 원인자부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 나주시 기업지원실(061-339-8322)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 14. 장성 동화전자종합농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치

- 동화전자종합농공단지 : 장성군 동화면 남평리 산 13-15번지 일원
- 동화농공단지 : 장성군 동화면 구림리 일원 244-17 일원

2) 면 적 : 282,526㎡(당초) → 403,824.5㎡(변경)

- 동화전자종합농공단지(283,669.5㎡)
- 동화농공단지(120,155㎡)

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 263.2㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도(변경없음)

○ 유입 → 침사조 → 유량조정조 → 생물반응조(고도) → 총인→ 소독 → 방류

2) 처리능력 : 300㎥/일

라. 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 연산천 → 동화천 → 황룡강

2) 계획 방류수질

| 구 분 | 수질 (㎎/L) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 생태독성 |
| 연산천 | 50이하 | 20 이하 | 5 이하 | 20 이하 | 0.5 이하 | 1,0000이하 | 10이하 |

- 사업시행으로 인한 영향 : 방류수수질기준 이내로 방류 시에는 방류수역에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됨

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 장성군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 연계관로 설치비 : 843백만원(개략사업비로 추후 사업추진에 따라 변동가능)

2) 유지관리비 : 50백만원/년(개략사업비로 추후 사업추진에 따라 변동가능)

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 장성군 환경사업소(061-390-7536)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 15. 장흥 장평농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 장평 농공단지(전라남도 장흥군 장평면 봉림리 산5-1 일원) 및 봉림 소규모처리구역(봉림리, 우산리, 장항리, 청용리, 교촌리 일원)

2) 면 적 : 411,957㎡

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 123.4㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물 제거 → 유량조정조 → 생물반응조 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 300㎥/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

라. 처리된 방류수가 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 장평천 → 보성강(Ⅱ지역)

2) 계획 방류수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

| 구 분 | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 총대장균군 | 생태독성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수질 | 240 | 94 | 100 | 33.0 | 5.2 | 31,000 | - |
| 법적방류수질 (II지역) | 10이하 | 25이하 | 10이하 | 20이하 | 0.3이하 | 3,000이하 | 1이하 |

마. 공공폐수처리시설의 설치 · 운영자 : 장흥군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비(총 사업비) : 16,951백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 당초(2013) | 변경(안)(2024.12.) | 증·감 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체분 | | 4,758 | 16,951 | 증 12,193 | 256% ↑ |
| | 처리시설 | 4,758 | 4,758 | - | |
| | 연계관로 | - | 12,193 | 증 12,193 | |

2) 유지관리비 : 원인자부담

사. 토지 등의 수용 · 사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 장흥군 경제산업과(061-860-5938)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 16. 동함평일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전라남도 함평군 대동면 백호리, 향교리 및 학교면 마산리, 월산리 일원

2) 면 적 : 735,050㎡(동함평일반산단 내)

나. 오염원분포 및 오 · 폐수배출량

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오 · 폐수

2) 오 · 폐수배출량 : 866㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물 제거 → 유량조정조 → 생물반응조 → 소독 · 방류

2) 처리능력 : 900㎥/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통 · 방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 함평천 → 영산강

2) 계획 방류수질

| 구 분 | 유량 (㎥/일) | 수질 (㎎/L) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BOD | COD | SS | T-N | T-P |
| 함평천 | 866 | 50이하 | 200이하 | 100이하 | 200이하 | 0.3 이하 |

마. 공공폐수처리시설의 설치 · 운영자 : 함평군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 9,008백만원(국고보조금 70%)

※ 단, 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

(단위 : 백만원)

| 총 사업비 | 공사비 | 설계비 | 감리비 | 부대비 |
|---|---|---|---|---|
| 9,008 | 8,200 | 373 | 414 | 21 |

2) 유지관리비 : 원인자부담

사. 토지 등의 수용 · 사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 함평군 전략경영과(061-320-3867)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 17. 구례 자연드림파크 농공단지(1단지, 구. 구례용방농공단지) * 최초 2010. 3. 26 기본계획 변경 2013. 6. 21

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 명 칭

- (당초) 용방농공단지 공공폐수처리시설
- (변경) 자연드림파크 공공폐수처리시설

2) 위 치 : 전남 구례군 용방면 죽정리 147-3번지 일원

3) 면　적 : (당초) 144,011㎡ → (변경) 144,009.6㎡

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : (당초) 250㎥/일 → (변경) 500㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 →　유량조정조 → 드럼스크린 → 생물반응조 → 방류

2) 처리능력 : 500㎥/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 죽정천　→ 서시천 → 섬진강

2) 계획 방류수질

(단위 : ㎥/일, ㎎/L)

| 구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 생태독성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설계방류수질 | 5이하 | 25이하 | 3이하 | 19이하 | 0.5이하 | 2000이하 | 1이하 |
| 법적 방류수질 | 10이하 | 40이하 | 10이하 | 20이하 | 0.5이하 | 3,0000이하 | 1이하 |

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 구례군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 4,314.9백만원

※ 단, 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

(단위 : 백만원)

| 총 사업비 | 공사비 | 설계비 | 감리비 | 부대비 |
|---|---|---|---|---|
| 4,341.9 | 3,947.2 | 158.2 | 222.8 | 13.7 |

2) 유지관리비 : 원인자부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 구례군 환경관리사업소(061-780-2131)
○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 18. 구례 자연드림파크(2단지) 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위　치 : 전라남도 구례군 용방면 죽정리 329-8 일원

2) 면　적 : 49,105㎡(자연드림파크농공단지 내)

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 253㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물처리기 → 유량조정조 → 1차침전조 → 생물반응조 → 2차침전조 → 처리수조 → 여과기 → 소독/방류

2) 처리능력 : 300㎥/일(일괄 설치)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 죽정천 → 서시천 → 섬진강

2) 계획 방류수질

| 구 분 | 수질 (㎎/L, 개/㎖, TU) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 생태독성 |
| 설계방류수질 | 5이하 | 15이하 | 3이하 | 19이하 | 0.5이하 | 3,000이하 | 1이하 |
| 법적방류수질 (Ⅰ지역) | 10이하 | 40이하 | 10이하 | 20이하 | 0.5이하 | 3,000이하 | 1이하 |

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 구례군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 5,406백만원

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 등의 변경은 추후 협

의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용 · 사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 구례군 환경관리사업소(061-780-2132)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 19. 율촌제1산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경) 승인

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치

- 율촌제1산업단지 : 전남 여수시 율촌면, 순천시 해룡면, 광양시 광양읍 일원
- 해룡일반산업단지 : 전남 순천시 해룡면, 호두 · 신성 · 선월리 일원

2) 면 적 : (당초)9,182,259㎥ → (변경)9,941,973㎥

- 율촌제1산업단지 : 8,349,692㎡
- 해룡일반산업단지 : 1,592,281㎡

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오 · 폐수

2) 폐수배출량 : 14,202㎥/일

다. 처리능력 및 처리방법

○ 처리능력 : (당초) 33,000㎥/일 → (변경)14,500㎥/일

라. 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 남해(광양만)

2) 계획방류수질

(단위 : ㎎/L)

| 구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 (개/㎖) | 생태독성 (TU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법적 방류수질 | 100이하 | 400이하 | 100이하 | 200이하 | 20이하 | 3,000 | 10이하 |
| 보증수질 | 80이하 | 280이하 | 70이하 | 180이하 | 1.80이하 | 1,0000이하 | |

마. 공공폐수처리시설의 설치 · 운영자 : 광양만권경제자유구역청장

바. 공공폐수처리시설 부담금의 비용에 관한 사항

○ 시설설치비 : 27,784백만원

- 공공폐수처리시설 증설은 입주율 및 가동률에 따라 발생 오·폐수량을 검토한 후 추후에 세부적으로 검토되어야 할 사항으로 소요사업비는 개략공사비로 기본 및 실시설계결과에 따라 변동될 수 있음.

| 소요사업비 | 설 계 비 | 감 리 비 | 공 사 비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 7,793 | 1,075 | 1,595 | 25,114 | 1-2단계 증설계획 수립 시 검토 |

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 광양만권경제자유구역청 산단조성과(061-760-5442)

○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

## 20. 나주혁신 산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(구. 나주미래 일반산업단지)

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전남 나주시 동수동, 왕곡면 덕산리, 장신리, 양산리 일원

2) 면 적 : 1,788,548.1㎡(나주혁신산업단지 내)

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 1,922.17㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물 제거 → 유량조정조 → 생물반응조 → 소독·방류

2) 처리능력 : 2,000㎥/일(1-1단계 1,000㎥/일, 1-2단계 1,000㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수가 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 동령소하천 → 영산강강중류(Ⅱ지역)

2) 계획 방류수질

| 구 분 | | BOD | COD | TOC | SS | T-N | T-P | 총대장균군 | 생태독성 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방류 수질 | 법적기준 | 10이하 | 20이하 | 15이하 | 10이하 | 20이하 | 0.3이하 | 3,000이하 | 1이하 | II 지역 |
| | 계획방류수질 | 4이하 | 20이하 | 15이하 | 10이하 | 20이하 | 0.3이하 | 3,000이하 | 1이하 | |

마. 공공폐수처리시설의 설치 · 운영자 : 나주시장

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 12,801백만원(국고보조금 70%, 지방비 30%)

※ 단, 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

(단위 : 백만원)

| 총사업비 | 공사비 | 설계비 | 감리비 | 부대비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,801 | 12,276 | 379 | 124 | 22 | 1-1단계 9,970<br>1-2단계 2,831 |

2) 유지관리비 : 원인자부담

사. 토지 등의 수용 · 사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 나주시 일자리경제과(061-339-8324)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 21. 구례 간전농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전라남도 구례군 간전면 간문리 623 일원 및 대평 · 흥대리 5개 마을(간문, 안음, 흥대, 복구, 대촌)

2) 면 적 : 334,468㎡(간전농공단지 101,759㎡, 대평 · 흥대리 232,709㎡)

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오 · 폐수

2) 오 · 폐수배출량 : 191.7㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 유량조정조 → 생물반응조 + 총인처리시설 → 여과기 →

방류

2) 처리능력 : 200㎥/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리 + 화학적 처리

※ 세부적인 처리계통 · 방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 간문천 → 섬진강

2) 계획 방류수질

| 구 분 | 수질 (㎎/L, 개/㎖, TU) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 생태독성 |
| 설계방류수질 | 10이하 | 40이하 | 10이하 | 20이하 | 0.50이하 | 3,0000이하 | 1이하 |
| 법적방류수질 (II 지역) | 10이하 | 40이하 | 10이하 | 20이하 | 0.50이하 | 3,0000이하 | 1이하 |

마. 공공폐수처리시설의 설치 · 운영자 : 구례군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 2,179백만원(국고보조금 100%)

※ 단, 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

(단위 : 백만원)

| 총 사업비 | 공사비 | 설계비 | 감리비 | 부대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2,179 | 1,933 | 69 | 172 | 5 |

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용 · 사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 구례군 환경사업소(061-780-2139)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 22. 고흥 동강특화농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전라남도 고흥군 동강면 장덕리 753번지 일원

2) 면 적 : 298,981㎡(동강특화농공단지 내)

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 761㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물처리기 → 유량조정조 → 생물반응조 → 여과 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 800㎥/일(1단계 200㎥/일 설치 후 오·폐수유입량에 따라 2단계 400㎥/일 설치)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 관덕천 → 대강천 → 죽암방조제 → 남해

2) 계획 방류수질

| 구 분 | 수질 (㎎/L, 개/㎖, TU) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 생태독성 |
| 설계방류수질 | 80이하 | 320이하 | 80이하 | 160이하 | 1.60이하 | 1,0000이하 | 10이하 |
| 법적방류수질 (Ⅳ지역) | 100이하 | 400이하 | 100이하 | 200이하 | 20이하 | 3,0000이하 | 10이하 |

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 고흥군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 8,943백만원

(단위 : 백만원)

| 총 사업비 | 공사비 | 설계비 | 감리비 | 부대비 |
|---|---|---|---|---|
| 8,943 | 7,872 | 350 | 702 | 19 |

※ ‘16년 표준사업비 8,352백만원 이내에서 국고 지원하며, 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용 · 사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 고흥군 투자정책과(061-830-5380)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 23. 광양 황금산업단지 공공폐수처리시설 기본계획 * 최초 2016. 4. 26., 변경 2020. 11. 18

※ 당초 공공폐수처리시설을 신설하는 것으로 기본계획을 수립하였으나, 금회 광양중앙하수처리시설로 연계처리하는것으로 변경함

가. 처리대상 지역

1) 위 치 : 전라남도 광양시 황금산업단지 일원

2) 면 적 : 1,115,667.4㎡

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공동처리구역 내에서 발생하는 오 · 폐수

2) 오 · 폐수배출량 : 1,530㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 공동처리구역 내에서 발생하는 오 · 폐수를 연계관로를 통하여 광양중앙하수처리시설로 전량 유입 처리

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 해당없음(중앙하수처리장 연계처리)

2) 계획 수질

| 구 분 | | 수질(mg/L) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BOD | COD | SS | T-N | T-P |
| 계획 수질 | 유입 | 100 | 130 | 120 | 45 | 6 |
| | 연계처리 | 100 | 130 | 120 | 45 | 6 |

※ 산업단지 토지이용계획 변경 또는 입주기업 업종 변경 등 발생 시, 연계처리 수질은 변경될 수 있음

마. 공공폐수처리시설의 설치 · 운영자 : 광양만권경제자유구역청장

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 6,689백만원

(단위 : 백만원)

| 구분 | | 합계 | 1단계('21) | 2단계('22) | 3단계('23) |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계(100%) | | 6,689 | 263 | 4,014 | 2,412 |
| 재원계획 | 국비(67.69%) | 3,039 | 184 | 1,716 | 1,139 |
| | 원인자(32.31%) | 3,650 | 79 | 2,298 | 1,273 |

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 광양만권경제자유구역청 산단조성팀(061-760-5420)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 24. 장성 나노일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경) * 최초 2013. 3. 4 , 기본계획 변경 2016. 6. 24

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전라남도 장성군 남면 삼태리 45 일원

2) 면 적 : 901,015㎡(나노일반산업단지 내)

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 2,486.41㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 유량조정조 → 생물반응조 → 총인설비 → 소독/방류

2) 처리능력 : 3,000㎥/일(1단계 : 1,500㎥/일, 2단계 : 1,500㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 능산천 → 영산강

2) 계획 방류수질

| 구 분 | 수질 (mg/L, 개/㎖, TU) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 생태독성 |
| 계획방류수질 | 80이하 | 160이하 | 80이하 | 160이하 | 0.30이하 | 3,0000이하 | 10이하 |
| 법적방류수질 (II 지역) | 100이하 | 200이하 | 100이하 | 200이하 | 0.30이하 | 3,0000이하 | 10이하 |

마. 공공폐수처리시설의 설치 · 운영자 : 장성군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 17,129백만원(국고보조금 70% 이내)

※ 기본 및 실시설계 확정 시 변경될 수 있음

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용 · 사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 장성군 맑은물관리사업소(061-390-8546)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 25. 곡성 운곡특화농공단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경)

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전라남도 곡성군 오산면 운곡리 87-1일원

2) 면 적 : 182,590㎡(운곡특화농공단지 내)

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오 · 폐수

2) 오 · 폐수배출량 : 399㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물처리기 → 유량조정조 → 생물반응조 → 총인처리시설 → 소독기 → 방류

2) 처리능력 : 400㎥/일(1단계 200㎥/일, 2단계 200㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통 · 방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 운곡천 → 옥과천 → 섬진강

2) 계획 방류수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

| 구 분 | | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 총대장균군수 | 생태독성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계획수질 | 유입 | 790 | 450 | 660 | 50 | 15 | 100,000 | - |
| | 방류 | 8이하 | 20이하 | 8이하 | 16이하 | 0.4이하 | 3,000이하 | 1이하 |

마. 공공폐수처리시설의 설치 · 운영자 : 곡성군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 14,580백만원

| 구 분 | | 합계 | 1단계(금회) | 2단계(장래) |
|---|---|---|---|---|
| 개략사업비 | | 14,580 | 5,880 | 8,700 |
| 재원계획 | 국비(69.91%) | 10,193 | 4,111 | 6,082 |
| | 원인자(30.09%) | 4,387 | 1,769 | 2,618 |

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용 · 사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 곡성군 경제과(061-360-8346)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 26. 빛그린산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

1) 위 치 : 전남광주통합특별시 광산구 덕림동 525-2번지 일원 및 함평군 월야면 외치리 146-48번지 일원

2) 면 적 : 4,100,345.1㎡

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 5,805㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물 처리기 → 유량조정조 → 1차처리 → 2차처리 (생물반응조) → 3차처리 → 소독 및 방류

2) 처리능력 : 6,000㎥/일(1-1단계 2,000㎥/일, 1-2단계 2,000㎥/일, 2-1단계 1,000㎥/일, 2-2단계 1,000㎥/일)

3) 처리방법 : A20+MBR*

* 혐기조, 무산소조, 호기조를 거쳐 생물학적 질소·인제거와 유기물 제거를 수행하며, 후단에 설치된 분리막을 통한 고액분리로 오염물질을 제거하는 고도처리공법

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 평림천 → 황룡강 → 영산강

2) 계획수질

(단위 :mg/L,개/mL, TU)

| 구 분 | | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 생태독성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계획 수질 | 유입 | 300 | 170 | 400 | 60 | 10 | 300,000 | - |
| | 방류 | 3이하 | 25이하 | 10이하 | 16이하 | 0.3이하 | 3,000이하 | 1이하 |

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 한국토지주택공사·광주광역시

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 60,429백만원(국비 45.31%)

(단위 : 백만원)

| 구분 | | 합계 | 1단계('28) | 2단계 |
|---|---|---|---|---|
| 총사업비 | 합계(100%) | 60,429 | 35,403 | 25,026 |
| | 국비(45.31%) | 28,689 | 17,350 | 11,339 |
| | 원인자(54.69%) | 31,740 | 18,053 | 13,687 |

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전남광주통합특별시 반도체하수과(☎062-613-4294)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 27. 광양 세풍산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전라남도 광양시 광양읍 세풍리 일원

2) 면 적 : 2,426,756㎡(세풍산업단지 내)

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 3,975㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물처리기 → 유량조정조 → 생물반응조 → 여과기 → 소독기류 → 방류

2) 처리능력 : 1단계 1,000㎥/일(전체 4,000㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 광양만

2) 계획 방류수질

| 구 분 | 수질 (㎎/L, 개/㎖, TU) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 생태독성 |
| 설계방류수질 | 10이하 | 25이하 | 10이하 | 20이하 | 2이하 | 3,000이하 | 1이하 |
| 법적방류수질 (Ⅳ지역) | 10이하 | 40이하 | 10이하 | 20이하 | 2이하 | 3,000이하 | 1이하 |

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 광양만권경제자유구역청 산단조성과(061-760-5441)

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 9,485백만원

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변

경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용 · 사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 광양만권경제자유구역청 산단조성과(061-760-5441)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 28. 함평학교 명암특화농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전남 함평군 학교면 사거리 335-162일원 및 전남 함평군 학교면 죽정리 85-50번지 일원

2) 면 적 : 306,650㎡

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오 · 폐수

2) 오 · 폐수배출량 : 1,200㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 1차처리 → 생물학적처리 → 총인처리 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 1단계 600㎥/일(전체 1,200㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통 · 방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 학교천 → 함평천 → 영산강

2) 계획 방류수질

| 구 분 | 수질 (mg/L, 개/㎖, TU) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 생태독성 |
| 설계방류수질 | 80이하 | 320이하 | 100이하 | 200이하 | 0.30이하 | 3,0000이하 | 10이하 |
| 법적방류수질(II지역) | 100이하 | 400이하 | 100이하 | 200이하 | 0.30이하 | 3,0000이하 | 10이하 |

마. 공공폐수처리시설의 설치 · 운영자 : 함평군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 11,143백만원

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·용에 관한 사항 : 특이사항 없음.

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 함평군 전략경영과(061-320-3867)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 29. 광주 평동3차 일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위　치 : 광주광역시 광산구 연산동, 옥동, 요기동, 월전동 일원

2) 면　적 : 1,177,861㎡

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 2,158.4㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 1차처리 → 생물반응조 → 총인처리시설 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 2,200㎥/일(1단계 550㎥/일, 장래(2~4단계) 1,650㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 평동천

2) 계획 방류수질

| 구 분 | 수질 (mg/L, 개/㎖, TU) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 생태독성 |
| 설계방류수질 | 30이하 | 200이하 | 100이하 | 200이하 | 0.30이하 | 3,0000이하 | 10이하 |
| 법적방류수질(II지역) | 100이하 | 200이하 | 100이하 | 200이하 | 0.30이하 | 3,0000이하 | 10이하 |

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 광주광역시 투자유치과 (062-613-3891)

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 21,189백만원(1단계 11,771백만원, 장래(2~4단계) 9,418백만원)

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·용에 관한 사항 : 특이사항 없음.

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 광주광역시 투자유치과(062-613-3893)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 30. 광주 에너지밸리 일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경)

가. 처리대상 지역(공동처리구역)

1) 위 치 : 광주광역시 남구 압촌동, 석정동, 지석동, 대지동, 칠석동 일원

2) 면 적 : 1,403,655.1㎡

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공동처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 3,984.5㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 1차처리 → 2차처리 → 고도처리 → 방류

2) 처리능력 : 전체 4,000㎥/일(1단계 1,000㎥/일, 장래(2~4단계) 3,000㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통 · 방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정해질 사항임

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 처리수 → 저류지 → 대촌천 → 지석천 → 영산강

2) 계획 방류수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

| 구 분 | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 총대장균군수 | 생태독성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설계방류수질 | 3이하 | 15이하 | 10이하 | 16이하 | 0.3이하 | 3,000이하 | 1이하 |
| 법적방류수질 (III지역) | 10이하 | 25이하 | 10이하 | 20이하 | 0.5이하 | 3,000이하 | 1이하 |

마. 공공폐수처리시설의 설치 · 운영자 : 광주광역시(설치자) / 광주환경공단(운영자)

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비(총 사업비) : 36,969백만원

| 구 분 | | 계 | 1단계 (1,000㎥/일) | 2단계 (1,000㎥/일) | 3단계 (1,000㎥/일) | 4단계 (1,000㎥/일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총사업비(백만원) | | 36,969 | 16,035 | 5,228 | 7,853 | 7,853 |
| 재원계획 | 국고 (25.68%) | 9,493 | - | 4,985 | 2,254 | 2,254 |
| | 원인자 (74.32%) | 27,476 | 16,035 | 243 | 5,599 | 5,599 |

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용 · 사용에 관한 사항 : 특이사항 없음.

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 광주광역시 물관리정책과(062-613-4292)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 31. 화순 동면농공단지 공공폐수처리시설 기본계획 * 1994.12월 처리

## 시설 준공, 기본계획 변경 2018. 6. 4

가. 처리대상 지역(공동처리구역)

1) 대상지역 : 화순 동면농공단지 및 동면제2농공단지

2) 면　적 : 394,502㎡

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공동처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 579.5㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 가압부상 → 포기조 → 충인처리시설 → UV소독 → 방류

2) 처리능력 : 1,200㎥/일

3) 처리방법 : 표준활성슬러지공법

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 화순천

2) 계획 방류수질

| 구 분 | 수질 (mg/L, 개/㎖, TU) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 생태독성 |
| 계획방류수질 | 10 | 40 | 10 | 20 | 0.5 | 3,000 | 1 |
| 법적방류수질(III지역) | 10 | 40 | 10 | 20 | 0.5 | 3,000 | 1 |

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 화순군

바. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 화순군 상하수도사업소(061-379-3871)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 32. 광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 기본계획(변경)

가. 처리대상 지역

1) 위　치 : 전라남도 여수시 묘도동 2016 일원

2) 면　적 : 3,120,934㎡

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공동처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 1,188㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도(공법선정심의 결과 반영)

○ 유입 → 협잡물제거 → 유량조정조 → 가압부상시스템 → SBR반응조 → 소독시설 → 방류수조 → 방류

2) 처리능력 : 1,200㎥/일(1단계 400㎥/일, 2단계 400㎥/일, 3단계 400㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 남해

2) 계획 수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

| 구 분 | | BOD | COD | TOC | SS | T-N | T-P | 총대장균군수 | 생태독성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계획 수질 | 유입 | 290 | 300 | 170 | 290 | 50 | 13 | 300,000 | - |
| | 방류 | 8이하 | 32이하 | 20이하 | 8이하 | 16이하 | 1.6이하 | 2,400이하 | 0.8이하 |

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 해양수산부, 광양항융복합에너지허브(주)(설치자) ,여수시(운영자)

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 29,125백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 합계 | 1단계('24) | 2단계('26) | 3단계('29) |
|---|---|---|---|---|---|
| 총사업비 | 합계 | 29,125 | 21,615 | 2,342 | 5,168 |
| | 국비 | 14,562.5 | 10,807.5 | 1,171 | 2,584 |
| | 원인자 | 14,562.5 | 10,807.5 | 1,171 | 2,584 |

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 여수지방해양수산청 항만건설과(061-650-6150)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 33. 광주연구개발특구 첨단3지구산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

1) 위　치 : 광주광역시 북구 오룡동 · 대촌동 · 월출동, 광산구 비아동, 장성군 남면 · 진원면 일원

2) 면　적 : 3,628,568㎡

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오 · 폐수

2) 오 · 폐수배출량 : 8,691㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 전처리 → 2차처리(생물학적고도처리) → 총인처리 → 소독시설 → 방류

2) 처리능력 : 9,000㎥/일(1·2단계 5,000㎥/일, 3단계 2,000㎥/일, 4단계 2000㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 방류 → 능산천 → 영산강(Ⅱ지역)

2) 계획 수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

| 구　분 | | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 총대장균군수 | 생태독성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계획수질 | 유입 | 200 | 170 | 230 | 55.0 | 7.0 | 200,000 | - |
| | 방류 | 3이하 | 15이하 | 10이하 | 20이하 | 0.3이하 | 3,000이하 | 1이하 |

마. 공공폐수처리시설의 설치 · 운영자 : 전라남도 장성군

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 55,844백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 합계 | 1·2단계(금회) | 3단계(장래) | 4단계(장래) |
|---|---|---|---|---|---|
| 총사업비 | 합계 | 55,844 | 48,258 | 3,793 | 3,793 |
| | 국비(13.87%) | 7,745 | 6,515 | 615 | 615 |
| | 원인자(86.13%) | 48,099 | 41,743 | 3,178 | 3,178 |

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용 · 사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 장성군 맑은물관리사업소(☏ 061-390-8549)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 34. 무안 몽탄특화농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

1) 위 치 : 무안군 몽탄면 학산리 산11-6번지 일원

2) 면 적 : 89,718㎡

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공동처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 254.9㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 전처리 → 2차처리(생물학적고도처리) → 총인처리 → 소독시설 → 방류

2) 처리능력 : 260㎥/일(1단계 130㎥/일, 2단계 130㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 방류 → 대치천 → 영산강(Ⅱ지역)

2) 계획 수질

(단위 : mg/L, 개/㎖, TU)

| 구 분 | | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 생태독성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계획 수질 | 유입 | 670 | 315 | 360 | 62 | 12.5 | 88,807 | - |
| | 방류 | 10이하 | 25이하 | 10이하 | 20이하 | 0.3이하 | 3,000이하 | 1이하 |

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 전라남도 무안군

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 8,652백만원

(단위 : 백만원)

| 구분 | | 합계 | 1단계('24) | 2단계('25) |
|---|---|---|---|---|
| 총 사업비 | 합계(100%) | 8,652 | 6,182 | 2,470 |
| | 국비(70%) | 6,056 | 4,327 | 1,729 |
| | 원인자(30%) | 2,596 | 1,855 | 741 |

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 무안군 지역경제과(☏ 061-450-5757)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 35. 고흥 무인항공영농기술 특화농공단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경)

가. 처리대상 지역

1) 위 치 : 고흥군 고흥읍 고소리 1170번지 일원

2) 면 적 : 137,044㎡

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공동처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 161.2㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 전처리 → 1차처리(현탁물질 및 부유물질) → 2차처리(생물학적처리) → 고도처리 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 170㎥/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 방류 → 득량만(고흥만)

2) 계획 수질

(단위 : mg/L, 개/㎖, TU)

| 구 분 | | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 생태독성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계획 수질 | 유입 | 220 | 160 | 180 | 45 | 8.0 | 70,000 | - |
| | 방류 | 8이하 | 6이하 | 8이하 | 16이하 | 1.6이하 | 2,400이하 | 1이하 |

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 전라남도 고흥군

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 8,070백만원(국비 100%)

(단위 : 백만원)

| 구분 | | 합계 | 1단계('25) | 2단계 |
|---|---|---|---|---|
| 총사업비 | 합계(100%) | 8,070 | 8,070 | - |
| | 국비(100%) | 8,070 | 8,070 | - |
| | 원인자(0%) | - | - | - |

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 고흥군 우주항공추진단(☏ 061-830-5364)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

## 36. 광양항 율촌 융·복합 물류단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

1) 위　치 : 광양항 율촌 융·복합 물류단지(1구역)

2) 면　적 : 3,318,841㎡

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공동처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 4,715㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 전처리 → 2차처리(생물학적고도처리) → 총인처리(필요시) → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 4,800㎥/일(1단계 1,800㎥/일, 2단계 1,500㎥/일, 3단계 1,500㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 방류 → 광양만(Ⅳ지역)

2) 계획 수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

| 구　분 | | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 생태독성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계획수질 | 유입 | 180 | 150 | 230 | 40 | 7.0 | 300,000 | - |
| | 방류 | 8이하 | 15이하 | 8이하 | 16이하 | 1.6이하 | 2,400이하 | 0.8이하 |

마. 공공폐수처리시설의 설치자/운영자 : 해양수산부, 여수광양항만공사 / 전라남도 여수시

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 65,188백만원(국비 100%)

(단위 : 백만원)

| 구분 | | 합계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총사업비 | 합계(100%) | 65,188 | 34,786 | 10,788 | 19,614 |
| | 국비(50%) | 32,594 | 17,393 | 5,394 | 9,807 |
| | 원인자(50%) | 32,594 | 17,393 | 5,394 | 9,807 |

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 여수지방해양수산청 항만건설과(☏ 061-650-6150)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

부 칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.