

【별지 2】

보안성 검토요청 시 작성요령

1. 목적

공항내 주요시설 및 장비의 신·증설과 개축을 시행할 때 불법방해 행위로부터 사람 및 시설 등을 보호하기 위하여 불법적인 인적, 물적 침투요인을 사전에 제거 함으로써 공항시설 및 항공기에 대한 안전 확보에 만전을 기하고자 함.

2. 근거

가. 보안업무규정 제32조(보호구역), 제35조(보안측정), 제37조(측정의 실시)

나. 보안업무규정시행규칙 제54조(보호구역의 구분), 제62조(보안측정의 요청), 제63조(측정결과에 대한 조치)

다. <삭제> ‘17.4.12

라. 국토교통부 보안업무규칙 제57조(기능별 보안대책)

3. 검토요청서(요청자료)작성예시

가. 공사명 :

나. 공사개요 :

- 공사위치 :
- 목적 및 효과 :
- 주요공사내용 :
- 소요예산 :
- 공사기간 :
- 시행자(공종별) :

다. 주변환경

- 동·서·남·북에 위치한 주요시설 및 거리
- 경비·보안·소방등 유관기관 비상연락망

라. 공사시행시 안전 및 보안대책

- 보안책임자 지정등 보안관리 체계
- 설계도면등 중요자료 보안관리 대책
- 공사참여자 신원조사(신원확인)와 서약집행 및 보안·안전 교육 실시
- 주·야간 출입자 통제 및 경비·보안 대책
- 가설울타리 설치등 공사안전대책

마. 주요 방호시설물 및 과학화 보안장비 설치내용등

※ 붙임 국가중요시설 경비·방호능력 확보 기준을 참조하여 해당사항을 구체적으로 기술

바. 보안성 검토 요청 사유

사. 보안성 검토에 필요한 도면 2부.

4. 참고사항

완공후 보안측정대상 시설은 보안측정시 측정기관의 수정 및 보완요구가 최소화 될 수 있도록 검토하여 작성

■	국가	중요시설	경비·방호능력	확보기준
---	----	------	---------	------

구 분	내 용
1. 시설보안대책	◦ 보안울타리 설치 - 월장 불가능한 높이(2.7m), 윤형철조망 보강 - 하단은 지면과 이격됨이 없이 견고하게 구축 ※ 철조망 지주 90cm 기준 매설 ◦ 경비초소 - 설치위치와 수량은 경비감독부서와 사전 협의 - 주변지형, 순찰, 야간가시, 가청거리, 통신시설, 조명 등 고려 ◦ 방탄망 설치 - 핵심시설, 장비 근접울타리 설치시 투척, 투시방지대책 강구 - 창문, 출입문 또는 도로와 인접한 부분 ◦ 지하화 시설 - 인화성, 폭발성, 위험시설에 대한 연쇄 피해를 방지 위한 소산 ◦ 조명등, 보안등은 사각지대 방지를 위해 충분한 광도 확보 ◦ 제한·통제구역 및 관리책임자 표지 부착 ◦ 출입문 장애물 - 차량출입문에 철침판, 철제차단기 비치 및 차량돌진 방지턱 운용 - 화분대식 위장 장애물점 은폐물 ◦ 민방위 관계법, 소방법, 건축법에 의한 시설 - 대피호, 차광시설, 소화기, 소방수, 방화사, 소화장비 및 기타 필요한 장비 비치 등 ◦ 과학화 보안장비 감시모니터 및 경보시스템은 경비상황실에 설치 ◦ 과학화 장비 설치시 사각지대가 발생되지 않도록 적정위치 선정
2. 보안검색장비운용	◦ 항공보안장비 종류, 성능 및 운영기준(국토교통부 고시 제 2015-205호)준수 이행 ◦ 출입문은 대인검색용 문형탐지기 및 휴대용 금속탐지기 설치 ◦ 휴대품·화물검색을 위한 X-RAY투시기, 폭발물탐지기 설치 운용

구 분	내 용
3. 출입통제대책	◦ 공항운영자의 출입통제지침 준수 ◦ 출입허가후 공사 개시 ◦ 인원·차량출입 통제방법 및 기록유지 ◦ 차량출입구역에는 차량검색경 등 비치 운용 ◦ 인터폰 및 자동잠금장치, 지문인식기 등 부착, CCTV설치 ◦ 경비인원 배치 - 인원 및 배치장소는 경비감독부서와 사전협의 - 경비인원 운용방법 (순찰제도 포함)
4. 통신연락체제	◦ 경보장치 - 싸이렌, 인터폰, 확성기, 부자, 비상벨 설치 ◦ 비상통신망 운용 - 통신선로는 지하화하여 지상노출 방지 - 군·경·지역예비군, 인접시설간 유무선 통신망 구성
5. 기 타 사 항	◦ 국토교통부 보안업무규칙 제51조에 의거 도면등 관리 ◦ 2개월 이상 공사시 시공업체관리자 신원조사 실시 ◦ 공정 및 공종별 보안대책 ◦ 공사관리자 및 작업자 보안교육 ◦ 감독자 현장상주 및 보안책임자 지정 ◦ 공사장 주변 소화기 등 기타 안전장구류 별도 비치·운용 ◦ 계류장, 활주로등 공사시는 항공관제실 항공정보실과 사전 협의 후 시행