

■ 철도종합시험운행 시행지침 [별표 5]

시설물검증시험 및 영업시운전 기간

(제11조제1항 및 제21조제1항 관련)

구 분			시험운행 기간
시설물 검증시험	고속철도 (고속화 포함)	○ 신설선 ○ 일반철도의 전체 구간을 고속철도로 개량하는 구간	45일 이상
		○ 일반철도의 일부 구간 등을 고속철 도로 개량하는 구간 ○ 고속철도와 일반철도가 연결되는 구간	20일 이상
	일반철도 /도시철도	○ 신설선	30일 이상
		○ 개량선	20일 이상
영업시운전	고속철도 (고속화 포함)	○ 신설선 ○ 일반철도의 전체구간을 고속철도로 개량하는 구간	45일 이상
		○ 일반철도의 일부 구간 등을 고속철 도로 개량하는 구간 ○ 고속철도와 일반철도가 연결되는 구간	20일 이상
	일반철도 /도시철도	○ 신설선	30일 이상
		○ 개량선	20일 이상

※ 종합시험운행 기간은 시설물검증시험과 영업시운전을 실제로 시행한 기간을 말함

※ 무인운전 방식의 경우 영업시운전 기간을 2배로 함

※ ‘고속화’ 구간이란 설계속도 200km/h이상 철도시설에 200km/h급 이상의 고속철도 차량이
운행하는 선로이나 「철도건설법」 제2조제2호에 따라 고속철도로 지정·고시되지 않은 선로를 말
함