

[별표 5]

시공평가 항목별 세부평가기준

1. 세부기준 및 방법

평가 항목			세부기준 및 방법
대분류	소분류	세부평가항목	
I.공사관리	1. 품질관리	1.1 품질관리계획 및 품질시험계획의 적정성 및 적기제출	○ 발주청의 요구 또는 건설기술진흥법 시행령 제90조에 의한 적기 제출 및 승인, 관련 계획의 적정성 여부 평가 ○ 적기제출 관련 - 제출일을 기준으로 하되, 발주청(감독자 또는 건설사업관리기술인 포함, 이하 “발주청”이라 한다)의 보완 요청이 있는 경우는 최종제출일을 기준으로 함 - 제출일(또는 최종제출일)이 계약서 상의 착공일과 같거나 앞서는 경우에 적기제출임 - 제출일(또는 최종제출일)이 계약서 상의 착공일보다 늦은 경우라고 하더라도 승인일이 실제 착공일과 같거나 앞서는 경우에는 적기제출로 하며, 여기서 승인일과 실제 착공일은 건설기술진흥법 시행령 제90조제1항[건설공사 착공(건설공사현장의 부지 정리 및 가설사무소의 설치 등의 공사준비는 착공으로 보지 아니한다) 전에 발주자의 승인을 받아야 한다]을 따름. 다만, 이 경우 승인일과 실제 착공일에 대하여 발주청이 문서(공문, 회의록 등)를 통하여 확인 또는 승인한 증빙이 있어야 함 - 지연제출 또는 미제출된 경우, 평가위원회에서 사유 확인 후 시공자 귀책 여부를 판단하여 평가 ○ 적정성 관련 - 다수 항목이 관련 기준(건설공사 품질관리 업무지침) 이상을 만족하는 경우 매우 적정, 관련 기준을 만족한 경우 적정, 관련 기준을 만족하지 못하거나 현장 여건 및 해당 공사 특성이 충분히 반영되지 않은 경우 부적정
		1.2 품질관리건설기술인의 적정 여부	○ 건설공사 품질관리를 위한 품질관리 건설기술인 배치기준 부합 여부 - 기술인 선임시 제출된 선임계 관련 서류(선임계, 경력증명서 등)를 기준으로 평가 - 건설기술 진흥법 시행규칙 별표 5의 건설기술인 배치기준을 만족하지 못한 상태이더라도, 발주청의 승인 및 문서를 통한 증빙 있는 경우 인정 ○ 적정성 관련 - 건설기술진흥법 시행규칙 별표 5의 건설기술인 배치기준을 만족(준수)한 경우 매우 적정, 등급이 미달되는 경우 부적정, 인원 미달 또는 배치기간이 미달하는 경우 매우 부적정
		1.3 품질시험시설의 적정 여부	○ 건설공사 품질관리를 위한 품질시험시설의 기준 부합 여부 - 건설기술진흥법 시행규칙 별표 5의 시험실 규모 및 시험·검사장비 기준으로 평가 - 시행규칙의 품질시험시설의 기준을 만족하지 못한 상태이더라도, 발주청의 승인 및 문서를 통한 증빙 있는 경우 적정 ○ 적정성 관련 - 품질시험실의 규모가 기준을 준수하였을 경우 매우 적정, 설치는 하였으나 면적이 미달되는 경우 또는 시험·검사장비가 미비한 경우 부적정, 미설치했을 경우 매우 부적정
	1. 품질관리	1.4 품질관리의 적정성	○ 외부점검기관의 점검 결과로 평가 - 외부점검기관은 국토교통부, 관련 정부부처, 지방자치단체 및 해당 발주청을 말함

			- 문서에 의한 개선지적(현지시정)을 받은 후 지적사항에 대한 조치결과 관련 문서(공문, 회의록 등)를 바탕으로 평가 ○ 점검 관련 규정 - 건설기술진흥법 제80조(시정명령) 제2호 : 건설기술진흥법 제55조제1항 및 제2항에 따른 품질관리계획 또는 품질시험계획을 성실히 이행하지 아니하거나 품질시험 또는 검사를 성실하게 수행하지 아니한 경우 - 건설기술진흥법 제88조(벌칙) 중 품질 관련 사항에 해당되는 경우 - 국토교통부 벌점측정기준 1.12 및 1.13항에 해당되는 경우 ○ 등급 관련 - 외부점검기관의 점검 결과 지적사항이 없을 경우 '우수', 문서에 의한 개선지적(현지시정)을 받아 조치를 한 경우 '보통', 문서에 의한 개선지적(현지시정)을 받아 조치를 하지 않은 경우 '미흡', 시정명령(영업정지, 과태료, 과징금, 벌점 부과 등)을 받은 경우 '불량'으로 평가 ※ 발주청은 필요시 기술자문위원회(지방건설기술심의위원회)의 심의를 거쳐 공사 기간 전체에 대하여 품질관리계획 및 품질시험계획의 이행여부를 참고해 이행건수 비율을 측정하여 품질관리의 적정성을 평가할 수 있음
2. 공정관리	2.1 공정관리계획 적정성 및 적기제출		○ 계약조건 또는 발주청의 요구에 따른 적기 제출 및 승인, 관련 계획의 적정성 여부 평가 ○ 적기제출 관련 - 제출일을 기준으로 하되, 발주청의 보완 요청이 있는 경우는 최종제출일을 기준으로 함 - 제출일(또는 최종제출일)이 계약서 상의 착공일로부터 30일 이내일 경우에 적기제출임 - 지연제출 또는 미제출된 경우, 평가위원회에서 사유 확인 후 시공자 귀책 여부를 판단하여 평가 ○ 적정성 관련 - 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제94조(공정관리) 제2항에 따라 공정관리계획서가 작성되었는지 확인 - 부진공정이 발생했을 경우 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제94조(공정관리) 제9항에 따라 부진공정 만회대책 및 만회공정표 작성되었는지 확인 - 제출일 준수 및 관련 기준을 만족하고 내용이 적절한 경우 매우적정, 제출일을 준수했으나 관련 기준에 미흡하거나 내용에 일부 보완이 필요한 경우 적정, 제출이 지연되거나 현장 여건 및 해당 공사 특성이 충분히 반영되지 않은 경우 부적정
	2.2 계약공기 준수여부		○ 계약공기를 기준으로 하되, 불가항력 또는 발주청의 사정에 따라 공기가 연장된 경우는 변경된 공기를 기준으로 함 - 시공자 귀책사유에 따라 공기가 연장된 경우는 해당 사유가 발생되지 않았을 때의 공기를 기준으로 함 - 평가 시점에서 준공되지 않은 경우에는 계획 공기 대비 진도율로 평가 ○ 등급 관련 - 예정공기를 준수한 경우(준공되지 않은 경우 진도율 100%이상) '우수', 총차기준 공기를 준수하였으나 차수별 공기지연이 발생한 경우 '보통', 총차기준 공기지연이 발생한 경우 '미흡', 건설기술진흥법 시행령 별표 8(1.9 공정관리의 소홀로 인한 공정부진)에 따라 벌점을 받은 경우 '불량'으로 평가
	3. 시공관리	3.1 현장기술인 배치의 적정 여부	○ 현장기술인 기준 부합 여부 - 기술인 선임시 제출된 선임계 관련 서류(선임계, 경력증명서 등)를 기준으로 평가 - 발주청이 승인한 경우 조정된 투입시기 및 인원을 기준으로 함 ○ 적정성 관련 - 건설산업기본법 시행령 별표 5의 건설기술인 배치기준을 준수한 경우 적정, 배치기준을 미준수 한 경우 부적정, 기술인을 미배치 하거나 배치에 필요한 근거자료를 미제출한 경우 매우 부적정
1.공사관리	3. 시공관리	3.2 시공계획서의 적정성 및 적기수립	○ 계약조건, 발주청의 요구 또는 관련 규정(건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제61조 또는 제91조)에 따른 적기제출 및 관련 계획의 적정성 여부 평가 ○ 적기제출 관련 - 제출일을 기준으로 하되, 발주청의 보완 요청이 있는 경우는 최종제출일을 기준으로 함

			- 공종별 계획서 전부에 대하여 각각의 제출일(또는 최종제출일)이 해당 공종의 착공일과 같거나 앞서는 경우에 적기제출임 - 공종별 계획서가 다수인 경우에는 평가위원회에서 평가 착수 전에 공사 내용을 고려하여 주요공종을 선정할 수 있으며, 선정된 주요공종별 계획서에 대하여 적기제출 여부를 평가함 - 계약조건 등에 따라 총괄계획서가 제출되어야 하는 경우에는 총괄계획서도 적기제출 평가대상에 포함하며, 제출일(또는 최종제출일)과 계약서 상의 착공일(또는 계약조건 등에 별도 명기된 제출시점)을 기준으로 평가함 - 지연제출 또는 미제출된 경우, 평가위원회에서 사유 확인 후 시공자 귀책 여부를 판단하여 평가 ○ 적정성 관련 - 공종별 계획서 전부를 대상으로 하되, 공종별 계획서가 다수인 경우에는 적기제출 평가에서 선정된 주요공종을 대상으로 함 - 관련 기준(건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제61조 또는 제91조) 이상을 만족한 경우 매우 적정, 관련 기준을 만족한 경우 적정, 관련 기준을 만족하지 못하거나 현장 여건 및 해당 공사 특성이 충분히 반영되지 않은 경우 부적정
		3.3 세부공종별 시공의 적정 이행 여부	○ 시공의 적정 이행 관련하여 발주기관 및 외부점검기관의 문서에 의한 개선 지적(현지시정)이나 행정조치를 받은 결과로 평가 - 외부점검기관은 국토교통부장관, 관련 정부부처의 장, 지방자치단체장 및 해당 발주청을 말함 - 문서에 의한 개선지적을 받은 후 지적사항에 대한 조치결과 관련 문서(공문, 회의록 등)를 바탕으로 평가 ○ 등급 관련 - 외부점검기관의 점검 결과 지적사항이 없을 경우 '우수', 문서에 의한 개선지적(현지시정)을 받아 조치를 한 경우 '보통', 문서에 의한 개선지적(현지시정)을 받아 조치를 하지 않은 경우 '미흡', 시정명령(영업정지, 과태료, 과징금, 벌점 부과 등)을 받은 경우 '불량'으로 평가 ※ 발주청은 필요시 기술자문위원회(지방건설기술심의위원회)의 심의를 거쳐 운영지침에 의거하여 제출된 시공계획서 중 일부항목을 표본추출하여 계획대비 이행건수 비율을 측정하여 이행여부를 평가할 수 있음
		3.4 시공상세도 작성의 충실도	○ 공사기간 전체를 대상으로 표본추출을 통하여 시방서 및 발주청별 작성 기준 등 관련 기준에 따라 작성된 건수 및 비율로 평가 - 작성건수 비율 = 작성 건수 / 표본추출 건수 - 시공상세도의 인정은 건설사업관리자의 승인을 받은 문서에 한함 ○ 관련 규정 - 건설산업기본법 제82조(영업정지 등)제1항제6호의나 : 건설기술진흥법 제48조제4항에 따른 시공상세도면의 작성의무를 위반하거나 건설사업관리를 수행하는 건설기술인 또는 공사감독자의 검토와 확인을 받지 아니하고 시공한 경우 - 국토교통부 벌점측정기준 1.8항에 해당되는 경우, 불량으로 평가 ○ 등급 관련 - 작성건수 비율이 100%일 경우 '우수', 95% 이상 100% 미만일 경우 '보통', 90%이상 95% 미만일 경우 '미흡', 90%미만 또는 이와 관련된 행정처분을 받은 경우 '불량'으로 평가
1.공사관리	3. 시공관리	3.5 설계도서 검토의 적정성	○ 시공자가 설계도서에 대하여 아래와 같은 사항을 건설공사를 시공하기 전에 검토하여 그 결과를 발주청에게 보고한 사항에 대하여 평가 ① 설계도서의 내용이 현장 조건과 일치하는지 여부 ② 설계도서대로 시공할 수 있는지 여부 ③ 그 밖에 시공과 관련된 사항 - 건설공사 시공 전에 검토하여 보고한 사항에 한정하며, 공사 중 보고한 사항은 제외함 ○ 관련 규정 - 건설기술진흥법 제48조 제2항 : 설계도서를 제출받은 건설엔지니어링사업자, 건설사업자 또는 주택건설등록업자는 해당 건설공사를 시공하기 전에 설계도서를 검토하고 그 결과를 발주청에 보고하여야 한다. - 시행규칙 제41조 : 법 제48조제2항에 따라 건설사업관리용역사업자, 건설사

4. 하도급 관리			업자 또는 주택건설등록업자가 설계도서에 대하여 검토하여야 할 사항 참조 ○ 적정성 관련 - 공사 착수전 발견하고 관련 내용이 품질·안전상 중요한 오류를 검토·수정하거나, 시공성을 개선하는 등 그 효과가 현저할 경우 매우적정, 공사 착수전 발견하고 설계상 오류사항을 적절하게 검토한 경우 적정, 제출일 준수하지 않거나 단순 오기 또는 수량 상이위주 검토일 경우 미흡
	4.1 하도급 계약의 적정성		○ 하도급계약의 부적정에 의한 발주청의 하수급인 또는 하도급계약내용 변경 요구에 따라 변경된 건수로 평가 ○ 관련 규정 - 건설산업기본법 제31조 제3항 : 발주자는 제1항 및 제2항에 따라 심사한 결과 하수급인의 시공능력 또는 하도급계약내용이 적정하지 아니한 경우에는 그 사유를 분명하게 밝혀 수급인에게 하수급인 또는 하도급계약내용의 변경을 요구할 수 있다. ○ 등급 관련 - 하도급계약의 부적정에 의한 하수급인 변경 또는 하도급계약내용 변경이 없는 경우 ‘우수’, 1건 발생한 경우 ‘미흡’, 2건이상 발생한 경우 ‘불량’으로 평가
	4.2 하도급 관리의 적정성		○ 하도급거래 공정화에 관한 법률 및 건설산업기본법의 하도급 관련 규정 위반(공사비 지불, 재하도급 등) 건수 ○ 관련 규정 - 하도급거래 공정화에 관한 법률 제13조 - 건설산업기본법 제29조 및 제34조 ○ 등급 관련 - 하도급관련 규정 위반이 없는 경우 ‘우수’, 1건 발생한 경우 ‘미흡’, 2건이상 발생한 경우 ‘불량’으로 평가
5. 안전관리		수준평가 점수가 있는 경우 5.1 건설공사 참여자의 안전 관리 수준평가 점수	○ 건설기술진흥법 제62조제14항에 따른 건설공사 참여자의 안전관리 수준 평가 결과를 기준으로 함 - 해당 현장이 수준평가를 받은 경우 현장점수를 반영 함 ○ 등급 관련 - 90점 이상 ‘우수’, 70점 이상 90점 미만 ‘보통’, 60점 이상 70점 미만 ‘미흡’, 60점 미만 ‘불량’
		수준평가 점수가 없는 경우 5.1 안전관리계획의 적정성 및 적기제출	○ 발주청의 요구 또는 건설기술진흥법 시행령 제98조에 따른 적기 제출 및 승인, 관련 계획의 적정성 여부 평가 A. 건설안전점검기관의 심사를 받은 경우 ○ 적기제출 관련 - 제출일을 기준으로 하되, 발주청의 보완 요청이 있는 경우는 최종제출일을 기준으로 함 - 제출일(또는 최종제출일)이 계약서 상의 착공일과 같거나 앞서는 경우에 적기제출임 - 제출일(또는 최종제출일)이 계약서 상의 착공일보다 늦은 경우라고 하더라도 승인일이 실제 착공일과 같거나 앞서는 경우에는 적기제출로 하며, 여기서 승인일과 실제 착공일은 건설기술진흥법 시행령 제90조제1항[건설공사 착공(건설공사현장의 부지 정리 및 가설사무소의 설치 등의 공사준비는 착공으로 보지 아니한다) 전에 발주자의 승인을 받아야 한다]를 따른다. 다만, 이 경우 승인일과 실제 착공일에 대하여 발주청이 문서(공문, 회의록 등)를 통하여 확인 또는 승인한 증빙이 있어야 함 - 지연제출 또는 미제출된 경우, 평가위원회에서 사유 확인 후 시공자 귀책 여부를 판단하여 평가 ○ 적정성 관련 - 건설안전점검기관의 심사 결과를 기준으로 함 - 안전관리계획서 검토 결과가 해당공종 착수시기가 미도래 하여 조건부적정한 경우는 착수시기 도래시 보완 제출한 계획서의 검토결과를 활용 B. 건설안전점검기관의 심사를 받지 않은 경우 ○ 적기제출 관련 - “A. 건설안전점검기관의 심사를 받은 경우”와 같음 ○ 적정성 관련 - 건설기술진흥법 시행령 제99조 및 “유해위험방지 및 안전관리 계획서 통

			합작성지침서”를 참고하여 평가자가 정성적으로 평가 - 관련 기준을 만족한 경우 적정, 관련 기준 이상을 만족한 경우 매우 적정, 관련 기준을 만족하지 못하거나 현장 여건 및 해당 공사 특성이 충분히 반영되지 않은 경우 부적정
1.공사관리	5. 안전관리	수준평가 점수가 없는 경우 5.2 안전관리조직 구성의 적정 여부	○ 건설기술진흥법 제64조에 규정된 건설공사 안전관리조직의 조건 만족 여부로 평가 ① 해당 건설공사의 시공 및 안전에 관한 업무를 총괄 관리하는 안전총괄책임자 ② 토목, 건축, 전기, 기계, 설비 등 건설공사의 각 분야별 시공 및 안전관리를 지휘하는 분야별 안전관리책임자 ③ 건설공사 현장에서 직접 시공 및 안전관리를 담당하는 안전관리담당자 ④ 수급인과 하수급인으로 구성된 협의체의 구성원 ○ 발주청 또는 인·허가기관의 승인을 득한 조직에 한함 ○ 등급 관련 - 우수 : 건설기술진흥법에 따른 조직을 적정하게 구성하고, 공중 또는 담당자 등을 기입하였으며, 조직 변경시 해당 내용을 신고한 경우 - 미흡 : ① 건설기술진흥법에 따른 조직을 구성하였으나, 공중 또는 담당자 등을 누락한 경우 ② 조직 변경시 해당 내용을 신고하지 않은 경우 - 불량 : 건설기술진흥법에 따른 조직을 구성하지 않은 경우(산업안전보건법에 따른 안전보건관리조직은 건설기술진흥법에 따른 안전관리조직으로 인정하지 않음)
		수준평가 점수가 없는 경우 5.3 안전관리의 적정성	○ 외부점검기관의 점검 결과로 평가 - 외부점검기관은 국토교통부, 관련 정부부처, 지방자치단체 및 해당 발주청을 말함 - 문서에 의한 개선지적(현지시정)을 받은 후 지적사항에 대한 조치결과 관련 문서(공문, 회의록 등)를 바탕으로 평가 ○ 점검 관련 규정 - 건설기술진흥법 제80조(시정명령) 제3호 : 건설기술진흥법 제62조제1항 및 제2항에 따른 안전관리계획을 성실하게 수행하지 아니한 경우 - 건설기술진흥법 제88조(벌칙) 중 안전 및 구조 관련 사항에 해당되는 경우 - 국토교통부 벌점측정기준 1.10 및 1.11항에 해당되는 경우 - 기타 산업안전보건법 등에 따른 안전 관련 점검 결과 ○ 등급 관련 - 외부점검기관의 점검 결과 지적사항이 없을 경우 ‘우수’, 문서에 의한 개선지적(현지시정)을 받아 조치를 한 경우 ‘보통’, 문서에 의한 개선지적(현지시정)을 받아 조치를 하지 않은 경우 ‘미흡’, 시정명령(영업정지, 과태료, 과징금, 벌점 부과 등)을 받은 경우 ‘불량’으로 평가 ※ 발주청은 필요시 기술자문위원회(지방건설기술심의위원회)의 심의를 거쳐 안전관리계획(공종별 포함)의 이행여부를 공사기간 전체를 대상으로 표본추출(운영지침 참고)하여 이행건수 비율을 측정하여 평가할 수 있음
		5.4 당해 현장의 사망자수	○ 현장 단위의 부상자 또는 사망자 발생 수를 기준으로 함 - 공사기간 전체를 산출 대상으로 함 - 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI)에 신고된 사고 및 근로복지공단 「산재요양 승인/반려여부 확인서」의 부상자 또는 사망자를 기준으로 함 ○ 등급 관련 - 사망자 또는 부상자가 발생하지 않은 경우 ‘우수’, 산업안전보건법 시행규칙 제3조에 따른 중대재해에 해당하는 부상자가 발생한 경우 또는 사망자 1명 발생할 경우 ‘미흡’, 경미한 부상자 발생하는 경우로서 산업안전보건법 시행규칙 제3조에 따른 중대재해에 해당하지 않을 경우 ‘보통’, 사망자 2명 발생 ‘불량’, 사망자 3명 이상 발생 ‘0점’
1.공사관리	6. 환경관리	6.1 환경관리계획의 적정성 및 적기제출	○ 공사계약일반조건 제17조제3항에 따른 적기제출 및 관련 계획의 적정성 여부 평가 ○ 적기제출 관련 - 제출일을 기준으로 하되, 발주청의 보완 요청이 있는 경우는 최종제출일을 기준으로 함 - 제출일(또는 최종제출일)이 계약서상의 착공일과 같거나 앞서는 경우에 적기제출임 - 지연제출 또는 미제출된 경우, 평가위원회에서 사유 확인 후 시공자 귀책 여부를 판단하여 평가 - 평가위원회는 현장여건에 따라 소음·진동관리법 시행규칙 및 건설공사

			사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제66조(환경관리)를 참고하여 평가할 수 있음 ○ 적정성 관련 - 계획서의 내용이 현장여건을 적정 수준 이상 반영한 경우 매우 적정, 현장여건을 적절히 반영한 경우 적정, 현장 여건 및 해당 공사 특성이 충분히 반영되지 않은 경우 부적정
		6.2 환경관리의 적정성	○ 외부점검기관의 점검 결과로 평가 - 외부점검기관은 국토교통부, 관련 정부부처, 지방자치단체 및 해당 발주청을 말함 - 문서에 의한 개선지적(현지시정)을 받은 후 지적사항에 대한 조치결과 관련 문서(공문, 회의록 등)를 바탕으로 평가 ○ 등급 관련 - 외부점검기관의 점검 결과 지적사항이 없을 경우 '우수', 문서에 의한 개선지적(현지시정)을 받아 조치를 한 경우 '보통', 문서에 의한 개선지적(현지시정)을 받아 조치를 하지 않은 경우 '미흡', 시정명령(영업정지, 과태료, 과징금, 벌점 부과 등)을 받은 경우 '불량'으로 평가 ※ 발주청은 필요시 기술자문위원회(지방건설기술심의위원회)의 심의를 거쳐 안전관리계획(공종별 포함)의 이행여부를 공사기간 전체를 대상으로 표본추출(운영지침 참고)하여 이행건수 비율을 측정하여 평가할 수 있음
II. 목적물의 품질 및 성능	7. 시공품질	7.1 공사 완성도	○ 현장확인 후 평가 실시 - 건설사업관리단에서 선정한 '중점 품질관리대상 공종'을 참고하여 평가할 수 있음 - 감독자, 건설사업관리기술인 및 외부점검기관에서 작성한 하자 또는 부실시공에 대한 문서가 있는 경우 참고할 수 있음. 단, 공사 중 조치 완료된 사항은 제외 - 해당 공사의 주요 공종을 구분하고, 각 공종별로 공사완성도를 우수, 보통, 미흡, 불량 등급으로 평가한 후, 이를 공종별 공사비 가중치로 하여 평가 ○ 등급 관련 - 95% 이상 만족할 경우 '우수', 90% 이상 95% 미만 만족할 경우 '보통', 80%이상 90%미만 만족할 경우 '미흡', 80% 미만 만족할 경우 '불량' ※ 발주청은 필요시 기술자문위원회(지방건설기술심의위원회)의 심의를 거쳐 자체 개발한 품질지수나 체크리스트 등을 활용하여 평가할 수 있음
		7.2 주요 공종 시설물의 도면, 시방서 준수비율	○ 부실시공관련 벌점 부과 점수로 평가 - 국토교통부 벌점측정기준 가운데 1.1부터 1.7, 1.15부터 1.18에 해당하는 벌점을 대상으로 함 - 벌점부과점수(연평균)는 "전체 벌점부과점수/공사기간(연)"으로 계산하고, 공사기간(연)은 소수점 셋째 자리에서 반올림한 값 적용 ○ 등급 관련 - 벌점이 없을 경우 '우수', 연평균 1점 이하일 경우 '보통', 연평균 1점 초과 2점 이하일 경우 '미흡', 연평균 2점 초과일 경우 '불량' ※ 발주청은 필요시 기술자문위원회(지방건설기술심의위원회)의 심의를 거쳐 주요 공종 시설물을 대상으로 표본추출을 통하여 도면 시방서 등 관련 기준에 따라 적절히 시공된 건수 비율을 측정하여 평가할 수 있음
II. 목적물의 품질 및 성능	7. 시공품질	7.3 공사중지 및 재시공 여부	○ 공사중지 및 재시공된 건수로 평가 - 발주청이 설계도면 또는 시방서에 따라 시공되지 않은 부분을 부실시공으로 규정하고, 공사중지나 철거 후 일괄 재시공토록 지정한 건수로 평가 - 건수(연평균)는 "전체 건수/공사기간(연)"으로 계산하고, 공사기간(연)은 소수점 셋째 자리에서 반올림한 값 적용 - 공사중지나 재시공 명령 미이행시 0점처리 ○ 관련 규정 - 건설기술진흥법 제40조(건설사업관리 중 공사중지 명령 등) ① 제39조제2항에 따라 건설사업관리를 수행하는 건설엔지니어링사업자와 제49조제1항에 따른 공사감독자는 건설사업자가 건설공사의 설계도서·시방서(示方書), 그 밖의 관계 서류의 내용과 맞지 아니하게 그 건설공사를 시공하는 경우 또는 제62조에 따른 안전관리 의무를 위반하거나, 제66조에 따른 환경관리 의무를 위반하여 인적·물적 피해가 우려되는 경우에는 재시공·공사중지(부분 공사중지를 포함한다) 명령이나 그 밖에 필요한 조치를 할

			수 있다. ○ 등급 관련 - 공사중지 및 재시공이 없을경우 '우수', 공사중지 및 재시공이 1건 이하 일 경우 '보통', 1건 초과 2건 이하일 경우 '미흡', 2건 초과일 경우 '불량', 공사중지 및 재시공 명령을 미이행 경우 0점
8. 구조 안전성	8.1 목적물 손상 및 결함, 구조안전조치 여부		○ 목적물의 점검 및 현장확인 등을 통하여 제시된 결과로 평가 - 점검은 안전점검, 정기안전점검 등을 뜻하며, 현장확인 은 시공평가사의 현장확인을 뜻함 - 필요시 평가시점에서 무작위 비파괴시험, 코어 채취 등을 실시하여 직접 평가 가능 ○ 관련 규정 - 건설기술진흥법 시행령 제46조제2항 - 건설기술진흥법 시행령 별표8 건설공사 등의 벌점관리기준 제5호제라목 ○ 등급 관련 - 주요구조부에 전반적으로 문제점이 없을 경우 '우수', 주요구조부에 경미한 손상, 결함이 발생한 경우 '보통', 구조안전에 문제가 발생하거나 예상되어 정밀안전점검을 실시한 경우 '미흡', 구조안전에 문제가 발생하거나 예상되어 보강등을 실시한 경우 '불량'
	8.2 가시설 공사 중 사고 발생 여부		○ 가시설 공사 중 건설사고 발생 여부를 평가 - 건설기술진흥법 제67조제1항에 따라 건설공사 안전관리 종합정보망에 신고된 건설사고(미 신고된 경우에 신고대상에 해당될 경우 포함하여 평가)의 사고객체 분류가 가시설에 해당하는 사고 중 붕괴, 전도, 탈락 등 가시설(시설물)에 의한 사고를 토대로 평가 ○ 등급 관련 - 가시설 공사 중 사고가 발생하지 않은 경우 '우수' - 안전관리계획서 중 가시설(비계, 동바리, 흙막이 등)에 해당하는 계획 수립이 미비하여 보완 의견이 있을 경우 시공 전 보완하였으나, 공사 중 사고가 발생한 경우 '불량' - 안전관리계획서 중 가시설(비계, 동바리, 흙막이 등)에 해당하는 계획을 미수립 하거나, 보완 의견을 시공 전 보완하지 않고 공사 중 사고가 발생한 경우 '0점'
	9.1 설계도서 사전검토를 통한 사용성 및 유지보수성 향상 여부	9. 창의성	○ 설계개선 및 신기술 신공법 적용 등으로 내구성, 사용성 및 유지보수성을 향상시킨 건수로 평가
(가점)	공사 특성 및 난이도 등에 따른 보정		2. (가점) 공사 특성 및 난이도 등에 따른 보정 참조, 최대 1.0점
	시공사 제안으로 인한 공사비 절감비율		- 시공사 제안에 의한 개선 사항중 발주청이 채택하여 공사비 절감된 비율 (신기술/신공법 적용 포함) ※ 절감 비율 = 공사 기간 중 절감 총액 / 최종 설계변경된 공사금액 ※ 단, 절감실적이 없을 경우 0점 처리
	품질관리 건설기술인의 정규직 채용비율		3. (가점) 품질관리 건설기술인의 정규직 채용 비율 및 안전·보건관리자의 정규직 채용 비율 참조, 최대 0.5점
	안전·보건관리자의 정규직 채용 비율		3. (가점) 품질관리 건설기술인의 정규직 채용 비율 및 안전·보건관리자의 정규직 채용 비율 참조, 최대 0.5점
	스마트 안전장비 등 사용 실적		4. (가점) 스마트 안전장비 등 사용 실적 참조 최대 0.5점
(감점)	중대건설현장 사고 등의 발생 여부		○ 중대사고 및 중대건설현장사고 등의 발생 여부로 평가 ○ 중대사고의 범위 - 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제18조제1항각호에 따른 중대한 결함 - 재난 및 안전 관리 기본법 제3조제1호나목에 따른 사회재난이 발생한 건설공사 ○ 중대건설현장사고의 범위 - 건설기술진흥법 시행령 제105조제3항각호에 해당하는 사고 ○ 등급 관련 - 중대사고가 발생했을 경우 '-4점', 중대건설현장사고가 발생했을 경

		우 ‘-8점’ - 시공평가 점수가 95점 이상이고 스마트 기술을 이용한 품질·안전관리 및 현장 안전교육(사망사고 관련) 강화 노력이 인정되는 경우 평가위원회를 거쳐 감점의 50%를 경감할 수 있음
	건설사고 미신고	○ 건설기술진흥법 제67조제1항에 따라 건설사고를 신고하지 않은 경우 또는 허위, 축소 신고한 경우 감점 ○ 건설사고의 범위 - 건설기술진흥법시행령 제4조의2(건설사고의 범위)를 따름

주 : 발주청이 필요시 기술자문위원회(지방건설기술심의위원회)의 심의를 거쳐 시공계획서의 이행여부 등을 표본추출을 통하여 평가할 경우, 100% 이행시 우수(×1.0), 90%이상 보통(×0.8), 80%이상 미흡(×0.6), 80% 미만 이행시 불량(×0.4)으로 평가하는 것을 기준으로 하되, 행정처분에 의한 평가등급과의 형평성을 고려하여 평가등급을 조정해야 한다.

2. (가점) 공사 특성 및 난이도 등에 따른 보정 (최대 1.0점)

1) 구조물의 특수성에 대응(최대 1점)

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 별표1에 따른 1종 시설물에 해당되는 사항이 있는 경우, 각각 0.5점 가점
- 하나의 구조물이 두 개 이상의 가점항목에 해당 될 경우에는 0.5점만 가점
 - 예1) 교량이 1개 있고 현수교이면서 연장 500미터 이상인 경우 : 0.5점 가점
 - 예2) 교량이 2개 있고 각각 현수교이고 연장 500미터 이상인 경우 : 1.0점 가점

3. (가점) 품질관리 건설기술인의 정규직 채용 비율 및 안전·보건관리자의 정규직 채용 비율

1) 평가방법

- 정규직 채용 비율은 아래 식에 따라 산출하되, 소수점 첫째 자리에서 반올림한다.

$$\text{정규직 채용 비율(\%)} = \frac{\text{정규직 기술인 수}}{\text{평가대상 기술인 수}} \times 100$$

- 평가 대상 기술인 수는 「건설기술 진흥법」 및 「산업안전보건법」에서 정한 기준에 따른 기술인 수로 하되, 계약조건에서 기술인 수를 별도로 정하였을 경우에는 계약조건에 따른 기술인 수로 한다.
- 정규직 기술인 수는 모든 선임된 기술인 중 비정규직 기술인을 제외한 기술인 수이며, 정규직과 비정규직을 구분하는 방법은 다음과 같다.

가. 근로계약서 상 근로기간을 정하는 계약 또는 현장 단위 계약은 비정규직

나. 연봉제 근로계약을 체결하면서 근로계약기간을 1년으로 정한 경우에는 비정규직

다. 선임기간 중 고용형태가 비정규직에서 정규직으로 변경된 경우에는 정규직, 정규직에서 비정규직으로 변경된 경우에는 비정규직

라. 선임된 기술인이 다른 기술인으로 변경된 경우에는 후임 기술인의 고용형태에 따름

- 위의 구분 방법에도 불구하고 정규직 기술인 중에서 다음의 조건을 만족하는 기술인만을 정규직 기술인 수에 반영한다.

가. 공사 기간이 2년 미만인 경우: 선임 후 공사 기간의 1/2을 초과하여 근무한 기술인

나. 공사 기간이 2년 이상인 경우: 선임 후 1년 이상 근무한 기술인

다. 다만, 선임된 기술인이 다른 기술인으로 변경된 경우에는 1인이 변경 전·후 기간 동안 근무한 것으로 간주

- 예시

가. 법에서 정한 기준이 2명이고, 전체 공사기간 동안 정규직 2명과 비정규직 1명을 선임했을 경우 → 평가 대상 2명, 정규직 2명

나. 법에서 정한 기준이 3명이고, 전체 공사기간 동안 정규직 1명과 비정규직 4명을 선임했을 경우 → 평가 대상 3명, 정규직 1명

다. 공사기간이 1년6개월이고 법에서 정한 기준이 1명이며, 선임 기술인이 다음 표와 같을 경우 → 평가 대상 1명, 정규직 1명

선임 기술인	고용형태 / 근무기간	정규직 기술인 수	비 고
기술인1	비정규직 / 1년 → 정규직 / 6개월	1	고용형태가 정규직으로 변경됨
기술인2	정규직 / 8개월	0	공사 기간의 1/2 미만

라. 공사기간이 3년이고 법에서 정한 기준이 2명이며, 선임 기술인이 다음 표와 같을 경우 → 평가 대상 2명, 정규직 1명

선임 기술인	고용형태 / 근무기간	정규직 기술인 수	비 고
기술인1	비정규직 / 3년	0	
기술인2(선임)	정규직 / 2년	0	후임 기술인이 비정규직
기술인3(후임)	비정규직 / 1년		
기술인4	정규직 / 1년1개월	1	1년 이상 근무

2) 평가자료

- 기술인의 정규직 여부는 근로계약서 등으로 확인한다.

4. (가점) 스마트 안전장비 등 사용 실적

1) 평가방법

- 스마트 안전장비 등 사용 금액비율 또는 건수 중 높은 등급을 기준으로 평가

가. 스마트 안전장비 사용 금액 비율로 평가할 경우

건설기술진흥법 시행규칙 제60조제1항제7호에 해당하는 항목으로 안전관리비로 정산된 금액

스마트 안전장비 등 사용 금액 비율	등급	가중치	가점
1/1000 이상	우수	1.0	0.5
0.3/1000 이상 1/1000 미만	보통	0.8	0.4
1/1000 미만	미흡	0.6	0.3
실적 없음	가점없음	0	0
$\text{스마트 안전장비 사용 금액비율} = \frac{\text{스마트 안전장비 사용 금액}}{\text{최종 설계변경된 공사금액}}$			

나. 스마트 안전장비 등 사용 건수로 평가할 경우

스마트 안전장비 등 사용 건수	등급	가중치	가점
4건	우수	1.0	0.5
2~3건	보통	0.8	0.4
1건	미흡	0.6	0.3
실적 없음	가점없음	0	0

- 스마트 안전장비 등의 범위

가. 건설근로자 위치추적, 무선신호 송수신 모니터링, 위치관제 시스템 등 실시간 근로자의 안전관리를 위한 장비

나. 고정식 및 이동식 지능형 CCTV를 설치하여 건설현장 위험지역 작업자 실시간 영상관제 및 이상 발생 경고알림 장비

다. 위험요소 스마트 모니터링 시스템

라. 고소작업시 안전고리 미체결시 경고음 발생 장비와 이를 현장관리자에게 정보를 전송하는 장치 및 시스템

마. 건설기술진흥법 시행규칙 제60조제1항제7호에 따른 시스템

바. 전파법 제2조제5호의2에 따른 무선통신 및 같은 법 제2조제5호에 따른 무선설비를 사용하여 건설현장의 안전을 관리하는 장비 또는 그 장비를 구축·운영하는 체계 또는 시스템

사. 위 항목 외 스마트 기술을 이용한 시공·품질·안전확보 노력을 평가위원회에서 인정하는 경우