

신규검사(제8조제1항제3호 관련) 또는 정기검사(제8조제1항제4호 관련) 준비사항

1. 선체

가. 다음의 기구는 입거 또는 상가[거선(선박을 들어 올려놓음)을 포함한다] 등의 준비를 할 것

1) 수상레저사업에 이용하려는 총톤수 2톤 이상의 모터보트 및 세일링요트: 종전 안전검사 시 상가검사를 받은 이후 3년마다

2) 그 외에 수상레저활동에 이용하려는 총톤수 5톤 이상의 모터보트 및 세일링요트: 종전 안전검사 시 상가검사를 받은 이후 5년마다

나. 타에 대한 검사준비를 할 것

다. 선체에 붙어있는 해초·조개류 등을 깨끗이 떼어낼 것

라. 선체 내부의 선체에 고착되지 아니하는 물품을 정리할 것

마. 밀폐공간의 위험성가스를 배출할 것

바. 선체 내·외부의 적당한 장소에 안전한 발판을 설치할 것

사. 폐쇄장치 등 효력시험의 준비를 할 것

2. 기관

가. 주기관 및 보조기관: 기관의 검사방법에 따라 효력시험을 준비할 것

나. 축계 등에 관한 검사준비를 할 것(1. 가목에 따른 상가 등을 한 기구로 한정한다)

다. 비품은 적당한 장소에 진열할 것

3. 범장(세일링요트에 한정한다): 돛(예비돛 포함한다), 돛대의 현상시험 준비를 할 것

4. 배수설비: 비치수량 및 효력시험을 준비할 것

5. 조타, 계선 및 양묘설비: 효력시험 및 현상검사를 준비할 것

6. 구명 및 소방설비

가. 해당 운항구역별 비치수량을 확인 할 것

나. 효력시험 또는 현상검사의 준비를 할 것

7. 항해설비

가. 해당 운항구역별 비치수량을 확인 할 것

나. 효력시험의 준비를 할 것

8. 전기설비: 완성시험(처음으로 검사를 받는 경우로 한정), 절연저항시험 및 효력시험을 실시할 것

9. 복원성시험에 관한 준비(해당 기구로서 처음 검사를 받거나 복원성에 변경이 있는 경우로 한정한다)

가. 복원성시험의 장소는 바람, 파랑, 조류 등의 영향이 적은 곳을 택할 것

나. 복원성시험 실시 중에 예상되는 외력에 따른 영향을 피할 수 있도록 계류 그 밖에 적절한 조치를 취할 것

다. 기구 완성 시에 탑재할 설비나 그 밖의 물건은 선내의 정위치에 탑재할 것

라. 기구 완성 시에 탑재하지 아니하는 설비나 그 밖의 물건으로서 복원성시험에 필요하지 아니하는 것은 기구내에서 제거할 것

마. 부득이한 사정으로 다목과 라목에 따르기 곤란한 경우에는 정위치에 탑재하지 아니하였거나 제거하지 못한 물건에 대하여 그 중량 및 탑재위치에 관한 상세한 자료를 작성할 것

바. 기구내의 모든 탱크를 비우거나 채우고, 탱크 외의 물·기름 등을 제거할 것

사. 부득이한 사정으로 탱크를 비우거나 채우기 곤란한 경우에는 탱크 내 액체의 자유표면에 따른 영향을 정확히 산정하기 위한 자료를 작성할 것

아. 기구내의 이동하기 쉬운 탑재물은 복원성시험 실시 중에 이동하지 아니하도록 고정할 것

자. 해당 기구의 계획트림 외에는 가급적 트림을 적게 할 것

차. 해당 기구를 횡경사 시키기에 적당한 중량의 것으로서 그 중량이 정확하게 측정된 이동중량물을 기구에 탑재할 것

카. 횡경사각의 측정을 위하여 추를 사용하는 경우에는 가급적 추의 길이를 길게 하고, 그 동요를 줄이기 위한 시험수조를 준비할 것

10. 무선설비: 효력시험 또는 현상검사의 준비를 할 것

11. 해상 시운전의 준비를 할 것