

긴급사태시의 조치 및 통제요령

1. 긴급사태 발생시 조치방법

(가) 발견통보

재해의 발생 및 인근의 화재를 발견할 경우에는 신속히 현황파악을 하고, 사고통보방법(별첨11-1)에 따라 소방관서, 한국가스안전공사등 유관기관에 비상출동 및 구조를 요청함과 동시에 즉시 안전관리총괄자, 안전관리책임자 등 비상연락망 연락체제에서 정한 순서에 따라 통보한다.

(나) 피 난

사람이 모이는 것이 위험하다고 판단되는 재해가 발생한 경우는 피난하면서 위험발생 신호를 계속하여 보낸다.

(다) 긴급안전장치

긴급히 운전을 정지할 필요가 있다고 판단되는 재해가 발생하거나, 인근의 화재를 발견한 경우에는 안전관리총괄자 또는 작업책임자의 명령과 동시에 즉시 정지 조치를 한다.

(라) 재해현장의 응급조치

재해발생 및 인근의 화재발생시 응급조치는 안전관리조직 계통의 지시에 따른다. 사고원인을 신속히 파악하여 비상대응체계 및 조직별 업무(별첨 11-2, 3)에 따라 조기 사후수습과 피해 확대를 예방한다.

2. 위해발생시의 단계별 조치방법

구분	조치사항 (대응조직)	조치내용
1단계	사고관련 정보 수집 (상황반)	○ 사고의 유형 및 영향 범주 파악 ○ 사고 가스의 종류 및 양 ○ 저장탱크·용기등 가스설비의 종류 및 상태 ○ 피해의 정도 : 진행과정(화재, 폭발, 누설, 유출 등) ○ 현지 기상 조건
2단계	초기 응급조치 및 인명구조	○ 초기 응급조치자는 방독면, 공기호흡기, 보호의등 보호구 착용 및 응급복구에 필요한 장비·공구 등 휴대할 것 ○ 피해가 예상되는 지역의 종사자는 대피

	(상황반, 비상조치반)	○ 소방서(119), 한국가스안전공사 사고통보 ○ 기술적 구조작업이 필요한 인명구조 등은 유관기관의 지원요청 - 고립된 경우의 구조상황 - 잔해나 파편에 눌러져 갇힌 희생자 - 밀폐된 공간에서의 구조상황 ○ 구조된 부상자는 응급조치 후 병원 이송
3단계	위험요인 제거 (비상조치반)	○ 누출된 가스(독성가스 제외)가 체류할 우려가 있는 실내의 경우 창문 등 개방하여 잔류가스 배출 - 환기가 불량한 실내의 경우에는 국소배기장치를 사용하여 외부로 배출 ○ 화재발생시 화재진압에 대한 신속한 실시여부 판단 - 대상 설비 및 화재진압 방법 - 저장탱크·용기에 대한 과열방지 조치(살수, 화염 차단 등) - 누출된 물질의 물과의 반응성을 고려
4단계	현장통제 및 위험지역 분류 (상황반, 현장지원반)	○ 사고 접수와 동시에 사고지역 주변 통제 ○ 주민보호 조치 - 필요하다면 사이렌 및 확성기 사용 ○ 가스위해 발생지역 주위에 경계표지판 및 경계기를 설치하고 출입을 금지 ○ 사고가 확대되는 경우 통제선 조정
5단계	누출차단 조치 (비상조치반, 현장지원반)	○ 안전하게 할수 있다면 밸브를 차단 - 가스가 누출되는 지점의 양쪽 가스밸브 차단
6단계	가스 확산 방지 (현장지원반, 복구반)	소화가스(비독성·비가연성) 사용으로 해당 없음
7단계	제독처리 (비상조치반, 복구반)	소화가스(비독성·비가연성) 사용으로 해당 없음
8단계	현장 안전점검 및 시설복구 (비상조치반, 복구반)	○ 손상된 설비등에 대한 철거 및 복구 - 협력(시공)업체 인력 및 장비 지원 요청

3. 긴급조치훈련

안전관리총괄자는 훈련계획을 세워 예상된 재해에 따른 긴급조치훈 등을 교육 시 병행 실시한다.