

부표작업 요령

1. 부표는 항상 예측할 수 없는 해상 상태에 대비하여 손상되지 않도록 보관**해야** 하며, 표체는 90도 이상 기울지 않도록 **해야** 한다.
2. 지방청 담당자는 표체를 인양하기 전에 **장비용품**(등명기, 축전지, 태양전지) 등을 **미리** 철거**해야** 한다.
3. 부표를 인양할 때에는 화물고리(Cargo hook)가 부표의 인양 고리 등에 완전히 걸렸는지 확인하고, 침추가 인양되지 않을 때에는 사슬을 **짧게 하여** 배를 전후로 움직여서 인양**해야** 한다.
4. 정비선의 선장은 사슬이나 침추의 인양이 불가능하여 사슬을 절단**해야** 할 때에는 해당 지방청과 협의하여 작업을 수행**해야** 한다.
5. 접환을 분리할 때에는 가능한 이를 재사용할 수 있도록 접환 핀을 절단**해야** 한다. 단, 접환 핀 절단이 어려울 경우에는 해당 작업을 생략할 수 있다.
6. 부표를 갑판에 **얹어 쌓을** 때에는 받침대나 썰기 또는 로프(줄)등으로 안전하게 고정시켜야 하며, 정비선의 선수미선과 평행하게 처리**해야** 한다.
7. 부표를 투하할 때에는 부표에 충격이 가지 않도록 **해야** 하며, 표체는 90도 이상 기울지 않도록 **해야** 한다.
8. 부표를 **수면 위에** 띄우고 **현측(선박의 측면)**에 고정시킨 후 침추를 배 밖으로 옮길 때에는 사슬은 **고정고리(스토퍼)**에 고정시킨 다음 부표를 풀어주고 측정된 위치에 침추를 투하한다.
9. 침추 투하작업 시 사슬근처에 **승선자**가 접근하지 **못하도록 하고**, 수신호 및 그 밖의 방법으로 작업을 진행하여 안전사고를 예방**해야** 한다.
10. 표체만 교체할 때에는 각 부분의 마모 또는 부식 상태와 사슬 및 침추를 인양 점검**해야** 한다.
11. 축전지함의 뚜껑은 축전지 실에 물이 들어가지 않도록 견고히 잠가야 한다.
12. 부표설치 후 정확한 위치에 설치되었는지 확인**해야** 한다.