훈 령

남부지방산림청 위험성평가 실시규정

남부지방산림청 위험성평가 실시규정

제정 2022.04.15. 훈령 제251호
개정 2024.09.23. 훈령 제271호
개정 2024.12.31. 훈령 제276호
개정 2026.09.23. 훈령 제288호

제1조(목적) 이 실시규정은 남부지방산림청(이하 지방청) 전체의 유해·위험요인을 파악하고 위험성을 결정한 후 위험성을 감소시키기 위해 필요한 조치를 실시함을 목적으로 한다.

제2조(적용) 이 실시규정은 지방청에서 수행하는 모든 작업, 설비 및 공정의 위험성평가에 대한 범위, 절차, 책임과 권한에 대하여 적용한다.

제3조(정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "유해·위험요인"이란 유해·위험을 일으킬 잠재적 가능성이 있는 것의 고유한 특징이나 속성을 말한다.
2. "위험성"이란 유해·위험요인이 사망, 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성과 중대성 등을 고려한 위험의 정도를 말한다.
3. "위험성평가"란 사업주가 스스로 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인의 위험성 수준을 결정하여, 위험성을 낮추기 위한 적절한 조치를 마련하고 실행하는 과정을 말한다.

② '근로자'란 공무원 뿐만 아니라 공무직 근로자, 기간제 근로자 등 고용형태를 불문하고 임금을 목적으로 근로를 제공하는 자를 말하며, 도급인(용역·위탁 등) 및 그가 고용한 근로자를 포함한다.

③ 그 밖에 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 이 규정에 특별히 정한 것이 없으

면「산업안전보건법」및「산업안전보건기준에 관한 규칙」에서 정하는 바에 따른다.

제4조(조직의 구성) 위험성평가 조직의 구성은【별표1】과 같이 한다.

제5조(역할과 책임) 위험성평가 조직의 역할과 책임은【별표2】와 같이 한다.

제6조(평가대상) 근로자에게 안전·보건상 영향을 주는 다음 사항 등을 평가대상으로 한다.

1. 지방청 내부 또는 외부에서 작업장에 제공되는 모든 기계·기구 및 설비
2. 작업장에서 보유 또는 취급하고 있는 모든 유해물질
3. 일상적인 작업 및 비일상적인 작업(수리 또는 정비 등)
4. 발생할 수 있는 비상조치 작업
5. 사업장 내에서 발생이 확인 된 아차사고
6. 산업재해가 발생한 경우 그 원인이 된 유해·위험요인
7. 남부지방산림청이 실질적으로 운영·관리하는 책임이 있는 사업장(국유림 및 국유재산 등)에서 이루어지는 도급사업(산림사업, 설계, 감리 등 포함)에 대한 1~6호

제7조(실시시기) ① 지방청 위험성평가 실시 시기는 다음과 같다.

② 최초평가는 처음으로 실시하는 위험성평가를 말하며 상시 사업장 전반을 대상으로 작업 시작 전까지 실시하며, 제5조 7호의 도급사업에 대하여 최초평가를 작업시작 전 도급인과 수급인이 함께 또는 각 각 위험성 평가 실시하고 필요한 경우 보완조치를 요구하여야 한다.

③ 정기평가는 최초평가 후 사업장 전반에 대해 매년 3월말까지 정기적으로 실시하며, 최초평가 및 수시평가 결과를 전반적으로 재검토하는 방법으로 실시한다. 또한 정기평가 시에는 첫째, 빠진 유해·위험요인이 없는지 살펴보고, 둘째, 유해·위험요인별 위험성 결정이 제대로 되어 있는지 점검하고, 셋째, 기존

위험성 감소대책이 잘 유지되고 있는지 점검한다.

④ 수시평가는 다음 각 호의 사항에 대해 실행을 착수하기 전 또는 작업 재개 전에 실시한다.

1. 중대산업사고 또는 산업재해가 발생한 경우
2. 작업장 변경 시(작업자, 설비, 작업방법 및 절차 등의 변경)
3. 건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비·보수 작업 또는 신규도입 하는 경우
4. 최초평가 이후 날씨, 작업환경 등의 여건을 고려하여 유해·위험 요인이 변경될 경우
5. 그 밖에 사업주가 필요하다고 판단한 경우

⑤ 상시평가는 일, 주, 월 단위로 실시하며, 그 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 일(日) : TBM 시 체크리스트 등을 활용하여 위험요인 공유 및 교육
2. 주(週) : 순회점검 등 현장점검 시 위험성평가 감소대책 이행 확인
3. 월(月) : 안전보건협의체 등에서 새로운 위험요인 공유 및 감소대책 수립

제8조(실시절차) 위험성평가 실시 절차는 【별표3】 위험성평가 절차도를 참고하여 다음 각 호의 순서에 따라 실시한다,

1. 위험성평가 실시 일정을 근로자 등에 공유하고, 관계자에게 위험성평가관련 교육 등 사전준비를 실시한다.
2. 근로자에게 노출된 것이 확인되었거나 노출될 것이 합리적으로 예상되는 모든 유해·위험 요인 파악 한다.
3. 파악된 유해위험요인과 현재의 조치 사항이 산업안전보건법에서 정한 기준 이상을 만족하도록 합리적으로 실행 가능한 조치가 모두 이루어졌는지를 확인하여 허용할 수 있는 위험성 인지, 허용할 수 없는 위험성 인지를 결정한다.

4. 제3호에 따른 위험성 수준의 결정 결과, 허용 불가능한 수준으로 결정된 유해·위험 요인이 있는 경우에는 해당 유해·위험 요인의 위험성을 허용 가능한 수준으로 줄이기 위한 개선대책 수립·이행한다.

5. 위험성평가를 수행한 전체 과정을 기록하고, 그 결과를 게시·공유한다.

제9조(위험성평가의 방법) 위험성평가 방법은 다음 각 호의 방법을 따른다.

1. 체크리스트법
2. 3단계 판단법
3. 핵심요인 기술법
4. 빈도·강도법

제10조(위험성의 수준 판단 기준) 위험성 수준과 그 판단 기준은 관리감독자 · 위험성평가 담당자 · 근로자들이 모인 위험성평가 착수회의 등을 통해 결정한다.

제11조(근로자에 대한 공유) 위험성평가 실시 전 일정, 실시 후 유해·위험요인, 위험성 수준 결정 결과, 개선대책 수립 내용 및 결과를 다음 각 호의 방법으로 공유하여야 한다.

1. 근로자들이 많이 다니고, 잘 볼 수 있는 곳에, 잘 볼 수 있는 공문, 메모보고, 게시 등의 방법으로 위험성평가 결과 공유
2. 안전보건교육 내용에 교육 대상 근로자의 작업에 대한 위험성평가 결과 내용 포함하여 교육
3. 중대재해 발생 또는 당일 작업 시 노출이 예상되는 작업에 대해서는 작업 전 안전점검회의(TBM) 시 위험성평가 내용을 공유

제12조(근로자의 참여 방법) ① 위험성평가 시 근로자를 순회 점검의 방법으로 참여시키고, 다음 각 호의 방법을 병행할 수 있다.

1. 설문조사

2. 면담

3. 그 밖에 위험성평가와 관련하여 근로자의 의견을 수렴할 수 있는 방법

② 순회 점검에 근로자를 참여시킬 수 없는 특별한 사정이 있는 경우에는 제1항 각 호의 방법 중 하나 이상의 방법으로 근로자를 참여시켜야 한다.

제13조(유의사항) ① 관리감독자는 산업안전보건법 기타 요구사항에 적합한 상태인지를 확인하고 미흡한 경우에는 사업주에게 보고하고 다음 각 호의 사항에 주의하여 위험성 수준이 높은 것부터 우선적으로 위험성 감소대책을 반영하여 개선한다.

1. 새로운 위험성의 유무를 확인하고 위험성 감소조치 전의 위험성보다 커지지 않는가를 확인

2. 작업자의 판단, 행동에만 의존하는 대책에 의한 조치, 위험성 감소의 근거가 불분명한 조치 등에 의해 위험성을 낮게 판단하고 있지 않은가를 확인

3. 작업성·생산성에 지장이 없는지, 품질에 문제가 없는지 등을 의견청취에 의해 작업자에게 확인

4. 각 단계에서는 현장에서의 노하우, 아이디어를 적극적으로 활용

② 사업주는 제1항에 따른 감소조치 결과 당해 위험성 감소조치가 충분하지 않다고 판단하는 경우에는 관리감독자에게 조치의 재검토를 지시할 수 있다.

③ 사업주는 감소대책을 수립 실행할 때 소요되는 예산을 지원하여야 한다.

제14조(점검 및 개선활동) ① 위험성평가의 이행에 대한 점검은 관리감독자, 위험성평가 담당자 등이 수시로 확인하여야 한다.

② 위험성평가의 이행 점검 결과, 미이행 사항이나 추가적 유해·위험요인이 발견된 경우 시정조치를 하여야 하며, 시정조치 내용은 차기 위험성평가에 반영되도록 하여야 한다.

제15조(기록 및 보존) ① 위험성평가 기록은 관리감독자에게 결재를 받아 지방청으

로 제출하여야 한다.

② 위험성평가 기록에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 위험성평가 실시 시기 및 담당자
2. 참여 근로자·근로자대표
3. 파악한 유해ㆍ위험 요인
4. 위험성 수준 결정 결과
5. 개선대책 수립내용 및 이행 결과
6. 그 밖에 사업장에서 필요하다고 정한 사항

③ 최초평가 및 정기평가는 과·관리소별 연 1회 그 실시 결과를 사업주에게 제출하여야 한다.


④ 위험성평가 기록은 위험성평가를 완료한 날부터 3년 이상 보관한다.

⑤ 위험성평가 담당자는 위험성평가 기록물을 연 1회 정기적으로 검토하고, 수정·보완이 필요한 경우에는 근로자의 의견을 반영한 후에 변경 여부를 결정하며, 모든 근로자가 알 수 있도록 배부 또는 게시한다.

부 칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.


【별표1】 위험성평가 조직


안전보건관리(총괄)책임자
(지방청장) * 사업주
안전보건 담당부서
· 안전보건관리감독자(운영재산관리팀장)
· 관리감독자(기획안전팀장)
· 안전보건담당
· 안전관리자, 보건관리자
· 산업보건의(위촉)
위원회
· 산업안전보건위원회
· 안전보건협의체
부서 관리감독자
운영재산관리팀장
부서 관리감독자
산림재난안전과장
부서 관리감독자
산림경영과장
소속기관
관리감독자
5개 관리소장
운영지원팀
기획안전팀
관리팀
산림보호팀
산림병해충방제팀
산사태대응팀
산림사법수사팀
경영계획팀
자원조성팀
산림복지팀
춘양양묘사업소
울릉국유림사업소
임경체등록사무실
운영지원팀
각 사업팀
근로자
위험성평가 담당자
및 사업담당자
근로자
위험성평가 담당자
및 사업담당자
근로자
위험성평가 담당자
및 사업담당자
근로자
위험성평가 담당자
및 사업담당자

【별표2】 위험성평가 조직의 역할과 책임

조 직	역할과 책임(권한)
안전보건관리(총괄) 책임자	**《위험성평가의 총괄 관리》** ○ 사업주의 의지 구현 - 방침과 추진목표를 문서화하고 게시 - 실시계획서 작성 지원 - 위험성평가 실행을 위한 조직구성과 역할 부여 ○ 위험성평가 교육 이수 노력 ○ 예산지원 및 산업재해예방 노력 ○ 무재해 운동 참여 및 작업전 안전점검 활동 독려
관리감독자 <위험성평가 담당자와 겸직가능>	**《위험성평가 실시》** ○ 유해.위험요인을 파악하고 위험성 추정 및 결정 ○ 위험성 감소대책의 수립 및 실행 ○ 위험성평가 실시시기, 절차와 내용 결정 ○ 책임과 권한 인지 및 이행
근로자	**《위험성평가 참여》** ○ 담당업무와 관련된 위험성평가 활동에 참여 ○ 위험성평가 교육 이수 ○ 담당업무에 대한 안전보건수칙 및 위험성평가결과 감소대책 확인 ○ 비상상황에 대한 대비 및 대응방법 숙지 ○ 출입허가절차 및 위험한 장소 인지
안전·보건관리자	**《위험성평가 기술 지도·지원》** ○ 안전보건관리책임자 보좌 ○ 위험성평가 부서담당자 교육 등 기술 지도 ○ 위험성평가 실태 점검 및 결과 관리
위험성평가 담당자 <관리감독자 및 근로자와 겸직가능>	**《위험성평가의 실행 관리 및 지원》** ○ 위험성평가 실시규정 수립 및 실행 ○ 안전보건정보 수집 및 재해조사관련 자료 등을 기록 ○ 근로자에게 위험성평가 교육을 실시하고 기록유지 ○ 위험성평가 검토 및 결과에 대한 기록, 보관

【별표3】 위험성평가 절차도



사전준비	○ 실시규정 작성, 위험성 수준 및 판단기준 확정, 허용가능한 위험성의 수준 확정, 담당자 교육, 사전조사 등
유해·위험요인 파악	○ 순회점검에 의한 파악 + 설문조사 or 면담 등
위험성 결정	○ 위험성 수준의 판단, 허용 가능 여부 결정
위험성 감소대책 수립 및 실행	○ 우선순위에 따른 대책 실행, 가능한 낮은 위험성 수준으로 감소시키기 위한 대책 수립·실행
기록 및 공유	○ 위험성평가 실시 전 : 위험성평가 실시 일정 ○ 위험성평가 실시 후 : 파악한 유해·위험 요인, 위험성 수준 결정 결과, 개선대책 수립 내용 및 이행결과 ○ 실시결과 기록, 3년간 보존