

설 계 설 명 서(예시)

1. 사업명 : 2022년도 경제수 조림사업
2. 소재지 : 경기도 용인시 처인구 호동 산191-3번지의외 4필지 (4임반 1소반)
3. 면 적 : 10.00ha
4. 사업기간 : 2022. 3. 20 ~ 2022. 4. 18
5. 현장조사방법
 - 1) 사업면적 : 조림대상지 경계를 GPS로 측정하여 도면에 이기하였음.
 - 2) 표준지조사
 - 표준지 조사비율 : 사업면적의 1% 이상
 - 표준지 크기 : 100㎡(5.67㎡ 원형 표준지)
 - 조사항목 : 벌근수량, 경사도, 조림예정지정리형태
 - 3) 정리수량산출 : 표준지조사 결과로 산출된 입목재적의 40%를 적용하였음.
6. 대상지의 특성
 - 1) 접근성 : 사업지 중앙부로 임도가 통과하고 있어 접근성 양호함.
 - 2) 형 태 : 참나무류 벌채 후 원목은 반출, 벌채부산물인 임내에 존치되어 있어 조림예정지정리가 필요한 상태임.
 - 3) 지형조건 : 일부지역을 제외한 전 지역의 경사가 급한 편임.
 - 4) 토양조건
 - 계곡부는 갈색적윤산림토양, 나머지 지역은 갈색건조산림토양
 - 임지생산능력급수는 II~III급, IV급지는 수림대와 군상으로 남겨놓았음.
 - 식재조건 : 암반, 돌 등 식재장애물이 많지 않아 양호함.
7. 설계목적 : 2022년 석포숲 조림사업시행을 위한 작업방법 제시와 이에 소요되는 사업비를 산출함에 있음.
8. 숲의 기능 : 목재생산림
9. 관리목표 : 우량대경재생산
10. 임·소반 구획
 - 산림경영계획서상의 임·소반 적용 (4임반 1소반)
 - 조림수종에 따라 소반을 보조소반(1-1, 1-2, 1-3)으로 구분

<계속>

설 계 설 명 서(예시)

11. 단가적용기준

- 작업 단계별 실행요령과 사업비산출기준은 "조립 설계·감리 및 사업시행 지침 (산림청지침 제6243호, 2022. 1. 1)"을 적용하였음.
- 노임단가는 대한건설협회에서 조사·공표하는 2022년 상반기 직종별 시중노임단가를 적용하였음.
- 재료비는 2022년 3월 시중단가에 부가세를 제외한 금액을 적용하였음.

12. 설계적용기준

- 조립예정지정리작업은 벌채와 별도로 시행하는 것으로 계획하였음.
- 묘목은 현물(지정양묘)로 발주처에서 공급하고 대운반은 사업시행자가 수행하는 것으로 계획하였음.
- 묘목은 전량 용기묘로 가식은 적용하지 아니하였음.
- 산주 자부담분(사업비의 10%)은 설계내역서에 산출금액을 제시하고 사업비원가계산서 상에는 표시하지 아니하였음.