

소블록의 평가기준

평가 항목	배점	평가세부기준(지표)	점수
블록의 크기 (배수관 연장 2.5-3.0km 또는 500 ~ 700개 수도계 량기)	5점	• 기준 이내 • (기준±20)% 이내 • (기준±50)% 이내 • (기준±50)% 초과	5 4 3 2
블록의 구성상태 (망목상 관망)	10점	• 망목상으로 구성 • 수지상(블록유량계설치블록 포함)으로 구성	10 8
블록 내의 수압 (수압편차의 균등)	10점	• 수압편차가 200kPa 이내 • 수압편차가 300kPa 이내 • 수압편차가 300kPa 초과	10 9 8
블록 내외의 정체부	5점	• 정체부가 없음 • 정체부가 1개소 • 정체부가 3개소 이내 • 정체부가 5개소 이내 • 정체부가 5개소 초과	5 4 3 2 1
블록내의 누수량 측정시설	10점	• 야간최소유량을 측정할 수 있도록 분기관을 설치(관경 $\phi 40-65\text{mm}$) • 소화전 등을 이용하여 야간최소유량을 측정할 수 있음. • 블록유량계로 측정 • 측정시설 없음	10 9 8 6
누수량 측정관리	10점	• 정기적으로 누수량을 측정 • 계획적으로 누수다발지역 누수탐사 • 누수신고 또는 출수불량 신고시에만 누수탐사 • 블록유량계의 상태로 누수판단과 누수탐사 • 누수탐사를 시행하지 않음	10 9 8 7 5
누수 발생	10점	• 년 8회/10km 이하 • 년 10회/10km 이하 • 년 12회/10km 이하 • 년 15회/10km 이하	10 9 8 7

평가 항목	배점	평가세부기준(지표)	점수
		• 년 15회/10km 이상	5
녹물 발생	10점	• 녹물 발생이 없음 • 녹물발생이 거의 없음 • 녹물발생이 약간 있음 • 녹물 자주 발생 • 녹물이 많이 발생	10 9 8 6 4
관의 스케일 부착	10점	• 스케일 부착이 없음 • 스케일 부착이 거의 없음 • 스케일 부착이 약간 있음 • 통수 단면적 30% 감소 • 통수 단면적 50% 감소	10 9 8 6 5
유수율 실적	20점	• 90% 이상 • 85% 이상 • 80% 이상 • 70% 이상 • 70% 이하	20 17 15 12 10
계	100 점		

※ 수도사업자별로 수도관의 상태에 따라 별도 기준을 정할 수 있다.

※ 누수발생은 지상누수 신고 건수를 기준으로 한다.