

[별표 4]

도로안전진단 항목별 소요인력 기준

(단위 : 인 · 일/km)

| 순<br>서 | 구<br>분          | 책임교통안전진단사 기준 업무량(투입일수) 현황 |       |       |                   |      |      |                |       |       |
|--------|-----------------|---------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|----------------|-------|-------|
|        |                 | 설계단계<br>도로안전진단            |       |       | 개시 전 단계<br>도로안전진단 |      |      | 운영단계<br>도로안전진단 |       |       |
|        |                 | 고속도로                      | 국도    | 시군도   | 고속도로              | 국도   | 시군도  | 고속도로           | 국도    | 시군도   |
| 1      | 일반사항            | 0.27                      | 0.28  | 0.34  | 0.12              | 0.13 | 0.16 | 0.84           | 0.85  | 0.99  |
| 2      | 횡단구성            | 0.44                      | 0.45  | 0.58  | 0.22              | 0.26 | 0.32 | 0.82           | 0.84  | 1.08  |
| 3      | 선형              | 1.25                      | 1.26  | 1.08  | 0.70              | 0.86 | 0.94 | 2.18           | 2.19  | 1.83  |
| 4      | 평면교차            | 0.00                      | 1.38  | 1.88  | 0.00              | 0.78 | 0.92 | 0.00           | 2.30  | 3.13  |
| 5      | 입체교차            | 1.25                      | 1.33  | 0.84  | 0.28              | 0.40 | 0.11 | 2.32           | 2.51  | 1.78  |
| 6      | 보행자 및 자전거       | 0.00                      | 1.02  | 1.55  | 0.00              | 0.29 | 0.37 | 0.00           | 1.81  | 2.69  |
| 7      | 포장 및 배수         | 0.75                      | 0.80  | 0.95  | 0.37              | 0.44 | 0.50 | 1.33           | 1.35  | 1.60  |
| 8      | 부속시설            | 1.06                      | 1.41  | 1.73  | 0.74              | 0.90 | 0.96 | 2.21           | 2.46  | 2.92  |
| 9      | 표지 및 표시         | 0.78                      | 0.85  | 1.04  | 0.34              | 0.48 | 0.62 | 1.74           | 1.85  | 2.20  |
| 10     | 조명              | 0.28                      | 0.28  | 0.41  | 0.18              | 0.25 | 0.28 | 0.53           | 0.53  | 0.68  |
| 11     | 기상조건 및 환경       | 0.25                      | 0.26  | 0.33  | 0.16              | 0.18 | 0.18 | 0.71           | 0.73  | 0.87  |
| 12     | 공사구간 및<br>사고처리  | 0.27                      | 0.28  | 0.32  | 0.07              | 0.08 | 0.09 | 0.56           | 0.58  | 0.69  |
| 13     | 진단보고서작성<br>및 기타 | 4.33                      | 4.04  | 4.29  | 2.32              | 2.32 | 2.32 | 7.78           | 7.46  | 7.72  |
| 합 계    |                 | 10.93                     | 13.64 | 15.34 | 5.50              | 7.37 | 7.77 | 21.02          | 25.46 | 28.18 |