

[별표 7]

철도안전진단 항목별 소요인력 기준

1. 노반

(단위 : 인 · 일/km)

순서	구 분	책임교통안전진단사기준업무량(투입일수)현황														
		설계단계 철도교통안전진단					개시 전 단계 철도교통안전진단					운영단계 철도교통안전진단				
		고속	일반	광역	도시	노면 전차	고속	일반	광역	도시	노면 전차	고속	일반	광역	도시	노면 전차
1	선로시설 및 선형	9.59	8.72	8.72	10.4 6	12.4 2	5.39	5.31	5.86	6.45		9.00	8.18	8.18	9.82	
2	교량시설	10.2 1	9.28	9.28	11.1 4	1.59	5.74	5.65	6.24	6.86		9.58	8.71	8.71	10.4 6	
3	터널시설	12.3 8	11.2 5	11.2 5	13.5 0	0.64	6.96	6.85	7.56	8.32		9.35	8.50	8.50	10.2 0	
4	철도시설의 안정성분석	2.17	1.97	1.97	2.36	-	1.09	1.30	1.30	1.41		2.03	1.85	1.85	2.22	
5	철도건설목	4.95	4.50	4.50	5.40	-	2.49	2.97	2.97	3.23		4.65	4.22	4.22	5.07	
6	측량	0.93	0.84	0.84	1.01	0.96	0.47	0.55	0.55	0.60		0.87	0.79	0.79	0.95	
7	환경지형	0.62	0.56	0.56	0.68	-	0.31	0.37	0.37	0.41		0.58	0.53	0.53	0.63	
8	진단보고서 및 기타	4.54	4.13	4.13	4.95	1.73	2.55	2.52	2.52	3.02		4.26	3.87	3.87	4.65	
합 계		45.3 9	41.2 5	41.2 5	49.5 0	17.3 3	25.0 0	25.5 2	27.3 7	30.3 0		40.3 2	36.6 5	36.6 5	44.0 0	
9	차량기지	15.0 0	15.0 0	15.0 0	15.0 0	15.0 0	7.50	7.50	7.50	7.50		15.0 0	15.0 0	15.0 0	15.0 0	
10	진단보고서 및 기타	4.54	4.13	4.13	4.95	4.95	2.55	2.52	2.52	2.96		4.26	3.87	3.87	4.65	
합 계		19.5 4	19.1 3	19.1 3	19.9 5	19.9 5	10.0 5	10.0 2	10.0 2	10.4 6		19.2 6	18.8 7	18.8 7	19.6 5	

* 차량기지는 인/개소로 산출

2. 건축

(단위 : 인/개소)

순서	구분	책임교통안전진단사기준업무량(투입일수)현황														
		설계단계 철도교통안전진단					개시 전 단계 철도교통안전진단					운영단계 철도교통안전진단				
		고속	일반	광역	도시	노면 전차	고속	일반	광역	도시	노면 전차	고속	일반	광역	도시	노면 전차
1	역광장	1.42	1.29	1.29	1.55	-	0.80	0.79	0.79	0.95		1.62	1.47	1.47	1.77	
2	타교통과의 연계	4.65	4.23	4.23	5.07	-	2.61	2.58	2.58	3.10		5.30	4.82	4.82	5.79	
3	역시설	5.94	5.40	5.40	6.48	0.34	3.34	3.29	3.29	3.96		6.78	6.16	6.16	7.39	
4	교통약자 시설	2.84	2.58	2.58	3.10	0.06	1.60	1.57	1.57	1.89		3.24	2.95	2.95	3.54	
5	진단보고서 및 기타	1.65	1.50	1.50	1.80	0.05	0.93	0.91	0.91	1.10		1.88	1.71	1.71	2.05	
합계		16.50	15.00	15.00	18.00	0.45	9.28	9.14	9.14	11.00		18.82	17.11	17.11	20.54	

3. 궤도 및 시스템

(단위 : 인 · 일/km)

순서	구분	책임교통안전진단사기준업무량(투입일수)현황														
		설계단계 철도교통안전진단					개시 전 단계 철도교통안전진단					운영단계 철도교통안전진단				
		고속	일반	광역	도시	노면 전차	고속	일반	광역	도시	노면 전차	고속	일반	광역	도시	노면 전차
1	정거장배선	0.42	0.38	0.38	0.45	-	0.21	0.25	0.25	0.27		0.42	0.38	0.38	0.45	
2	궤도구조	1.00	0.91	0.91	1.09	0.14	0.56	0.55	0.55	0.67		1.00	0.91	0.91	1.09	
3	소음진동	0.17	0.15	0.15	0.18	0.14	0.09	0.10	0.10	0.11		0.17	0.15	0.15	0.18	
4	수 · 변전 및 배전설비	3.90	3.55	3.55	4.26	0.87	2.19	2.16	2.16	2.60		3.90	3.55	3.55	4.26	
5	전차선로 설비	1.33	1.21	1.21	1.45	0.87	0.75	0.74	0.74	0.89		1.33	1.21	1.21	1.45	
6	신호설비	3.82	3.47	3.47	4.17	4.33	2.15	2.11	2.11	2.55		3.82	3.47	3.47	4.17	
7	정보통신 설비	1.74	1.59	1.59	1.90	0.87	0.98	0.97	0.97	1.16		1.74	1.59	1.59	1.90	
8	진단보고서 및 기타	1.38	1.25	1.25	1.50	0.8	0.78	0.76	0.76	0.92		1.22	1.11	1.11	1.33	
합계		13.76	12.51	12.51	15.00	8.01	7.71	7.64	7.64	9.17		13.60	12.37	12.37	14.83	