

용역별 과업범위

구 분	과 업 의 범 위
1. 타당성 조사	가. 항만의 기능 및 개발범위 제시 나. 기존항만의 현황 및 실태조사 분석 다. 개발대상항만 권역의 해상운송 여건변화 전망 라. 개발대상항만의 화물 및 여객 등의 장래수요 추정 마. 예측된 각 항만수요를 처리하기 위한 하역방법 및 하역능력 향상방안 바. 화물별 처리방법에 따른 부두별 화물량 배분 사. 배분된 화물량의 처리를 위하여 필요한 항만시설의 규모, 배치 및 기술적, 경제적 타당성을 검토하기 위한 다음내용 1) 기본계획수립을 위한 개략지질조사, 측량, 해상기상조사 및 설계파 추정 등 개발계획 수립을 위한 각종 기술자료의 조사분석 2) 개발입지 선정 및 개발예정지구의 지정검토와 시설물의 평면배치계획 3) 소요시설의 개략적인 단면 및 사업비, 사업기간 산정, 단계별·연도별 건설계획, 재원조달방안 4) 항만배후부지의 조성 및 이용계획 5) 항만배후 연계 수송망의 조사와 확충계획 6) 항만개발관련 수치모형 및 수리모형 실험 등 7) 각종 환경, 교통영향조사 8) 사업구역 내 어업권 및 각종 지장물 현황조사(필요시 어업피해영향조사 실시) 9) 운영시설, 전기, 통신시설 등 항만운영설비 구성계획 10) 하역장비 등 하역시스템 구성 및 단계별 설치계획 11) 항만운영시설 관련 에너지 이용계획 12) 항만개발에 따른 경제적 및 재정적 타당성분석

구 분	과 업 의 범 위
2. 항만 기본설계	가. 대상시설에 대한 기본계획의 검토 나. 주요시공 계획, 주요자재 사용계획, 개략공정계획 다. 석산, 토취장 등 골재원 조사 및 품질확인 시험 라. 주요구조물에 대한 역학적 구조계산 마. 개략설계를 위한 지반조사 및 토성시험(설계와 분리하여 별도 발주할 수 있다) 바. 주요구조물에 대한 대표단면 결정 및 개략설계와 물량산출, 공사비 등 설계내역서 작성 사. 공사입찰을 위한 입찰안내서 작성 아. 공사시행에 따른 환경·교통영향평가 등(설계와 분리하여 별도 발주할 수 있으며, 보상비 예산확보 시점과 관련한 과업을 포함할지를 결정한다) 자. 실질적인 보상을 위한 직·간접피해영향조사 및 감정평가 등 보상비 산정 (설계와 분리하여 별도 발주할 수 있다) 차. 현장주변 공사 지장물 조사와 대체시설이 필요한지 등에 따른 각종 공사비 개략 산정 카. 그 밖에 공사 시행시 관련법규에 어긋나는지에 관한 조사 분석 및 관련 부서 협의를 위한 모든 자료 작성 타. 도시계획과 연관된 공사의 경우에는 해당 지자체와 사업범위, 규모, 사업 집행 시기 등 도시계획사업과의 연계방안 검토 파. 평면계획 검토시 시민들의 접근로와 휴식공간 등 친환경적인 공간 배치 검토 하. 항만시설의 기본기능 수행에 지장을 주지 않는 범위에서 시설물의 미관과 주변 환경과의 조화 등 경관성을 고려하여 계획 거. 항만개발 예산확보에 필요한 기본자료의 작성 너. 기본계획 재검토, 구조물 형식 및 단면결정을 위해 필요한 경우 수치 및 수리모형실험, 해상교통안전을 위한 선박항행 시뮬레이션 등 더. 하역장비의 종류, 수량, 기본제원(하역능력, 레일 스펙, 부하설비용량, 헬 로드 또는 접지(축)하중 등을 포함한다) 계획 러. 전력공급계획(소요전력량, 변전실, 조명시설의 평면계획 등)
3. 어항 기본설계	가. 어항의 연혁 및 어항시설현황 등 기본자료 조사 나. 수산인구 및 가구, 이용어선(지방어선, 외래어선, 그 밖의 선박)과 장래수요 측정, 어업현황(어획량·어장·어기), 그 밖의 어항구역 내 이용실태 등의 수산현황 조사 다. 지세, 기상(바람, 강우, 기온), 해상(조위, 조류, 표사, 파랑)등 자연조건 조사 라. 인문, 사회적, 지리적 여건 등 입지적 조사 마. 인접지역의 관련 산업에 대한 현황 및 전망 등 경제적 여건조사 바. 도시계획과 연관된 공사의 경우에는 해당 지자체와 사업범위, 규모, 사업 집행 시기 등 도시계획사업과의 연계방안 검토 사. 평면계획 검토 시 시민들의 접근로와 휴식공간 등 친환경적인 공간 배치 검토

구 분	과 업 의 범 위
	아. 어항시설의 기본기능 수행에 지장이 없는 범위에서 시설물의 미관과 주변 환경과의 조화 등 경관성을 고려하여 계획 자. 그 밖의 조사 1) 각 항의 지역적 특성에 따른 계획 및 장래 발전 가능성에 대한 잠재력 2) 주변도시의 국토계획 및 도시계획과의 관계 3) 공사용 재료(석산, 토취장, 골재원 등)의 현황 및 조달방법 4) 보상물건의 현황 5) 기본설계를 위한 지형 수심측량 및 지반조사 6) 관할 행정기관 및 주민의 의견 수렴 등 차. 시설계획의 수립 1) 설정된 기본방침과 기본조사 결과를 토대로 기본시설의 규모, 위치, 안전도 및 항내 오염 매몰방지 등을 판단한 시설계획 2) 각종자료의 분석결과에 따라 현재의 항세와 기준년도의 항세, 인근항의 개발계획 등을 고려한 어항시설의 규모와 기본시설의 배치 등 지역사회 발전과 연계한 개발계획 3) 각종 기본시설에 대한 표준단면의 결정 및 물량산출, 공사비 등 개략설계 내역서 산정 4) 주요구조물에 대한 역학적 구조계산 5) 항내 수역 및 어항 배후부지의 조성과 이용계획 6) 어항구역내의 어업권 및 각종 지장물에 대한 현황 7) 보상물건에 대한 개략적인 보상비 산정 8) 기 시설물에 대한 안전도 검토 및 보강계획 9) 그 밖의 개발에 따른 직 간접적으로 파급되는 지역의 개발효과에 대한 평가 및 분석
4. 실시설계 (항만·어항)	가. 대상시설에 대한 기본설계 내용 검토 나. 항만 및 어항사업과 도시계획사업의 연계수행 방안에 대한 상세 검토 다. 세부설계기준의 설정 라. 세부설계를 위한 자료수집, 측량, 지반조사 및 토양 성질 시험 마. 세부시공계획, 자재사용계획, 세부공정계획 수립 바. 세부구조 및 수리계산서 작성 사. 공사시방서 작성(일반 및 특별시방서) 아. 공정별 세부설계내역서 및 세부 수량산출근거, 세부 실시설계 도면 등을 포함(시공 상세도 제외)하여 공사발주에 필요한 설계도서 작성 자. 공사 구역 내 각종 지장물 및 권리보상 기초자료 조사와 조서작성 차. 피해영향범위 확정, 보상액 산정, 필요시 대체시설 설치방안 등 검토 수립 타. 하역장비의 주요 제원(외형치수, 속도 등) 및 제작설치를 위한 세부기술 시방서 파. 전기설비 부하계산서 작성 하. 대중의 접근이 예상되는 항만 및 어항시설은 안정성과 편의성, 경관성 등을 고려하여 주변환경과 조화를 이루도록 계획