

조립 사업 설계·감리용역 표준품셈(제5조제2항제1호 관련)

제1장 적용 기준

1. 수량의 계산법

- 가. 품셈에 의한 재적 및 인원의 계산은 소수 셋째자리에서 반올림, 둘째자리로 표시 한다.
나. 면적의 계산은 보통 수학기공식 활용, 좌표면적계산법, 전자면적계산 등을 적용한다.

2. 노무비의 할증

- 가. 노무비의 할증은 다음의 관계법령을 따른다.
- 1) 연장근로, 야간근로, 휴일근로 등의 경우에는 「근로기준법」 제50조, 제55조 및 제56조 적용
 - 2) 유해위험작업인 경우에는 「산업안전보건법」 제139조 적용
 - 3) 도서(제주도 포함), 오지지역 및 기능자격자를 특별히 사용하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조제2항 적용

3. 재료 및 자재단가

- 가. 재료 및 자재의 단가는 거래실례가격 또는 「통계법」 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며, 적용순서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조의 규정에 따른다.
나. 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

4. 할인·할증의 적용

- 가. 품의 할인·할증은 각 단위 작업종별로 표준품셈에서 정한 할증요소를 적용한다. 단, 재료비의 경우는 할인·할증요소를 적용하지 않는다.
나. 중복가산 요령

$$W = P \times (1 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n)$$

- W : 할증이 포함된 품 (소요인력)
- P : 기본품 또는 각장 해설란의 필요한 증·감 요소가 감안된 품
- a₁ ~ a_n : 품 할증요소

5. 금액의 단위 표준

종목	단위	지위(止位)	비고
설계서의 총액	원	1,000	미만 버림
설계서(일위대가)의 소계	원	1	미만 버림
설계서(일위대가)의 금액란	원	1	미만 버림
단가산출서의 금액란	원	1	미만 버림

제2장 조립사업 설계용역 원가 산출기준

1. 사전조사·확인

가. 투입인원수(ha당)

(단위 : 인)

설계종류별	투입인원수	인력구분
기본설계	0.05	고급기술자
실시설계	0.05	

주1) 사전조사는 고급기술자 1인1일 20ha 조사 기준

주2) 기본설계품은 예외적으로 기본설계를 별도로 발주할 필요가 있는 경우에 적용

주3) 기본설계자와 실시설계자가 동일할 경우는 실시설계품은 미적용

주4) 기본설계에 대상지도면 표시(구역경계, 제지 등 제외표시), 임소반 구획 등 조사가 정확하게 된 경우는 사전조사를 생략할 수 있음

2. 예정지정리지조사

가. 투입인원수(ha당)

(단위 : 조)

설계종류	투입인원수	인력구분
기본설계	0.01	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
실시설계	0.1	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

주1) 기본설계 표준지는 1조당 0.1ha (100㎡기준 10개) 수행, 표준지비율은 0.1% 적용

주2) 실시설계 표준지조사는 1조당 0.1ha (100㎡기준 10개) 수행, 표준지비율은 1% 적용

주3) 조사항목 : 나무 밀도 수량, 경사도, 벌구 크기, 조림지 간이 측량

나. 할인·할증요소

구분	내용	할증률
집단화 정도	조림지가 5ha 이상 집단화	0%
	조림지가 5ha 미만으로 분산	+10%

다. 소요재료

재료명	재료비(1ha당 소요량)		
	주재료	잡품(주재료비의 %)	적용기준
페인트	0.2 L/ha	10%	친환경성 수성페인트 사용 (본당 5.0ml 소요)

주1) 친환경성수성페인트는 물가정보 거래가격 적용

3. 설계도·서 작성

가. 투입인원수(ha당)

(단위 : 인)

설계종류	투입인원수	인력구분
기본설계	0.1	고급기술자
실시설계	0.2	

주1) 기본설계는 고급기술자 1인1일 10ha 작성, 실시설계는 1인1일 5ha 작성기준

나. 할인·할증요소

구분	내용	할증률
집단화 정도	조림지가 5ha 이상 집단화	0%

	조림지가 5ha 미만으로 분산	+10%
--	------------------	------

주1) 조림대상지가 분산 될 경우, 도면구입비 증가

다. 소요재료

구분	재료비(용역건별 기준)		비고
	자료유인비	적용기준	
설계도·서 유인비	30,000 원/부 × 5부	용역건별 5부 기본 작성 (필요시 부수추가 가능)	- 설계서 20,000원/부 - 설계도 10,000원/부

제3장 조림사업 감리용역 원가 산출기준

1. 설계서 검토·교육

가. 투입인원수

1) 설계서검토

(단위 : 인/ha)

투입인원수	인력구분
0.05	고급기술자

주1) 설계서검토는 고급기술자 1인 1일 20ha 검토 기준

2) 작업자 교육

(단위 : 인/건)

투입인원수	인력구분
1.00	고급기술자

주1) 사업착수전 1회 교육실시로 건당 1회만 적용

2. 현장 감리

가. 투입인원수

1) 현장지도

(단위 : 조/ha)

적용구분	투입인원수	인력구분
예정지정리	0.05	1인1조 (고급기술자 1인)
식재	0.10	

주1) 예정지정리는 조별 1일 20ha 현장지도 기준

주2) 식재감리는 조별 1일 10ha 현장지도 기준

2) 예비준공검사

(단위 : 조/ha)

적용구분	투입인원수	인력구분
예정지정리	0.02	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
식재	0.05	
조림감리표준지조사	0.05	

주1) 예정지정리의 예비준공검사는 조별 1일 50ha 검사 기준

주2) 식재작업의 예비준공검사는 조별 1일 20ha 검사 기준

주3) 조림감리표준지조사의 예비준공검사는 조별 1일 20ha 검사 기준

㉔ 표준지 조사 비율은 조림면적의 1% 이상

㉕ 표준지는 소반 또는 필지별로 1개 이상 배치

구분	업무구분	수량		투입인원수		단가(원)		합인· 할증	금액(원)
			단위		단위		종류		
직접인건비	- 사전조사, 확인	76.20	ha	0.05	인/ha	232,210	고급기술자	0%	884,720
	- 예정지정리조사								3,025,200
	(고급기술자)	76.20	ha	0.10	인/ha	232,210	고급기술자	0%	1,769,440
	(초급기술자)	76.20	ha	0.10	인/ha	164,798	초급기술자	0%	1,255,760
	- 설계도·서 작성	76.20	ha	0.20	인/ha	232,210	고급기술자	0%	3,538,880
	소계								7,448,800
직접경비	- 재료유인비	1	건당	5	부/건	30,000	재료유인비		150,000
	- 재료비								122,377
	(페인트)	76.20	ha	0.20	L/ha	7,300	수성페인트		111,252
	(잡품)	111,252	원	10	%				11,125
	소계								272,377
제경비		직접인건비×110%							8,193,680
기술료		(직접인건비+제경비)×20%							3,128,496
순원가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							19,043,353
손해배상보험공제료		1단계 공제료	155,394	2단계 공제료	30,469				185,863
총위가		순위가 + 손해배상보험공제료							19,229,216

부가가치세	총원가×10%			1,922,922
합계	천원미만 절사			21,152,000
※ 엔지니어링 기술자 노임단가는 당해연도 엔지니어링기술부문별 기술자 평균임금 현황의 기타 부문을 적용				
※ 할인·할증률 산정				
구분	할인·할증요소	단위작업(%)		
		사전조사	예정지조사	설계도·서작성
- 집단화 정도	5.0ha 이상	0%	0%	0%

2. 조립사업 감리 용역 대가 산출 예시

구분	업무구분	수량		투입인원수		단가(원)		할인· 할증	금액(원)
			단위		단위		종류		
직접인건비	- 설계서 검토	76.20	ha	0.05	인/ha	232,210	고급기술자		884,720
	- 작업자 교육	1	건	1	회	232,210	고급기술자		232,210
	- 현장지도								2,654,160
	(예정지정리)	76.20	ha	0.05	인/ha	232,210	고급기술자	0%	884,720
	(식재)	76.20	ha	0.10	인/ha	232,210	고급기술자	0%	1,769,440
	- 예비준공검사								3,630,240
	(예정지정리-고급기술자)	76.20	ha	0.02	인/ha	232,210	고급기술자	0%	353,888
	(예정지정리-초급기술자)	76.20	ha	0.02	인/ha	164,798	초급기술자	0%	251,152
	(식재-고급기술자)	76.20	ha	0.05	인/ha	232,210	고급기술자	0%	884,720
	(식재-초급기술자)	76.20	ha	0.05	인/ha	164,798	초급기술자	0%	627,880
	(조사-고급기술자)	76.20	ha	0.05	인/ha	232,210	고급기술자	0%	884,720
	(활착률조사-초급기술자)	76.20	ha	0.05	인/ha	164,798	초급기술자	0%	627,880
	- 감리보고서 작성	76.20	ha	0.02	인/ha	232,210	고급기술자	0%	353,888
- 전산시스템 내역등록	76.20	ha	0.01	인/ha	164,798	초급기술자	0%	125,576	
소계									7,880,794
직접경비	- 보고서 유인비	1	건	2	부/건	20,000	감리보고서		40,000
제경비		직접인건비×110%							8,668,873
기술료		(직접인건비+제경비)×20%							3,309,933
순원가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							19,899,601
손해배상보험공제료		1단계 공제료		162,381		2단계 공제료	31,839		194,220
총원가		순원가 + 손해배상보험공제료							20,093,821
부가가치세		총원가×10%							2,009,382
합계		천원미만 절사							22,103,000
※ 엔지니어링 기술자 노임단가는 당해연도 엔지니어링기술부문별 기술자 평균임금 현황의 기타 부문을 적용									
※ 할인·할증률 산정									
구분	할인·할증요소			단위작업(%)					
				현장지도		예비준공검사		비고	
- 집단화 정도	5.0ha 이상			0%		0%			