

산지복구사업 설계·감리용역 표준품셈(제5조제2항제9호 관련)

제1장 적용 기준

1. 수량의 계산법

- 가. 품셈에 의한 재적 및 인원의 계산은 소수 셋째자리에서 반올림, 둘째자리로 표시 한다.
나. 면적의 계산은 보통 수학공식 활용, 좌표면적계산법, 전자면적계산 등을 적용한다.

2. 노무비의 할증

- 가. 노무비의 할증은 다음의 관계법령을 따른다.
- 1) 연장근로, 야간근로, 휴일근로 등의 경우에는 「근로기준법」 제50조, 제55조 및 제56조 적용
 - 2) 유해위험작업인 경우에는 「산업안전보건법」 제139조 적용
 - 3) 도서(제주도 포함), 오지지역 및 기능자격자를 특별히 사용하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조제2항 적용

3. 재료 및 자재단가

- 가. 재료 및 자재의 단가는 거래실례가격 또는 「통계법」 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며, 적용순서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조의 규정에 따른다.
나. 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

4. 보정계수

사업종	산지전용	1.0	면적㎡)	면적별 주요 보정계수
	산지일시사용	1.0		
	채광·채석	1.6		
사업면적	$\text{보정계수} = \left(\frac{A(m^2)}{10,000(m^2)} \right)^{0.7}$ A = 사업대상지 면적		2,000(최소면적)	0.324
			5,000	0.616
			7,000	0.779
			10,000(기준면적)	1.000
			20,000	1.625
			50,000	3.085
			100,000	5.012
			200,000	8.142

- 주1) 사업종 및 사업면적에 따라 투입인원수를 적합하게 산정하기 위해 보정계수를 적용
주2) 업무구분별 기준인원수에 아래 보정계수(사업종, 사업면적)를 적용하여 투입인원수를 산정
주3) 업무구분에 따라 보정계수 적용 여부를 확인하여 적용해야 함

5. 금액의 단위 표준

종목	단위	지위(止位)	비고
설계서의 총액	원	1,000	미만 버림
설계서(일위대가)의 소계	원	1	미만 버림
설계서(일위대가)의 금액란	원	1	미만 버림
단가산출서의 금액란	원	1	미만버림

제2장 산지복구사업 설계용역 원가산출 기준

1. 산지복구사업 설계용역 원가산출 기준

(단위 : 인)

구분	업무구분	단위	투입인원수				보정계수		비고
			특급	고급	중급	초급	사업종	면적	
사전 검토	- 사업계획 검토	1ha	-	1.0	-	-	○	○	
	- 대상지 답사	1ha	-	1.0	1.0	-	○	○	-
조사 및 설계도·서 작성	- 일반조사 및 측량	1ha	-	-	3.0	3.0	○	-	기준인원수는 면적에 비례
	- 현장조사 및 복구방법 선정	1ha	-	1.5	1.5	-	○	-	기준인원수는 면적에 비례
	- 설계도·서 작성	1ha	-	1.0	2.0	2.0	○	○	
검토 및 수정보완	- 대민·대관 협의 및 행정처리	1건	-	-	0.5	0.5	○	-	기준인원수는 건당 비례
	- 설계 검토·보완 및 완성	1ha	-	1.0	1.0	-	○	○	
완료	- 설계도·서 및 관련 서류 제출	1건	-	-	-	0.75	-	-	

주1) 설계도·서 및 관련 서류 제출 등 업무를 발주청(복구의무자)에서 수행할 시 투입인원수를 적용하지 않음(해당업무를 수행하는 경우에만 투입인원수 적용)

주2) 지적 및 현황측량 자료를 제공받을 경우 일반조사 및 측량 업무의 투입인원수는 최소 기준인원인 중급 1.5인, 초급 1.5인을 적용함

주3) 면적별 보정계수를 적용하지 않는 업무에 대해서도 최소 기준면적인 2,000㎡를 적용함

제3장 산지복구사업 감리용역 원가산출 기준

1. 산지복구사업 감리용역 원가산출 기준

(단위 : 인)

구분	업무구분	단위	투입인원수				보정계수		비고
			특급	고급	중급	초급	사업종	면적	
사전 검토	- 복구설계서 검토	1건	-	1.0	-	1.0	○	○	
	- 대상지 답사	1ha	-	0.75	-	0.75	○	○	
조사 및 설계도·서 작성	- 협의 및 방향설정	1ha	-	0.5	0.5	-	○	○	
	- 중간감리 수행 및 감리 보고서 작성	1회	-	0.5	1.5	-	○	-	기준인원수는 횟수에 비례
	- 예비사업완료 검사	1ha	-	0.25	0.5	0.5	○	-	기준인원수는 면적에 비례
검토 및 수정보완	- 최종 준공검사	1건	-	-	0.5	0.5	○	-	
	- 보완 조치사항 검수	1ha	-	1.0	-	-	○	○	
완료	- 감리완료보고서 작성 및 제출	1건	-	-	1.0	1.0	○	-	

주1) 중간감리는 월 2회를 원칙으로 하며, 사업특성에 따라 감리 횟수를 조정할 수 있음

㉔ 공사기간이 15일 이상 중단될 경우 해당 일자를 제외

주2) 면적별 보정계수를 적용하지 않는 업무에 대해서도 최소 기준면적인 2,000㎡를 적용함