원주지방환경청 고시 제2026 - 235호

공공폐수처리시설 기본계획 통합고시 일부개정

「물환경보전법」제49조제3항의 규정에 따라 승인한 충주 드림파크산업단지 공공폐수처리시설 기본계획을 다음과 같이 변경되었기에 공공폐수처리시설 기본계획 통합고시(원주지방환경청 고시 제2026-147호, ‘26.8.3.)를 다음과 같이 일부 개정·고시합니다.

2026년 10월 15일

원주지방환경청장

공공폐수처리시설 기본계획 통합고시 중 49호를 다음과 같이 개정한다.

1. 강릉 옥계일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 강원도 강릉시 옥계면 주수리 일원

2) 면적 : 491,559㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 1,289㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 전처리시설 → 유량조정조 → 응집침전조 → 여과 및 소독

2) 처리능력 : 1,300㎥/일

3) 처리방법 : 물리·화학적처리

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 해당없음(처리수 전량 재이용)

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 강릉시장

바. 부담금의 비용부담에 관한 사항

1) 설치부담금 : 10,278백만원

2) 연간사용료 : 212백만원/년(원인자부담 100%)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	사 업 비(백만원)	비고
총사업비	10,278	
설계비	326	기본 및 실시설계
감리비	528	
공사비	9,400	
기 타	24	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	1단계	2단계
사업비	10,278	8,413	1,865

2) 자금조달계획

- 설치부담금 : 국비 10,278백만원
- 사용료 : 처리시설에 오·폐수 등을 유입 처리하는 모든 사업자

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항

1) 강릉옥계 일반산업단지 개발사업시행자(㈜포스코)가 부담하여 보상

차. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

카. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 강릉시청 공영개발과(033-640-5549)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

2. 강릉 주문진농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 강원도 강릉시 주문진읍 교항리 일원

2) 면적 : 290,828㎡

구 분		처리 대상 지역
강릉 주문진 공공폐수처리시설	1단계 (2,600㎥/일)	주문진 제1농공단지
	2단계 (1,500㎥/일)	주문진 제1농공단지 내 할복장 주문진 제2농공단지

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리 대상지역내 발생하는 모든 하·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 3,980.6㎥/일

※ 1단계 2,542.6㎥/일, 2단계 1,438㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도 : 1차 처리 ⇒ 생물학적 고도처리 ⇒ 소독

2) 처리능력 : 4,100㎥/일(1단계 2,600㎥/일, 2단계 1,500㎥/일)

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 신리천 → 동해

2) 처리수질 조사

구 분		유량 (㎥/일)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)
신리천	현재수질	17,625	3.2	3.8	3.4	1.8	0.1
	방류수질	4,100	8	30	8	16	1.6
	예측결과	21.725	4.1	8.7	4.3	4.5	0.4

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 강릉시장

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 사업비 내역

(단위 : 백만원)

구 분		1단계[2,600㎥/일]	2단계[1,500㎥/일]
설치 부담금	**총사업비**	**19,020**	**13,751**
	설계비	620	429
	감리비	1,100	786
	공사비	17,200	12,465
	기 타	100	71
연간 사용료		**1,221**	**1,150**

※ 2단계 사업비는 개략사업비로 실시설계 후 확정됨

2) 자금조달계획(2단계)

- 설치부담금 : 13,751백만원

· 표준사업비 : 12,751백만원(국고 70%, 원인자 등 30%)

· 추가공사비 : 1,000백만원(원인자 등)

- 사용료 : 처리시설에 하·폐수 등을 유입 처리하는 모든 사업자

3) 사업기간(2단계) : 2017년까지

사. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항

1) 1단계 시설부지 : 강릉시 소유

2) 2단계 시설부지 : 국토교통부 소유, 강릉시가 착공 전 무상귀속 받을 계획

아. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

자. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 강릉시 경영사업과(033-640-5567)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

3. 고성 해양심층수 전용농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 강원도 고성군 죽왕면 오호리 일원

2) 면적 : 230,493.7㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 660.7㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 전처리 → 1차처리(물리화학적 처리) → 2차처리(생물학적 처리) → 방류

2) 처리능력 : 660㎥/일(1단계 220㎥/일, 2단계 220㎥/일, 3단계 220㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리(KIMAS)

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 오호천 → 동해

(단위 : ㎥/sec, ㎎/L)

구 분	하천유량 (갈수기)	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
방류 전	0.050	3.70	3.10	12	0.6	0.06
방류 후	0.058	3.87	4.41	11.47	1.85	0.18

2) 계획방류수질

구 분	BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군수 (개/mL)	생태 독성(TU)
계획방류수질	5이하	13이하	8이하	10이하	1이하	1,000이하	1이하
방류수수질기준 (Ⅳ지역)	10이하	25이하	10이하	20이하	2이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 고성군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치비 : 14,787백만원

(단위:백만원)

구 분		계	1단계	2단계	3단계
개략사업비		14,787	4,943	1,007	8,837
재원 계획	국비(84.14%)	12,442	3,680	1,005	7,757
	원인자(15.86%)	2,345	1,263	2	1,080

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

2) 연간사용료 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당사항 없음

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 고성군 투자유치과(033-680-4480)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

4. 괴산 대제산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 충청북도 괴산군 괴산읍 대덕리, 제월리 일원(849,624㎡) : 대제산업단지

2) 충청북도 괴산군 괴산읍 능촌리, 사창리 일원(321,318㎡) : 발효식품농공단지

3) 충청북도 괴산군 괴산읍 대덕리 일원(75,817㎡) : 수산식품산업단지

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리 대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 2,595㎥/일

※ 대제산업단지 1,666㎥/일, 발효식품농공단지 655㎥/일, 수산식품산업단지 274㎥/일

3) 유치업종

구분	유치업종 배치계획
대제산업단지	식료품, 목재 및 나무제품, 화학물질 및 화학제품, 고무제품 및 플라스틱제품, 금속가공제품, 전기장비, 기타기계 및 장비, 가구, 기타제품 제조업 및 유치업종 미분류
발효식품농공단지	식료품, 음료 제조업, 인쇄 및 기록매체 복제업, 창고 및 운송관련서비스업
수산식품산업단지	식료품 제조업

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 유입 → 협잡물종합처리기 → 유량조정조 → 가압부상조 → 분배조 → 생물반응조 → 최종침전지 → 처리수조 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 2,600㎥/일(1단계 1,300㎥/일, 2단계 1,300㎥/일)

3) 처리방법 : 고도처리공법(BSTS-Ⅱ)

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 양지말천 → 달천(Ⅲ지역)

2) 계획 방류수질

구분	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군수 (개/mL)	생태독성 (TU)
법정기준(Ⅲ지역)	10이하	40이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하
계획 방류수질	7이하	19이하	7이하	15이하	0.2이하	400이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 괴산군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 내역

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	공사비	설계비	감리비	부대비
계	**13,454**	**12,269**	**472**	**684**	**29**
대제산업단지	9,571	8,710	310	533	18
발효식품농공단지	2,211	2,011	73	123	4
수산식품산업단지*	1,672	1,548	89	28	7

* 수산식품산업단지 총사업비의 경우 기본 및 실시설계 승인 시 최종 확정됨

2) 연간사용료

- 공공폐수처리시설에 오·폐수 등을 유입 처리하는 모든 원인자

사. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 괴산군청 경제과(043-830-3302)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

5. 괴산 사리농공단지 공공폐수처리구역 지정

가. 공공폐수처리구역

1) 구분 : 괴산 사리농공단지 공공폐수처리시설

2) 공공폐수처리구역

- 대상지역 : 충청북도 괴산군 사리면 방축리 일원
- 총 면 적 : 112,700㎡
- 단지 지정일 : 1987.5.29

나. 공공폐수처리구역에 대한 관계도면 등은 괴산군 산림환경과에 비치하여 이해관계인에게 열람합니다.

6. 괴산 유기식품산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 충청북도 괴산군 칠성면 율지리 일원

2) 면적 : 804,237㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 1,723㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 유량조정조 → 생물반응조 → 인 제거시설 → 소독

2) 처리능력 : 1,800㎥/일

3) 처리방법 : 생물학적처리 + 인 제거

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 소하천 → 쌍천 → 달천 → 한강

2) 처리수질 조사

구 분	쌍천 (미합류)		방류수		예측수질 (사업후)		비 고
	유 량 (㎥/일)	농 도 (mg/L)	유 량 (㎥/일)	농 도 (mg/L)	유 량 (㎥/일)	농 도 (mg/L)	
BOD	174,796	1.4	1,800	5	176,596	1.4	

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 괴산군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 14,810백만원(원인자부담 포함)

2) 연간사용료 : 394백만원/년(원인자부담 100%)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	사 업 비(백만원)	비고
총사업비	14,810	
설계비	431	기본 및 실시설계
감리비	604	
공사비	13,748	
기 타	27	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	1단계	2단계
사업비	13,465	10,553	2,912

2) 자금조달계획

- 설치부담금 : 14,810백만원(국비 8,266백만원, 원인자 5,199백만원)

· 생산시설과 직접적인 관련이 없는 시설에서 발생하는 오수를 처리하기 위한 시설설치 비용은 국비지원 제외 및 원인자 추가부담

- 사용료 : 394백만원

· 처리시설에 오·폐수 등을 유입 처리하는 모든 사업자

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

카. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 괴산군청 경제과(043-830-3305)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

7. 괴산군 괴산첨단산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경)

가. 처리 대상지역(공공폐수처리구역)(변경)

1) 당초 : 충청북도 괴산군 청안면 청용리, 조천리 일원(465,148.7㎡)

변경 : 충청북도 괴산군 청안면 청용리, 조천리 일원(477,079.7㎡)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항(변경)

1) 오염원 분포 : 처리 대상지역내 발생하는 모든 하·폐수

(mg/L, 개/mL, TU)

구 분	BOD	COD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균군수	생태독성
유입수질(당초)	291	294	-	195	51	10.5	200,000	-
유입수질(변경)	80	-	145	60	11	1.5	200,000	-

2) 오·폐수 배출량 : (당초) 860.5㎥/일 → (변경) 4,628.4㎥/일

3) 유치업종

구 분	유치업종 배치계획	
	당초	변경
괴산첨단산업단지	식료품제조업(C10),고무제품 및 플라스틱제조업(C22), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업(C26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업(C27), 전기장비제조업(C28), 기타 기계 및 장비제조업(C29), 자동차 및 트레일러제조업(C30), 유치제한업종(유치업종 미분류)	식료품제조업(C10), 화학물질 및 화학제품제조업(C20), 고무제품 및 플라스틱제조업(C22), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업(C26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업(C27), 전기장비제조업(C28), 기타 기계 및 장비제조업(C29), 자동차 및 트레일러제조업(C30), 유치제한업종(유치업종 미분류)

f

다. 처리계통·처리능력 및 처리방법에 관한 사항(변경)

1) 처리계통 : 유입 → 전처리 → 생물학적 고도처리 → 3차처리 → 방류

2) 처리능력 : (당초) 900㎥/일 → (변경) 4,650㎥/일

※ (당초) 1단계 : 200㎥/일, 2단계 : 200㎥/일, 3단계 : 250㎥/일, 4단계 : 250㎥/일

※ (변경) 1단계 : 650㎥/일, 2단계 : 2000㎥/일, 3단계 : 1,000㎥/일, 4단계 : 1,000㎥/일

- 설치면적 : (당초) 2,659.0㎡ → (변경) 10,330㎡

3) 처리방법 : 고도처리공법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 확정

라. 방류수역의 수질에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 조강천→문방천→보강천→미호천→금강(Ⅱ지역)

2) 예측수질 조사(평수기 기준)

구 분		환경보전방안 검토시		기본계획 시	
		방류전	방류후	방류전	방류후
하천유량(㎥/sec)		8.91	8.959	8.91	8.964
하천 수질 (㎎/L)	BOD	2.0	2.0	2.0	2.0
	TOC	-	-	-	-
	SS	11.8	11.8	11.8	11.8
	T-N	1.744	1.790	1.744	1.794
	T-P	0.130	0.130	0.130	0.130

3) 계획 방류수질

(단위 : ㎎/L, 개/mL, TU)

구 분	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균군수	생태독성
계획방류수질	2.5이하	15이하	10이하	20이하	0.2이하	3,000이하	1이하
법정방류수수질기준 (II지역)	10이하	15이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치자 및 운영자 : 괴산군수

바. 공공폐수처리시설 설치부담금 및 사용료, 총사업비, 연차별 투자계획, 자금조달 계획에 관한 사항(변경)

1) 시설설치비 : 36,834백만원(국비 67.96%, 원인자 32.04%)

(단위 : ㎥/일, 백만원)

구 분		당초(승인연월 2018.12)					변경					비고
		계	1단계	2단계	3단계	4단계	계	1단계		2단계	3단계	4단계	
								1-1	1-2*				
목표년도		-	2020	2023	2026	2029	-	2022		2023	2024	2025	
계획오·폐수발생량		860.5	200.3	400.3	630.4	860.5	4,628.4	607.6		2,644.8	3,636.5	4,628.4	
시설용량		900	200	400	650	900	4,650	200	650	2,650	3,650	4,650	
증설용량		-	-	200	250	250	-	-	450	2,000	1,000	1,000	
총사업비		11,792	5,535	2,301	2,169	1,787	36,834	10,486		18,523	4,233	3,592	
총사업비	국 비	6,946 (58.9%)	3,260	1,355	1,278	1,053	25,032 (67.96%)	7,126		12,588	2,877	2,441	생활오수 국고지원 제외
	지방비	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	원인자	4,846 (41.1%)	2,275	946	891	734	11,802 (32.04%)	3,360		5,935	1,356	1,151	

* 1단계 증설용량 450㎥/일에 대해 1-2단계로 구분 표시

※ 총 사업비는 개략사업비로 실시설계 후 확정되며, 국고보조율은 조정될 수 있음

2) 연간사용료 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음(군유지)

1) 당초 : 충청북도 청안면 조천리 산6-4(2,659㎡)

변경 : 충청북도 청안면 조천리 산6-4 및 청용리 산21-2일원(12,989㎡)

아. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1)「공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침('20.1)」에 따름

자. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 괴산군청 경제과(043-830-3304)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

8. 단양 매포자원순환농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 충청북도 단양군 매포읍 상괴리 119번지 일원

2) 면적 : 148,853㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 92.8㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 유량조정조 + 응집침전조 + 주처리(BCS) + 여과 및 UV소독

2) 처리능력 : 110㎥/일

3) 처리방법 : 응집침전 및 생물학적 고도처리(BCS)

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 매포천 → 남한강

2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

구 분	매포천 (미합류)		방류수		예측수질 (합류후)		비 고
	유 량 (㎥/sec)	농 도 (㎖/L)	유 량 (㎥/sec)	농 도 (㎖/L)	유 량 (㎥/sec)	농 도 (㎖/L)	
BOD	0.339	1.5	0.0013	7.0	0.3403	1.52	

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 단양군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 1,754백만원(국비 1,169백만원, 지방비 585백만원)

2) 연간사용료 : 73백만원/년(원인자부담 100%)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	사 업 비(백만원)	비 고
총사업비	1,754	
설계비	54	
감리비	30	
공사비	1,670	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	2010년	2011년
국 비	1,754	33.6	1,169
지방비		14.4	585

2) 자금조달계획

- 설치부담금 : 국비 1,169백만원, 지방비 585백만원
- 사용료

· 처리시설에 오·폐수 등을 유입 처리하는 모든 사업자

· 처리시설에 주거지역의 생활하수를 유입 처리하는 경우 단양군수

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 매입완료

차. 공공폐수시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

카. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 단양군 지역경제과(043-420-3165)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

9. 동해 북평산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 강원도 동해시 북평동, 구호동, 추암동 일원

2) 면적 : 2,587,871㎡

나. 사업계획내용

1) 사업의 명칭 : 동해 북평공단 공공폐수처리시설 설치사업

2) 방지사업의 종류 : 「물환경보전법」 제48조 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업

3) 방지사업의 규모

- 시설용량 : 13,000㎥/일
- 설치면적 : 22,222㎡(공공폐수처리구역 면적 2,587,871㎡)

4) 사업기간 및 지역

- 사업기간 : 1995년 12월 ~ 1999년 4월
- 사업지역 : 강원도 동해시 북평동, 구호동, 추암동 일원

5) 분야별 소요사업비

- 설치부담금 : 29,600백만원(국고보조 : 5,500백만원)
- 연간사용료 : 1,306백만원/년

6) 예상원인자 범위

- 북평공단 공공폐수처리구역 내의 사업자로서 발생 오·폐수를 공공폐수처리시설로 이송시켜 동 처리장에 위탁처리하는 업체

7) 재원조달방법 및 부담주체별 배분기준

- 재원조달방법 : 국고보조금 외의 금액 원인자부담

8) 사업시행자의 명칭 및 주소

- 사업시행자 : 동해시장(환경관리공단에 위탁)
- 주　　소 : 강원도 동해시 천곡동 806

다. 사업계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 동해시 환경정책과(033-530-2343)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

10. 삼척 방재산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 강원도 삼척시 근덕면 동막리 일원

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 1,726.5㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 전처리(협잡물처리기+유량조정조) + 주처리(A_2O) + 응집침전조 + 마이크로필터 + UV소독

2) 처리능력 : 1,800㎥/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리(A_2O)

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 마읍천 → 동해

2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

구 분	마읍천 (미합류)		방류수		예측수질 (합류후)		비 고
	유 량 (㎥/sec)	농 도 (㎖/L)	유 량 (㎥/sec)	농 도 (㎖/L)	유 량 (㎥/sec)	농 도 (㎖/L)	
BOD	0.290	1.4	0.021	6.7	0.311	1.8	

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 삼척시장

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 12,930백만원(국고 11,890, 지방비 1,040)

2) 연간사용료 : 429백만원/년(원인자부담 100%)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	사 업 비(백만원)	비 고
총사업비	12,930	
설계비	553	
감리비	160	
공사비	11,415	
기 타	802	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	단계별	
		1단계(2010)	2단계(2011)
국 고	12,930	9,892	3,038

2) 자금조달계획

- 설치부담금 : 국비 11,890백만원, 지방비 1,040백만원
- 사용료
  · 처리시설에 오·폐수 등을 유입 처리하는 모든 사업자
  · 처리시설에 주거지역의 생활하수를 유입 처리하는 경우 삼척시장

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항

1) 예정부지의 토지매입 및 산업단지와의 연결관거 비용은 지방비 부담

차. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

카. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 삼척시 전략산업과(033-570-3745)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

11. 속초 대포농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 462,681.6㎡(대포 제1농공단지, 제2농공단지, 제3농공단지)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리 대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 5,366.4㎥/일

3) 유치업종

구 분	유치업종 배치계획
대포 제1농공단지	제조업(C10~33), 식료품제조업, 가죽, 가방 및 신발 제조업, 기타 기계 및 장비 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업, 폐기물 운반·수집 재생업, 창고 및 운송관련 서비스업
대포 제2농공단지	식료품 제조업, 목재 및 나무제품 제조업, 인쇄 및 기록매체 복제업, 고무제품 및 플라스틱제품 제조업, 금속가공제품 제조업, 전기장비 제조업, 기타기계 및 장비 제조업, 기타제품 제조업
대포 제3농공단지	음식료품 제조업(C10, 11), 목재 및 나무제품 제조업, 고무제품 및 플라스틱제품 제조업, 금속가공제품 제조업, 의료, 정밀, 광학기기, 시계 제조업, 전기장비 제조업, 기타기계 및 장비 제조업, 기타제품 제조업

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도 : 유입 → 전처리시설 → 응집부상분리시설 → 생물반응조 → 황탈질설비 → 방류

2) 처리능력 : 5,600㎥/일(1단계 4,000㎥/일, 2단계 1,600㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(KIMAS)

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 외옹치천 → 동해(Ⅳ지역)

2) 계획 방류수질

구 분	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군수 (개/mL)	생태독성 (TU)
법정기준(Ⅳ지역)	10이하	40이하	10이하	20이하	2이하	3,000이하	1이하
계획 방류수질	8이하	30이하	5이하	16이하	1.8이하	1,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 속초시장

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금

- 총사업비 : 23,190백만원

구 분	총사업비	공사비	설계비	감리비	부대비	비고
계	23,190	21,064	947	1,150	29	기본 및 실시설계 승인 시 최종 확정됨
제2·제3농공단지 (4,000㎥/일, 1단계)	19,289	17,328	938	1,008	15	
제2·제3농공단지 (1,600㎥/일, 2단계)	3,758	3,603	-	142	13	
제1농공단지 (연계처리)	143	133	9	-	1	

2) 사용료

- 공공폐수처리시설에 오·폐수 등을 유입 처리하는 모든 원인자

사. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 속초시청 경제진흥과(033-639-2460)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

12. 양양 포월농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 강원도 양양군 양양읍 포월리 일원

2) 면적 : 220,811㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 발생하는 폐수 및 종업원 생활오수

2) 오·폐수 배출량 : 1,139.1㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도 : 스크린 ⇒ 응집침전 ⇒ 분리막공법 ⇒ 고도처리

2) 처리능력 : 1,200㎥/일

3) 처리방법 : 생물학적처리

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 남대천 → 동해

2) 처리수질 조사

구 분		유량 (㎥/일)	BOD (㎎/ℓ)	COD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	비고
남대천	현재수질	1,143,936	0.5	2.3	4.3	1.828	0.027	포월 및 제2그린 농공단지 (1,200㎥/일)
	방류수질	1,200	10	40	10	20	2	
	예측결과	1,145,136	0.51	2.34	4.31	1.847	0.029	

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 양양군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 5,437백만원(국고보조 94.9%, 원인자부담5.1%)

2) 연간사용료 : 419백만원/년(원인자부담 100%)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	사 업 비(백만원)	비 고
총사업비	5,437	
설계비	210	기본 + 실시설계
감리비	87	
공사비	5,126	
기 타	14	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2013년	2014년
국 고	5,162	500	4,662
원인자	275	-	275

2) 자금조달계획

- 설치부담금 : 5,437백만원(국고보조 94.9%, 원인자부담5.1%)
- 사용료 : 처리시설에 오·폐수 등을 유입 처리하는 모든 사업자

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항

1) 양양군 소유

차. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

카. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 양양군 경제도시과(033-670-2125)
2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

13. 영월 팔괴농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 강원도 영월군 영월읍 팔괴1리 626번지 일원(142,656㎡) : 팔괴농공단지
2) 강원도 영월군 영월읍 팔괴리 1282번지 일원(259,100㎡) : 제3농공단지

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리 대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수
2) 오·폐수 배출량 : 430㎥/일
3) 유치업종 : 식료품제조업, 비금속 광물제품 제조업, 1차 금속제품 제조업, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향, 통신장비 제조업, 기타 기계 및 장비 제조업

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도
- 유입 → 전처리 → 생물반응조 → 총인처리 → 여과 → 소독 → 방

류

2) 처리능력 : 430㎥/일

3) 처리방법 : 침지식분리막법(HANT) 및 총인처리시설

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 큰팔괴천 → 남한강(Ⅱ지역)

2) 계획 방류수질

구분	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군수 (개/mL)	생태독성 (TU)
법정기준(Ⅲ지역)	10이하	40이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하
계획 방류수질	8이하	20이하	8이하	18이하	0.3이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 영월군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 내역

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	공사비	설계비	감리비	부대비	비고
계	**4,197**	**3,620**	**83**	**480**	14	총인포함 (국고 100%)
팔괴농공단지	2,628	2,251	83	282	12	
제3농공단지(연계관로)	1,569	1,369	-	198	2	

2) 사용료 : 공공폐수처리시설에 오·폐수 등을 유입 처리하는 모든 원인자

사. 공공폐수시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 영월군청 에너지전략사업추진단(033-370-2056)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

14. 원주 기업도시 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 강원도 원주시 호저면 신평리 661-4번지 일원(원주기업도시 내)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 발생하는 폐수 및 종업원 생활오수

2) 오·폐수 배출량 : 1,625㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 유량조정조 → 생물반응조 → 응집침전조 → 여과 및 소독

2) 처리능력 : 1,700㎥/일

3) 처리방법 : 생물학적처리

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 간무곡천 → 섬강 → 남한강

2) 처리수질 조사

구 분	섬강 (방류전)		방류수		예측수질 (방류후)		비 고
	유 량 (㎥/sec)	농 도 (㎖/L)	유 량 (㎥/sec)	농 도 (㎖/L)	유 량 (㎥/sec)	농 도 (㎖/L)	
BOD	2.59	1.969	0.02	5	2.61	1.992	평수기 기준

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 원주시장

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 12,745백만원(국고보조 100%)

2) 연간사용료 : 1,485백만원/년(원인자부담 100%)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	사 업 비(백만원)	비 고
총사업비	12,745	
설계비	416	기본 + 실시설계
감리비	544	
공사비	11,759	
기 타	26	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2012년	2013년	2014년 이후
국 고	12,745	290	8,284	4,171

2) 자금조달계획

- 설치부담금 : 국비 12,745백만원
- 사용료 : 처리시설에 오·폐수 등을 유입 처리하는 모든 사업자

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음(매입완료)

차. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

카. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 원주시청 도시개발과(033-737-3922)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

15. 원주 동화농공·지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 강원도 원주시 문막읍 동화리 일원

2) 면적 : 738,645㎡

나. 사업계획내용

1) 방지사업의 종류 : 「물환경보전법」 제48조 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업

2) 방지사업의 규모

- 시설용량 : 1,800㎥/일(1단계 : 900㎥/일, 2단계 : 900㎥/일)
- 설치면적 : 8,136㎡

3) 사업기간 및 지역

- 사업기간 : 2004년 ~ 2006년
- 사업지역 : 강원도 원주시 문막읍 동화리 일원

4) 분야별 소요사업비

- 설치부담금 : 3,300백만원
- 연간사용료 : 190,650천원/년

5) 예상원인자 범위

- 원주 동화농공·지방산업단지 공공폐수처리구역 내의 사업자로서 발생 오·폐수를 공공폐수처리시설로 유입시켜 처리하는 업체

6) 재원조달방법 및 부담주체별 배분기준

- 재원조달방법 : 지방산업단지(국고100%), 농공단지(국고30%, 원인자 70%)

※ 오·폐수 발생비율에 따라 설치부담금 배분

다. 사업계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 원주시 환경보호과(033-737-3052)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

16. 원주 문막산업단지 및 농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 강원도 원주시 문막읍 반계리·취병리 일원(1,333,699.2㎡)

구분	위치	면적(㎡)	지정고시
계	-	1,333,699.2	
문막산업단지	문막읍 반계리 2222번지	410,290	강원도고시 제2007-107호
문막농공단지	문막읍 반계리 5번지 일원	500,660	강원도고시 제2007-108호
반계산업단지	문막읍 반계리·취병리 일원	422,749.2	강원도고시 제2013-316호

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리 대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 4,200㎥/일

3) 주요 유치업종 : 식료품제조업, 화학물질 및 화학제품 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업, 전기 ,가스, 증기 및 공기조절 공급업 등

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 유입→전처리→생물학적고도처리→총인처리→여과→소독→방류

2) 처리능력 : 4,200㎥/일(1단계 3,000㎥/일, 2단계 1,200㎥/일)

3) 처리방법 : 고도처리공법 및 인 처리시설

※ 기본 및 실시설계 시 세부적으로 검토하여 공법선정심의회 과정을 거친 후 확정하여야 함

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 섬강 → 남한강

2) 계획 방류수질

구분	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군수 (개/mL)	생태독성 (TU)
법정기준(III지역)	10이하	40이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하
계획 방류수질	5.0이하	15.0이하	3.0이하	15.0이하	0.5이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 원주시장

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 2단계 시설 설치부담금 내역

구 분	소요사업비(백만원)			비 고
	계	2016년	2017년 이후	
계	**11,056**	**741**	**10,315**	총인포함 (국비 70%, 원인자 등 30%)
공사비	10,464	310	10,154	
설계비	431	431	-	
감리비	137	-	137	
부대비	24	-	24	

※ 사업비는 개략사업비로 실시설계 후 확정됨

2) 사용료 : 공공폐수처리시설에 하·폐수 등을 유입 처리하는 모든 원인자

3) 사업기간(2단계) : '16년 ~ '18년까지

사. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 원주시청 기업지원과(033-737-2982)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

17. 원주 부론일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 강원도 원주시 부론면 부론일반산업단지(610,360.6㎡)

2) 강원도 원주시 부론면 노림리 일원(282,300㎡)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 하·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 1,585.4㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도 : 생물학적 + 화학적 + 물리적 + 소독

2) 처리능력 : 1,600㎥/일

3) 처리방법 : 생물학적, 물리·화학적 처리

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 장남소하천 → 섬강 → 남한강

2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

구 분	섬강 (미합류)		방류수		예측수질 (합류후)		비 고
	유 량 (㎥/sec)	농 도 (㎎/L)	유 량 (㎥/sec)	농 도 (㎎/L)	유 량 (㎥/sec)	농 도 (㎎/L)	
BOD	1.93	3.35	0.02	3.0	1.95	3.35	갈수기 기준

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자

1) 공공폐수처리시설 설치자 : 원주시장

2) 공공폐수처리시설 운영자 : 원주부론산업단지협의체

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 11,499백만원(국비 10,883백만원, 원인자 616백만원)

※ 총 사업비는 개략사업비로 실시설계 후 확정되며, 국고보조율은 조정될 수 있음

2) 연간사용료 : 818백만원/년(원인자부담 100%)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 비	비 고
총사업비	11,499	
설계비	473	
감리비	147	
공사비	10,461	
기 타	418	시운전비, 부대비 등

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획(1단계)

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	계	2015년까지	2016년	2017년
국 비(87.4%)	4,899	4,283	181	2,051	2051
원인자(12.6%)		616	26	295	295

2) 자금조달계획

- 설치부담금 : 11,499백만원(국비 10,883백만원, 원인자부담 616백만원)
- 사용료

· 처리시설에 하·폐수 등을 유입 처리하는 모든 사업자

· 처리시설에 주거지역의 생활하수를 유입 처리하는 경우 원주시장

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

카. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 원주시 창조도시과(033-737-3942)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

18. 음성 금왕산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 금왕산업단지 : 충청북도 음성군 금왕읍 오선·내송리 일원(571,177.4㎡)

2) 오선산업단지 : 충청북도 음성군 금왕읍 오선·봉곡리 일원(442,452.0㎡)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리 대상지역내 발생하는 모든 하·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 3,528㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도 : 유량조정조 → 생물학적처리조 → 침전조 → 응집반응·침전조 → 이송조 → 총인처리설비 → 오존산화 → 활성탄흡착

2) 처리능력 : 3,550㎥/일(기존 : 3,300㎥/일, 장래 : 250㎥/일)

3) 처리방법 : 고도처리공법

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 도청천 → 미호천 → 금강(Ⅱ지역)

2) 계획 방류수질

용량 (㎥/일)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군수 (개/mL)	생태독성 (TU)
3,550	10 이하	20 이하	10 이하	20 이하	0.3 이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 음성군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 총 사업비

구 분	사 업 비(백만원)			비용부담계획
	계	금회(연계)	장래(증설)	
총사업비	**7,644**	**2,818**	**4,826**	국비 70%, 지방비 30%
공사비	6,597	2,426	4,171	
설계비	470	200	270	
감리비	555	183	372	
부대비	22	9	13	

※ 총 사업비는 개략사업비로 실시 설계 후 확정되며, 국고보조율은 조정될 수 있음

2) 연간사용료 : 연간 총 813,244천원(전액 원인자 부담)

3) 사업기간 : 금회(연계) '15~'16년, 장래(증설) '17년 이후

※ 공공폐수처리시설 증설은 입주율 및 가동률에 따라 발생 하·폐수량을 검토한 후 추후에 세부적으로 검토되어야 함

사. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 음성군청 산업개발과(043-871-3636)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

19. 음성 금왕테크노밸리산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 음성군 금왕테크노밸리산업단지(충청북도 음성군 금왕읍 유촌리·봉곡리 일원)

2) 면적 : 1,043,727㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 주요 유치업종 : 금속가공제품 제조업:기계 및 가구 제외(C25), 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26), 가구제조업(C32), 창고 및 운송관련서비스(H52)

2) 오·폐수 배출량 : 3,837㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 유입 → 1차 처리 → 생물학적 처리 → 3차 처리 → 소독·방류

2) 처리능력 : 4,000㎥/일(1단계 1,000㎥/일, 장래(2~4단계) 3,000㎥/일)

- 설치면적 : 9,571㎡

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정함

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 한천(Ⅱ지역)

2) 계획 방류수질

구분	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군수 (개/mL)	생태독성 (TU)
계획방류수질	8이하	16이하	8이하	16이하	0.2이하	3,000이 하	1이하
법적방류수수질기준 (Ⅱ지역)	10이하	20이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 음성군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 24,971백만원

구분		계	1단계 (1,000㎥/일)	장래(2~4단계) (3,000㎥/일)	비고
개략사업비		24,971	12,297	12,674	
재원 계획	국고(70%)	17,479	8,608	8,871	
	원인자(30%)	7,492	3,689	3,803	

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

2) 연간사용료 : 644백만원/년(4,000㎥/일 기준, 원인자 부담)

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 충청북도 음성군 산업개발과(043-871-3961)

2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

20. 음성 대소산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 음성군 대소면 대풍리 259번지 일원

2) 면적 : 384,800.6㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리 대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 4,043㎥/일

3) 유치업종

구 분	유치업종 배치계획	비고
대소 산업단지	한국표준산업분류에서 중분류 제조업(C10~C33), 창고 및 운송관련 서비스업(C52), 육상운송 및 파이프라인 운송업(C49), 수상 운송업(C50) 및 항공 운송업(C51) 등	충청북도 고시 제2015-340호 참고

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 유입 → 스크린 및 침사지 → 유량조정조 → 1차처리시설(중화+응집침전) → 생물반응조 → 침전조 → 총인처리시설 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 4,100㎥/일

3) 처리방법 : 생물학적고도처리 + 총인처리시설

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 칠장천 → 미호천 → 남한강(II지역)

2) 계획 방류수질

구 분	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군수 (개/mL)	생태독성 (TU)
법정기준(Ⅱ지역)	10이하	20이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하
계획 방류수질	7이하	18이하	5이하	16이하	0.28이하	1,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 음성군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 14,380백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	1단계	2단계 (장래분)	비고
총사업비	14,380	6,100	8,280	기본 및 실시설계 승인 시 확정됨
국 고(70%)	11,249	5,453	5,796	
원인자(30%)	3,131	647	2,484	

2) 사용료 : 공공폐수처리시설에 오·폐수 등을 유입 처리하는 모든 원인자

사. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 음성군청 환경위생과(043-871-3792)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

21. 음성군 대풍산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경)

가. 처리 대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 충청북도 음성군 대소면 대풍리 일원

2) 면적 : 439,449.5㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항(변경)

1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : (당초) 2,250㎥/일 → (변경) 3,852㎥/일

3) 유치업종 : 식료품 제조업(C10), 음료제조업(C11), 화학물질 및 화학

제품 제조업(C20), 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21), 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(C22)

f다. 처리계통도 · 처리능력 및 처리방법에 관한 사항(변경)

1) 폐수처리계통도

- 1단계(운영) : 유입 → 중화조 → 1, 2차 폭기·침전조 → 가압부상조 → 총인처리시설 → 소독 → 방류
- 2단계(증설) : 유입 → 전처리 → 유량조정조 → 생물학적 고도처리 → 총인처리시설 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : (당초) 2,500m^3/일 → (변경) 3,900m^3/일

- 1단계(운영) : 2,500m^3/일, 2단계(증설) 1,400m^3/일

3) 처리방법 : 1단계 (표준활성슬러지법), 2단계(생물학적고도처리)

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 확정

라. 방류수역의 수질에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 칠장천→미호천→금강(Ⅱ지역)

구 분		당 초		변 경	
		칠장천(방류량 : 2,500㎥/일)		칠장천(방류량 : 3,900㎥/일)	
		방류 전	방류 후	방류 전	방류 후
하천유량 (㎥/sec)		0.36	0.389	0.36	0.451
하천 수질	BOD (mg/L)	2.1	2.4	2.1	3.0

2) 계획 방류수질

구 분	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군수 (개/mL)	n-H	생태독성 (TU)
법정기준(Ⅱ지역)	10이하	20이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	5	1이하
계획 방류수질	10이하	20이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	5	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 음성군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치사업비 : 15,152백만원(국고 70%, 원인자 30%)

(단위 : 백만원)

구분		계	1단계 (1995년 준공)	2단계 (목표년도 2022년)	비고
총사업비		19,042	3,890	15,152	
재원 계획	국고(70%)	10,607	-	10,607	
	원인자(30%)	8,435	3,890	4,545	

※ 총 사업비는 개략사업비로 실시설계 후 확정됨

2) 연간사용료 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1)「공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침('17.9)」에 따름

자. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 음성군청 환경과(043-871-3852)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

22. 음성 맹동국민임대산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 충청북도 음성군 맹동면 쌍정리 일원

2) 면적 : 418,853㎡

나. 사업계획내용

1) 방지사업의 종류 : 「물환경보전법」제48조 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업

2) 방지사업의 규모

- 시설용량 : 3,000㎥/일
- 설치면적 : 4,250㎡

3) 사업기간 및 지역

- 사업기간 : 2004년 8월 ~ 2005년 12월
- 사업지역 : 충청북도 음성군 맹동면 쌍정리 일원

4) 분야별 소요사업비

- 설치부담금 : 13,029백만원
- 연간사용료 : 583,316천원/년

5) 예상원인자 범위

- 음성맹동국민임대산업단지 공공폐수처리구역 내의 사업자로서 발생 오·폐수를 공공폐수처리시설로 유입시켜 처리하는 업체

6) 재원조달방법 및 부담주체별 배분기준

- 재원조달방법 : 설치부담금(국고100%), 사용료(입주업체부담)

다. 사업계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 음성군 환경보호과(043-871-3312)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

23. 음성 상우산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 충청북도 음성군 감곡면 상우리, 왕장리 일원(동부하이텍제외)

2) 면적 : 678,567㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 폐수 및 종업원 생활오수

2) 오·폐수 배출량 : 499.35㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 전처리 ⇒ 1차처리 ⇒ 생물반응조 ⇒ 여과 및 소독

2) 처리능력 : 500㎥/일

3) 처리방법 : 생물학적처리

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 오갑천 → 청미천 → 한강

2) 처리수질 조사

구 분		유량 (㎥/일)	BOD (㎎/ℓ)	COD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	비고
오갑천	현재수질	25,229	1.70	3.40	5.80	1.570	0.157	상우산업단지 방류수 (500㎥/일)
	방류수질	500	5.00	17.00	5.00	17.00	0.300	
	예측결과	25,729	1.76	3.66	5.78	1.870	0.160	
청미천	현재수질	546,912	2.10	3.70	8.90	1.720	0.160	(주)동부하이텍 방류수 (7,900㎥/일)
	방류수질	7,900	5.00	17.00	5.00	17.00	0.300	
	예측결과	554,812	2.14	3.89	8.84	1.938	0.162	
청미천 (최종합류)	현재수질	546,912	2.10	3.70	8.90	1.720	0.160	상우 및 (주)동부하이텍 방류수 (8,400㎥/일)
	방류수질	8,400	5.00	17.00	5.00	17.00	0.300	
	예측결과	555,312	2.14	3.90	8.84	1.951	0.162	

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : ㈜동부하이텍

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 5,802백만원(국고보조 70%, 원인자부담30%)

2) 연간사용료 : 209백만원/년(원인자부담 100%)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	사 업 비(백만원)	비 고
총사업비	5,802	
설계비	247	기본 + 실시설계
감리비	77	
공사비	5,459	
기 타	19	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2012년	2013년	2014년 이후
국 고	4,061	173	1,791	2,097
원인자	1,741	74	767	900

2) 자금조달계획

- 설치부담금 : 5,802백만원(국고보조 70%, 원인자부담30%)
- 사용료 : 처리시설에 오·폐수 등을 유입 처리하는 모든 사업자

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항

1) 음성군이 ㈜동부하이텍에 사용승낙

차. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

카. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 음성군 산업개발과(043-871-3638)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

24. 음성 생극산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 충청북도 음성군 생극면 신양리 일원

2) 면적 : 457,634㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리 대상지역내 발생하는 모든 하·폐수

- 주요 유치업종 : 금속가공제품제조업, 기타기계 및 장비제조업, 유치업종생략부지

2) 오·폐수 배출량 : 374.3㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 유입 → 전처리 → 생물학적고도처리 → 총인처리 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 400㎥/일(1단계 200㎥/일, 2단계 200㎥/일)

3) 처리방법 : 고도처리공법

※ 기본 및 실시설계 시 세부적으로 검토하여 공법선정심의회 과정을 거친 후 확정하여야 함

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 성황당천 → 응천 → 남한강하류

2) 계획 방류수질

용량 (㎥/일)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군수 (개/mL)	생태독성 (TU)
400	5이하	20이하	5이하	20이하	0.3 이하	1,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자

1) 설치자 : 생극산업단지㈜

2) 운영자 : 음성군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 총 사업비

구 분	사 업 비(백만원)			비용부담계획
	계	1단계	2단계	
총사업비	**6,170**	**4,330**	**1,840**	국비 70%, 지방비 30%
공사비	5,328	3,588	1,740	
설계비	350	350		
감리비	447	380	97	
부대비	15	12	3	

※ 총 사업비는 개략사업비로 실시 설계 후 확정되며, 국고보조율은 조정될 수 있음

2) 사용료 : 연간 213,267천원(전액 원인자 부담)

3) 사업기간

- (1단계) '15년 ~ '17년, (2단계) 폐수발생량 추이에 따라 결정

※ 공공폐수처리시설 증설은 입주율 및 가동률에 따라 발생 하·폐수량을 검토한 후 추후에 세부적으로 검토하여야 함

사. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 음성군청 산업개발과(043-871-3963)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

25. 음성 성본산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 음성군 성본산업단지

(충청북도 음성군 금왕읍 유포리, 대소면 성본리, 부윤리 일원)

2) 면적 : 1,975,543㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 주요 유치업종 : 금속가공제품 제조업:기계 및 가구 제외(25), 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업((26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계(27), 식료품(10), 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(22) 등

2) 오·폐수 배출량 : 8,119㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 유입 → 1차 처리 → 생물학적 처리 → 3차 처리 → 소독·방류

2) 처리능력 : 8,200㎥/일(1단계 4,100㎥/일, 장래(2~4단계) 4,100㎥/일)

- 설치면적 : 23,494㎡

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정함

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 한천(Ⅱ지역)

2) 계획방류수질

구분	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군수 (개/mL)	생태독성 (TU)
계획방류수질	7이하	18이하	7이하	15이하	0.3이하	3,000이하	1이하
방류수수질기준 (Ⅱ지역)	10이하	20이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 음성군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 36,626백만원

구분		계	1단계 (4,100㎥/일)	장래분 (4,100㎥/일)	비고
개략사업비		36,626	26,564	10,062	
재원 계획	국고(37.5%)	13,732	3,670	10,062	
	원인자(62.5%)	22,894	22,894	-	

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

2) 연간사용료 : 763백만원/년(8,200㎥/일 기준, 원인자 부담)

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 충청북도 음성군 산업개발과(043-871-3961)

2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

26. 음성 원남산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 충청북도 음성군 원남면 상당리, 상노리 일원

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 4,522.5㎥/일

3) 유치업종

- C10, C11(음·식료품 제조업), C13(섬유제품 제조업), C17(펄프, 종이 및 종이제품 제조업), C20(화학물질 및 화학제품 제조업), C22(고무제품 및 플라스틱제품 제조업), C24(1차금속 제조업), C25(금속가공제품 제조업), C26(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비), C30(자동차 및 트레일러 제조업)

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 전처리(침사지+응집침전조) + 주처리(MBR 반응조 등)

2) 처리능력 : 5,000㎥/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리(MBR)

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 음성천 → 달천 → 남한강(Ⅲ)

2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

구 분		방류 전	방류 후
하천유량(㎥/sec)		0.450	0.5081
음성천	BOD(mg/L)	1.8	2.74
	COD(mg/L)	3.2	7.41
	SS(mg/L)	4.9	5.48
	T-N(mg/L)	0.065	4.55
	T-P(mg/L)	0.065	0.11

3) 계획수질

구 분		BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	대장균 (개/mL)	생태독성 (TU)
계획 수질	유입	310	290	162	150	62	16	300,000	-
	방류	10	40	25	10	20	0.5	3,000	1
법적기준(Ⅲ지역)		10	40	25	10	20	0.5	3,000	1

※ 금회(증설분) 계획유입수질은 기존(1단계) 운영 중인 처리시설의 계획유입수질과 동일하게 계획함.

4) 별도배출허용기준

구 분		BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)
적용 전		489.8	315.7	175	317.4	41.175	7.294
별도배출 허용기준	20.12.31.까지	340	315	-	165	68	17
	21.01.01.이후	340	-	175	165	68	17
적용 후		173.4	167.7	93	138.3	35.014	6.485

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 음성군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 5,112백만원(국고보조 69.68%)

2) 연간사용료 : 302백만원/년(원인자부담 100%)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

(단위 : 백만원)

구 분		합계	1단계(기존)	2단계(금회)	비 고
총사업비(백만원)		22,025	16,913	5,112	
처리시설	소 계	22,025	16,913	5,112	100%
	국 비	20,475	16,913	3,562	69.68%
	지방비	-	-	-	
	원인자	1,550	-	1,550	30.32%

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

카. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 음성군 환경과(043-871-3852)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

27. 음성 유촌산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 충청북도 음성군 금왕읍 유촌리 산72-19번지 일원

2) 면적 : 409,725㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 998.8㎥/일

3) 유치업종

구 분	유치업종 배치계획
유촌산업단지	화학물질 및 화학제품(C20), 의료용물질 및 의약품(C21), 금속가공제품 제조업(C25), 전자부품, 컴퓨터,영상, 음향 및 통신장비(C26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계(C27), 전기장비 제조업(C28), 기타 기계 및 장비 제조업(C29), 자동차 및 트레일러 제조업(C30), 기타운송장비(C31)

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도 : 유입 → 전처리시설 → 1차 처리시설(비상시) → 유량조정조 → 생물반응조 → 총인처리시설 → 소독시설 → 방류

2) 처리능력 : 1,000㎥/일(**1단계 500㎥/일**, 2단계 250㎥/일. 3단계 250㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적고도처리

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 삼선천→한천→미호천→금강(Ⅱ지역)

2) 계획방류수질

구 분	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군수 (개/mL)	생태독성 (TU)
법정기준(Ⅱ지역)	10이하	20이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하
계획 방류수질	5이하	20이하	5이하	15이하	0.3이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 음성군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 10,839백만원

구분		계	1단계	2단계 (장래분)	3단계 (장래분)	비고
개략사업비 ('17년 표준사업비)		10,839	7,532	1,775	1,532	기본 및 실시설계 승인 시 확정됨
재원계획	국 고(70%)	7,588	5,273	1,243	1,072	
	원인자(30%)	3,251	2,259	532	460	

2) 연간사용료

- 공공폐수처리시설에 오·폐수 등을 유입 처리하는 모든 원인자

사. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 음성군청 산업개발과(043-871-3965)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

28. 음성 하이텍산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 충청북도 음성군 삼성면 상곡리·용성리 일원

2) 면적 : 398,810㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 1,710㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 유량조정조 → 침전지 → 고도처리시설(KSBNR+인처리) → UV소독

2) 처리능력 : 2,000㎥/일

3) 처리방법 : 생물학적처리(KSBNR) +인처리

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 성산천 → 미호천 → 금강

2) 처리수질 조사

구 분	성산천 (미합류)		방류수		예측수질 (사업후)		비 고
	유 량 (㎥/sec)	농 도 (㎖/L)	유 량 (㎥/sec)	농 도 (㎖/L)	유 량 (㎥/sec)	농 도 (㎖/L)	
BOD	5,106	3.70	2,000	10	7,106	5.47	갈수기 기준
COD		4.90		15		7.74	
SS		5.00		10		6.41	

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 음성군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 4,747백만원(국고보조 70%)

※ 인처리시설 설치비용 제외

2) 연간사용료 : 302백만원/년(원인자부담 100%)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	비 고
총사업비	**4,747**	
설계비	321	
감리비	364	
공사비	4,020	
기타	42	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	1단계
합 계	4,747	4,747
국 고	3,323	3,323
원인자	1,424	1,424

2) 자금조달계획

- 설치부담금 : 4,747백만원(국비 3,323백만원, 원인자 1,424백만원)
- 사용료 : 처리시설에 오·폐수 등을 유입 처리하는 모든 사업자

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

카. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 음성군청 환경위생과(043-871-3312)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

29. 인제 귀둔농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 인제군 귀둔농공단지(강원도 인제군 인제읍 귀둔리 611-1번지 일원)

2) 면적 : 54,350㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 주요 유치업종 : 자동차 및 트레일러제조업(30), 식·음료업(10, 11), 기타기계 및 장비제조업(29), 기타 제조업(33)

2) 오·폐수 배출량 : 88㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 유입 → 1차처리 → 생물학적처리 → 3차처리 → 여과 → 방류

2) 처리능력 : 90㎥/일

- 설치면적 : 800㎡

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정함

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 귀둔천(Ⅱ지역)

2) 계획 방류수질

구 분	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군수 (개/mL)	생태독성 (TU)
계획방류수질	5이하	20이하	6이하	10이하	0.3이하	3,000이하	1이하
법적방류수수질기준 (Ⅱ지역)	10이하	20이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 인제군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 3,865백만원

구 분		계	금회(90㎥/일)	비 고
개략사업비		3,865	3,865	
재원 계획	국고(100%)	3,865	3,865	우선지원농어촌
	원인자(0%)	-	-	

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

2) 연간사용료 : 216백만원/년(원인자 부담)

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 강원도 인제군 경제협력과(033-460-2384)

2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

30. 인제 원통농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 강원도 인제군 북면 원통리 794번지 일원

2) 면적 : 146,595㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 472㎥/일('10년 기준)

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 스크린 및 침사지 → 유량조정조 → 1차침전지 → 생물반응조 → 2차침전조 → 3차처리 → 소독(필요시)

2) 처리능력 : 500㎥/일

3) 처리방법 : 생물학적처리 및 3차처리

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 북천 → 인북천 → 소양강 → 북한강

2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

북천(미합류)			방류수			예측수질(합류후)		
유량	농도(㎎/L)		유량	농도(㎎/L)		유량	농도(㎎/L)	
(㎥/hr)	BOD	SS	(㎥/hr)	BOD	SS	(㎥/hr)	BOD	SS
196	2.8	3.2	20.8	10	10	216.8	3.5	3.8

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 인제군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 5,592백만원(국비 100%)

2) 연간사용료 : 177백만원/년(원인자 부담 100%)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

공 종	금 액(천원)	비 고
공사비	4,970,063	
시운전비	210,937	
설계비	168,000	
감리비	230,000	
부대비	13,000	
총사업비	5,592,000	부가세 포함

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

구 분	2009	2010	합 계(원)
국 비	4,770,898	821,102	5,592,000
합 계	4,770,898	821,102	5,592,000

2) 자금조달계획

- 설치부담금 : 국비 5,592백만원
- 사용료 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따름

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 강원도 인제군 미래기획단(033-460-2161)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

31. 정선 예미농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 강원도 정선군 신동읍 예미리 872번지 일원

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 461㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도 : 전처리(협잡물처리기+유량조정조) + 주처리(HANT)

2) 처리능력 : 500㎥/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리(HANT)

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 석항천 → 남한강

2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

구 분	석항천 (미합류)		방류수		예측수질 (합류후)		비 고
	유 량 (㎥/sec)	농 도 (㎖/L)	유 량 (㎥/sec)	농 도 (㎖/L)	유 량 (㎥/sec)	농 도 (㎖/L)	
BOD	0.119	0.4	0.006	8.0	0.125	0.7	

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 정선군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 6,698백만원(국고 100% 우선지원 농어촌)

2) 연간사용료 : 81백만원/년(원인자부담 100%)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	사 업 비(백만원)	비 고
총사업비	6,698	
설계비	230	
감리비	350	
공사비	6,118	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	1단계	2단계
국 고	6,698	230	6,468

2) 자금조달계획

- 설치부담금 : 국비 6,698백만원
- 사용료

· 처리시설에 오 · 폐수 등을 유입 처리하는 모든 사업자

· 처리시설에 주거지역의 생활하수를 유입 처리하는 경우 정선군수

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

카. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 정선군 산업경제과(033-560-2351)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

32. 철원 플라즈마일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 강원도 철원군 근남면 사곡리 1370번지 일원

2) 면적 : 319,394㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 1,674㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법 + 총인처리시설

2) 처리능력 : 1,700㎥/일

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 사곡천 → 김화화강

2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

구 분		유량 (㎥/일)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)
환경기준 (Ⅳ, 농업용수)			8.0	9.0	100.0	-	0.300
사업전	사곡천	9,677	0.7		3.2	2.252	0.026
사업후	계획방류수질 (철원플라즈마)	1,700	**5.0**	**20.0**	**5.0**	**16.000**	**0.500**
	계획방류수질 (유수지)		3.8	20.0	5.0	12.200	0.400
	사곡천	11,377	1.16		3.47	3.738	0.082

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 철원군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 14,031백만원(국고보조 70%)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

구 분	사업비(백만원)	비 고
총사업비	14,031	
설계비	526	
감리비	1,046	
공사비	12,431	
기 타	28	부대비

※ 총 사업비는 개략사업비로 실시 설계 후 확정되며, 국고보조율은 조정될 수 있음

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	1단계 2016년	2단계 2017년 이후	3단계 2018년 이후
사업비	14,031	7,620	3,350	3,061

2) 자금조달계획

- 설치부담금 : 14,031백만원(국비 70% 지원)
- 사용료 : 원인자(입주업체) 부담

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 토지매입 진행 중

차. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

카. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 철원군 미래산업과(033-450-4671)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

33. 춘천 동춘천산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 강원도 춘천시 동산면 봉명리 산174번지 일원

2) 면적 : 537,546㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 1,300㎥/일

3) 유치업종

구 분	유치업종 배치계획
동춘천 산업단지	**바이오 식품산업**(식료품 제조업(C10), 음료 제조업(C11)) **화학/의료 연계 바이오 의약품산업**(화학물질 및 화학제품 제조업 : 의약품 제외(C20), 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21)) **목재·종이·출판업**(펄프, 종이 및 종이제품 제조업(C17), 인쇄 및 기록매체 복제업(C18)) **전기·가스 공급업**(전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업(D35)) **바이오 식약품산업**(식료품 제조업(C10), 음료 제조업(C11), 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21)) **화학/의료 및 고무제품 제조업**(화학물질 및 화학제품 제0조업 : 의약품 제외(C20), 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21), 고무제품 및 플라스틱 제조업(C22)) **화학 및 의료정밀산업**(화학물질 및 화학제품 제조업 : 의약품 제외(C20), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(C27)) **식약품 및 화학/전기제품 제조업**(식료품 제조업(C10), 화학물질 및 화학제품 제조업 : 의약품 제외(C20), 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21), 전기장비 제조업(C28))

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 전처리 및 1차 처리 → 생물반응조 → 2차침전 → 총인처리 → 잔류유기물 및 난분해성 제거 → 소독

2) 처리능력 : 1,300㎥/일(**1단계 650㎥/일**, 2단계 650㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적 질소·인 고도처리공법

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 굴지천(관로를 매설하여 직접 방류) → 홍천강 → 북한강(Ⅲ지역)

2) 계획 방류수질

구 분	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군수 (개/mL)	생태독성 (TU)
법정기준(Ⅲ지역)	10이하	40이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하
계획 방류수질	6이하	20이하	6이하	15이하	0.25이하	500이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 춘천시장

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 11,793백만원

(단위 : 백만원)

구분		계	1단계	2단계 (장래분)	비고
총사업비		11,793	7,320	4,473	기본 및 실시설계 승인 시 확정됨
재원계획	국 고(70%)	8,255	5,124	3,131	
	원인자(30%)	3,538	2,196	1,342	

2) 사용료

- 공공폐수처리시설에 오·폐수 등을 유입 처리하는 모든 원인자

사. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 춘천시청 기업과(033-250-4814)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

34. 충주 기업도시 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 충청북도 충주시 주덕읍, 이류면, 가금면 일원

2) 면적 : 7,012,760㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 10,415㎥/일('11년 기준)

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 전처리[(침사지+pH 조정조)→주처리(A_2O, SBR 등)→후처리(응집침전, 여과, 오존산화 : 필요시)]

2) 처리능력 : 11,000㎥/일(1차 5,500㎥/일, 2차 5,500㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리 및 3차처리(필요시)

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 요도천 → 달천 → 남한강

2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

구 분	요도천 (미합류)		방류수		예측수질 (합류후)		비 고
	유 량 (㎥/일)	농 도 (㎖/L)	유 량 (㎥/일)	농 도 (㎖/L)	유 량 (㎥/일)	농 도 (㎖/L)	
BOD	386,467	2.2	9,000	10	395,467	2.38	
COD		3.5		40		4.33	
SS		19.4		10		19.19	
T-N		2.951		20		3.340	
T-P		0.082		2		0.130	

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 충주시장

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 31,532백만원(국비 6,496백만원, 원인자부담 25,036백만

원)

2) 연간사용료 : 1,111백만원/년(원인자부담 100%)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	사 업 비(백만원)	비 고
총사업비	31,532	
설계비	1,092	
감리비	1,639	
공사비	28,735	
부대비	66	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2008	2009	2010	2011	2012	합 계
국 비	-	715	5,781	-	-	6,496
원인자	377	-	6,712	6,430	11,517	25,036
합 계	377	715	12,493	6,430	11,517	31,532

2) 자금조달계획

- 설치부담금 : 국비 6,496백만원, 원인자부담 25,036백만원
- 사용료
  · 처리시설에 오·폐수 등을 유입 처리하는 모든 사업자
  · 처리시설에 주거지역의 생활하수를 유입 처리하는 경우 충주시장

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

카. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 충청북도 충주시 경제과(043-850-6033)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

35. 충주 메가폴리스산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 충청북도 충주시 주덕읍·대소원면 일원

2) 면적 : 1,809,367㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 12,953㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 침사지 → 유량조정조 → 1차침전지 → 생물반응조 → 2차침전지 → 총인처리시설 → 소독

2) 처리능력 : 13,000㎥/일

※ 1단계 : 6,000㎥/일, 2단계 : 3,000㎥/일, 3단계 : 4,000㎥/일

3) 처리방법 : 고도처리공법

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 요도천 → 달천 → 남한강

2) 계획 방류수질

용량 (㎥/일)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군수 (개/mL)	생태독성 (TU)
13,000	8 이하	32 이하	8 이하	16 이하	**0.3 이하**	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 충주시장

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 총 사업비

구 분	사 업 비(백만원)	비용부담계획
총사업비	**40,254**	국비 70%, 지방비 30%
설계비	1,466	
감리비	2,042	
공사비	36,660	
기 타	86	

※ 총 사업비는 개략사업비로 실시 설계 후 확정되며, 국고보조율은 조정될 수 있음

2) 사용료 : 연간 총 762,844천원(전액 원인자 부담)

3) 사업기간 : (1단계) '14～'16년, (2단계) '17～'18년, (3단계) '19～'20년

※ 공공폐수처리시설 증설은 입주율 및 가동률에 따라 발생 오·폐수량을 검토한 후 추후에 세부적으로 검토되어야 함

사. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 충주시 지역개발과(043-850-6141)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

36. 충주 중원지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 충청북도 충주시 주덕읍 당우리 산2-1번지 일원

2) 면적 : 386,060㎡

나. 사업계획내용

1) 방지사업의 종류 : 「물환경보전법」 제48조 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업

2) 방지사업의 규모

- 시설용량 : 800㎥/일
- 설치면적 : 6,249㎡

3) 사업기간 및 지역

- 사업기간 : 2003년 ~ 2004년
- 사업지역 : 충청북도 충주시 주덕읍 당우리 산2-1 일원

4) 분야별 소요사업비

- 설치부담금 : 3,473백만원
- 연간사용료 : 209,992천원/년

5) 예상원인자 범위

- 충주중원지방산업단지 공공폐수처리구역 내의 사업자로서 발생오·폐수를 공공폐수처리시설로 유입시켜 처리하는 업체

6) 재원조달방법 및 부담주체별 배분기준

- 재원조달방법 : 국고 100%(3,473백만원)

다. 사업계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 충주시 환경과(043-850-6921)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

37. 충주 첨단산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 충청북도 충주시 이류면 본리 112답 일원

2) 면적 : 2,009,008㎡

나. 사업계획내용

1) 방지사업의 종류 : 「물환경보전법」 제48조 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업

2) 방지사업의 규모

- 시설용량 : 8,000㎥/일(1단계 : 4,000㎥/일, 2단계 : 4,000㎥/일)
- 설치면적 : 12,809㎡

3) 사업기간 및 지역

- 사업기간 : 2005년 ~ 2008년

- 사업지역 : 충주시 이류면 본리 364-1답 일원

4) 분야별 소요사업비

- 설치부담금 : 30,900백만원
- 연간사용료 : (1단계) 682백만원, (2단계) 1,104백만원

5) 예상원인자 범위

- 충주 첨단산업단지 공공폐수처리구역내의 사업자로서 발생 오·폐수를 공공폐수처리시설로 유입시켜 처리하는 업체

6) 재원조달방법 및 부담주체별 배분기준

- 재원조달방법 : 지방산업단지(국고100%)

다. 사업계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 충청북도 충주시 환경과(043-850-6921)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일이상

38. 평창 방림농공단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경)

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 강원도 평창군 방림면 방림리 611-9번지 일원

2) 면적 : 62,593㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 주요 유치업종 : 식료품제조업(10), 의료용 물질 및 의약품 제조업(21), 기타제품 제조업(33), 전기장비제조업(28), 기타기계 및 장비 제조업(29), 음료제조업(11), 목제 및 나무제품 제조업(16), 비금속 광물제품 제조업(23)

2) 오·폐수 배출량 : 401.1㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 전처리 → 1차처리(생물학적 처리) → 2차처리(화학적 처리) → 소독

2) 처리능력 : 400㎥/일(1단계 200㎥/일, 2단계 200㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적처리

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 평창강

(단위 : ㎥/sec, ㎎/L)

구 분	하천유량 (갈수기)	BOD	COD	SS	T-N	T-P
방류 전	452,800	1.0	2.3	11.6	4.542	0.066
방류 후	453,200	1.0	2.3	11.6	4.554	0.066

2) 계획방류수질

(단위 : ㎎/L, 개/mL, TU)

구 분	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군수 (개/mL)	생태 독성(TU)
계획방류수질	8이하	30이하	8이하	18이하	0.25이하	500이하	1이하
방류수수질기준 (Ⅱ지역)	10이하	40이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 평창군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

구 분		계	1단계 (200㎥/일)	2단계 (200㎥/일)	비고
개략사업비	국고(100%)	8,845	3,587	5,258	우선지원농어촌지역

1) 연간사용료 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 평창군 경제체육과(033-330-2741)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

39. 홍천 화전농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 강원도 홍천군 남면 화전리 370 일원

2) 면적 : 268,414㎡(당초 268,602.6㎡)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 409.9㎥/일

3) 유치업종

구 분	유치업종 배치계획
화전농공단지	식료품 제조업, 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외), 의료용 물질 및 의약품 제조업, 고무제품 및 플라스틱제품 제조업, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 전기장비 제조업, 기타 기계 및 장비 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 유입 → 1차 처리 → 생물반응조 → 2차 처리 → 방류

2) 처리능력 : 410㎥/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리(HANT 공법)

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 화전천→양덕원천→홍천강

2) 계획 방류수질

구 분		BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군수 (개/mL)	생태독성 (TU)
방류수질기준		10이하		25이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하
계획 방류수질	당초	5이하	20이하	-	5이하	18이하	0.3이하	1,000이하	1이하
	변경	5이하	20이하	25이하	5이하	18이하	0.3이하	1,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 홍천군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금

- 1단계 설치비(2,597백만원) + 2단계 설치비(3,961백만원) = 6,558백만원

※ 2단계 사업비는 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의

변경은 추후 협의 후 결정

2) 사용료 : 공공폐수처리시설에 오·폐수 등을 유입 처리하는 모든 원인자

사. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 홍천군청 일자리경제과(033-430-2811)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

40. 횡성 공근농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 강원도 횡성군 공근면 초원리 652번지 일원

2) 면적 : 329,054.4㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리 대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 669.8㎥/일

3) 유치업종

구 분	유치업종 배치계획
공근농공단지	기타제품 제조업, 기타기계 및 장비 제조업, 전기장비 제조업, 전자부품, 컴퓨터영상 등 제조업, 금속가공제품 제조업, 고무 플라스틱제품 제조업, 화학물질 제품 제조업, 인쇄 및 기록매체업, 펄프, 종이 및 종이제품 제조업, 음료 제조업, 식료품 제조업

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 유입 → 협잡물처리기 → 유량조정조 → 가압부상조 → 반응조 → 소독 → 처리수조 → 방류

2) 처리능력 : 680㎥/일

3) 처리방법 : HANT

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 초원천→섬강→남한강(Ⅲ지역)

2) 계획 방류수질

구 분		BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군수 (개/mL)	생태독성 (TU)
법정기준(Ⅲ지역)		10이하	40이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하
계획 방류수질	당초	5이하	20이하	5이하	20이하	2이하	1,000이하	1이하
	변경	5이하	20이하	5이하	20이하	0.5이하	1,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 횡성군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 6,724백만원

2) 사용료 : 공공폐수처리시설에 오·폐수 등을 유입 처리하는 모든 원인자

사. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 횡성군청 기업유치지원과(033-340-2143)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

41. 횡성 우천일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 강원도 횡성군 우천면 상하가리 일원

2) 면적 : 756,299㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 4,598㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 전처리시설 → 유량조정조 → 생물반응조 → 소독시설

2) 처리능력 : 4,600㎥/일

3) 처리방법 : 생물학적처리

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 전천 → 섬강

2) 처리수질 조사

구 분	전천 (미합류)		방류수		예측수질 (사업후)		비 고
	유 량 (㎥/일)	농 도 (㎖/L)	유 량 (㎥/일)	농 도 (㎖/L)	유 량 (㎥/일)	농 도 (㎖/L)	
BOD	57,456	1.82	4,598	10	62,054	2.42	저수기 기준
SS		7.25		10		7.45	
T-N		3.47		20		4.67	
T-P		0.072		0.500		0.103	

마. 공공폐수처리시설 설치·운영자 : 횡성군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 22,000백만원

2) 연간사용료 : 91백만원/년(원인자부담 100%)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	사 업 비(백만원)	비고
총사업비	22,000	
설계비	698	기본 및 실시설계
감리비	1,014	
공사비	18,984	
인처리시설	1,261	
기 타	43	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	2013년	2015년
사업비	22,000	15,210	6,790

2) 자금조달계획

- 설치부담금 : 22,000백만원(국비 70%, 지방비 30%)
- 사용료 : 91백만원(원인자 부담)

· 처리시설에 오 · 폐수 등을 유입 처리하는 모든 사업자

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음(매입완료)

차. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

카. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 횡성군 경제정책과(033-340-2082)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

42 횡성 우천제2농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 강원도 횡성군 우천면 법주리, 우항리 일원

2) 면적 : 329,371.2㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 446.7㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 전처리(협잡물처리기+유량조정조+스크린) + 주처리(A_2O반응조+막분리) + 고도처리(인 제거 설비)

2) 처리능력 : 450㎥/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리(A_2O 막분리조 + 인제거시설)

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 하수남천 → 섬강

2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

구 분	하수남천 (미합류)		방류수		예측수질 (합류후)		비 고
	유 량 (㎥/sec)	농 도 (㎖/L)	유 량 (㎥/sec)	농 도 (㎖/L)	유 량 (㎥/sec)	농 도 (㎖/L)	
BOD	0.1	1.6	0.005	3.0	0.195	1.6	저수기 기준

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 횡성군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치부담금 : 6,573백만원(국고보조 70%)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 비	비 고
총사업비	6,573	
설계비	82	
감리비	162	
공사비	6,329	인 처리시설비 315백만원 포함

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	국 비(70%)	지방비(30%)
2016년	5,037	3,526	1,511
2022년 이후	1,536	1,075	461

2) 자금조달계획

- 설치부담금 : 6,573백만원(국고보조 70%)
- 사용료

· 처리시설에 오·폐수 등을 유입 처리하는 모든 사업자

· 처리시설에 주거지역의 생활하수를 유입 처리하는 경우 횡성군청

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 토지매입 완료

차. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름.

카. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 횡성군 기업경제과(033-340-2050)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

43. 춘천시 남춘천산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 춘천시 남춘천산업단지
(강원도 춘천시 동산면 군자리 산 244-3번지 일원)

2) 면적 : 260,528㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 주요 유치업종 : 식료품제조업(C10), 화학물질 및 화학제품 제조업(C20), 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21), 연구개발업(C70)

2) 오·폐수 배출량 : 653.1㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 전처리 → 유입 → 생물반응조 → 2차침전 → 총인 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 650㎥/일(1단계 325㎥/일, 2단계 325㎥/일)

- 설치면적 : 7,348㎡

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정함

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 구만천

(단위 : ㎥/sec, ㎎/L)

구 분	하천유량(갈수기)	BOD	COD	SS	T-N	T-P
방류 전	0.245	0.8	1.9	1.6	0.806	0.028
방류 후	0.2531	0.93	2.19	1.80	3.196	0.035

2) 계획방류수질

(단위 : ㎎/L, 개/mL, TU)

구 분	BOD	COD	SS	T-	T-P	총대장균군수	생태독성
계획방류수질	5이하	11이하	8이하	15이하	0.25이하	500이하	1이하
방류수수질기준(Ⅲ지역)	10이하	40이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 춘천시장

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치비 : 10,006백만원

구 분		계	1단계(325㎥/일)	2단계(325㎥/일)	비고
개략사업비		10,006	7,176	2,830	
재원계획	국고(69.4%)	6,949	4,968	1,981	
	원인자(30.6%)	3,057	2,208	849	

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

2) 연간사용료 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 강원도 춘천시 기업과(033-250-4814)

2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

44. 제천시 제천 제3산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 제천시 제천 제3산업단지(충청북도 제천시 봉양읍 봉양리 일원)

2) 면적 : 1,090,590㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 주요 유치업종 : 식료품제조업(C10), 음료제조업(C11), 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계(C27), 전기장비 제조업(C28), 비금속 광물제품 제조업(C23), 기타 기계 및 장비 제조업(C29), 화학물질 및 화학제품 제조업(C20), 자동차 및 트레일러 제조업(C30)

2) 오·폐수 배출량 : 2,637.9㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 유입→1차 화학적처리→가압부상조→고도처리→여과→소독→방류

2) 처리능력 : 2,600㎥/일

※ 1단계 650m^3/일, 2단계 650m^3/일, 3단계 650m^3/일, 4단계 650m^3/일

- 설치면적 : 8,002㎡

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 확정

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 봉양천

구 분		평수기		갈수기	
		방류전	방류후	방류전	방류후
하천유량(㎥/d)		2,998	5,598	1,702	4,302
하천 수질 (mg/L)	BOD	1.9	2.4	1.9	2.6
	COD	4.6	7.1	4.6	7.7
	SS	4.1	4.5	4.1	4.8
	T-N	2.750	6.12	2.750	7.12
	T-P	0.057	0.077	0.057	0.082

2) 계획방류수질

(단위 : ㎎/L, 개/mL, TU)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	총대장균군수	생태독성
계획방류수질	3이하	10이하	5이하	10이하	0.1이하	1,000이하	1이하
방류수수질기준(Ⅱ지역)	10이하	20이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 제천시장

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치비 : 20,249백만원

구 분		계	1단계	2단계	3단계	4단계	비고
개략사업비		20,249	9,919	4,291	3,275	2,764	
재원계획	국고(69.5%)	14,067	6,891	2,981	2,275	1,920	
	원인자(30.5%)	6,182	3,028	1,310	1,000	844	

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

2) 연간사용료 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 충청북도 제천시 투자유치과(043-641-6686)

2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

45. 충주시 북부산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 충주 북부산업단지(충청북도 충주시 엄정면 신만리, 산척면 영덕리·송강리 일원)

2) 면적 : 1,400,708㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 주요 유치업종 : 식료품 제조업(C10), 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21), 비금속 광물제품 제조업(C23), 금속가공제품 제조업 : 기계 및 가구제외(C25), 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비(C26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계(C27), 전기장비 제조업(C28),

기타 기계 및 장비 제조업(C29), 자동차 및 트레일러(C30)

2) 오·폐수 배출량 : 3,974.4㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 유입→1차 화학적처리→가압부상조→고도처리→여과→소독→방류

2) 처리능력 : 4,000㎥/일

※ 1단계 1,000m³/일, 2단계 1,000m³/일, 3단계 1,000m³/일, 4단계 1,000m³/일

- 설치면적 : 10,013㎡(충북 충주시 산척면 영덕리 920-3전 일원)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 확정

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 영덕천

구 분		환경영향평가 시				기본계획 시			
		평수기		갈수기		평수기		갈수기	
		방류전	방류후	방류전	방류후	방류전	방류후	방류전	방류후
하천유량(갈수기) (㎥/day)		4,270	8,568	4,076	8,374	4,270	7,870	4,076	7,676
하천 수질 (mg/L)	BOD	1.1	5.6	0.8	5.4	1.1	2.9	0.8	2.8
	COD	3.8	11.9	2.8	11.4	3.8	11.2	2.8	10.9
	SS	1	5.5	1.5	5.8	1.0	5.1	1.5	5.5
	T-N	4.464	12.257	5.741	12.894	4.464	11.57	5.741	12.428
	T-P	0.034	0.167	0.028	0.164	0.034	0.156	0.028	0.156

2) 계획방류수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	총대장균군수	생태독성
계획방류수질	5이하	20이하	10이하	10이하	0.2이하	1,000이하	1이하
방류수수질기준(Ⅱ지역)	10이하	20이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 충주시장

바. 공공폐수처리시설 총사업비 및 부담금, 사용료의 비용부담에 관한 사항

1) 설치비 : 25,215백만원

구 분		단계별 사업비				
		합계	1단계	2단계	3단계	4단계
개략사업비(백만원)		25,215	12,416	4,266	4,266	4,267
재원계획	국비	14,632 (58.03%)	7,205	2,475	2,475	2,476
	원인자	10,583 (41.97%)	5,211	1,791	1,791	1,791

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

2) 연간사용료 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 충주시청 신성장전략과(043-850-0731)

2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

46. 음성군 맹동인곡산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 음성 맹동인곡산업단지(충청북도 음성군 금왕읍 유촌리, 맹동면 인곡리 일원)

2) 면적 : 1,715,590㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 유치업종

구 분	유치업종 배치계획
맹동인곡 산업단지	식료품제조업(C10), 음료제조업(C11), 화학물질 및 화학제품제조업(C20,의약품 제외), 의료용 물질 및 의약품제조업(C21), 고무제품 및 플라스틱제조업(C22), 비금속 광물제품제조업(C23), 1차금속가공업(C24), 금속가공제품제조업(C25, 기계 및 가구제외), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업(C26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업(C27), 전기장비제조업(C28), 기타 기계 및 장비제조업(C29), 자동차 및 트레일러제조업(C30), 기타 운송장비제조업(C31), 기타제품제조업(C33), 담배제조업(C12), 섬유제품제조업(C13, 의복제외), 의복, 의복액세서리 및 모피제품제조업(C14), 가죽, 가방 및 신발제조업(C15), 목재 및 나무제품제조업(C16, 가구제외), 펄프, 종이 및 종이제품제조업(C17), 코크스, 연탄 및 석유정제품제조업(C19)

2) 오·폐수 배출량 : 5,686㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 유입→1차침전조→생물반응조→2차침전조→인제거설비→소독→방류

2) 처리능력 : 5,700㎥/일

※ 1단계 1,400㎥/일, 2단계 1,400㎥/일, 3단계 1,450㎥/일, 4단계 1,450㎥/일

- 설치면적 : 17,802㎡(충청북도 음성군 금왕읍 유촌리 304-1 일원)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 확정

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 한천천

구 분		환경영향평가 시				기본계획 시			
		갈수기		평수기		갈수기		평수기	
		방류전	방류후	방류전	방류후	방류전	방류후	방류전	방류후
하천유량(갈수기) (㎥/일)		18,144	22,896	65,664	69,973	18,144	22,872	65,664	70,392
하천 수질 (mg/L)	BOD	1.3	2.1	2.3	2.5	1.3	2.1	2.3	2.5
	COD	4.4	6.8	6.8	7.4	4.4	6.8	6.8	7.4
	SS	2.1	3.7	44.0	41.9	2.1	3.7	44.0	41.7
	T-N	5.382	7.586	2.591	3.417	5.382	7.577	2.591	3.492
	T-P	0.193	0.194	0.100	0.106	0.193	0.194	0.100	0.107

2) 계획방류수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

구 분	BOD	COD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균군수	생태독성
계획방류수질	5이하	-	12이하	10이하	16이하	0.2이하	3,000이하	1이하
법정방류수수질기준 (II지역)	10이하	20이하	15이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치자 및 운영자

- 설치자 : 충북개발공사 / 운영자 : 음성군수

바. 공공폐수처리시설 총사업비 및 부담금, 사용료의 비용부담에 관한 사항

1) 설치비 : 31,571백만원

구 분		단계별 사업비(백만원)				
		합계	1단계	2단계	3단계	4단계
개략사업비		31,571	15,440	6,536	5,204	4,391
재원계획	국비	8,527 (27.01%)	4,170	1,765	1,406	1,186
	원인자	23,044 (72.99%)	11,270	4,771	3,798	3,205

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

2) 연간사용료 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 음성군 기업지원과(043-871-3963)

2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

47. 충주시 제1~5산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 충주제1~5산업단지(충청북도 충주시 목행동, 용탄동, 금릉동 일원)

2) 면적 : 2,935,480.1㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 유치업종

구 분	유치업종 배치계획
충주제1 산업단지	식료품제조업(C10), 펄프, 종이 및 종이제품제조업(C17), 화학물질 및 화학제품제조업(C20), 고무제품 및 플라스틱 제품제조업(C22), 비금속 광물제품제조업(C23), 1차금속제조업(C24), 금속가공제품제조업(C25), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업(C26), 전기장비제조업(C28), 기타 기계 및 장비제조업(C29), 기타제품제조업(C33)
충주제2 산업단지	식료품제조업(C10), 펄프, 종이 및 종이제품제조업(C17), 화학물질 및 화학제품제조업(C20), 의료용물질 및 의약품제조업(C21), 고무제품 및 플라스틱제품제조업(C22), 1차금속가공업(C24), 금속가공제품제조업(C25), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업(C26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업(C27), 전기장비제조업(C28), 기타 기계 및 장비제조업(C29)
충주제3 산업단지	1차금속제조업(C24), 금속가공제품제조업(C25)
충주제4 산업단지	고무제품 및 플라스틱 제품제조업(C22)
충주제5 산업단지	식료품제조업(C10), 음료제조업(C11), 인쇄 및 기록매체 복제업(C18), 의료용물질 및 의약품제조업(C21), 비금속광물제품제조업(C23), 금속가공제품제조업(C25), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업(C26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업(C27), 전기장비제조업(C28), 기타 기계 및 장비제조업(C29), 자동차 및 트레일러제조업(C30), 기타운송장비제조업(C31)

2) 오·폐수 배출량 : 3,720㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 유입→침사지→유량조정조 및 유입펌프장→1차침전지→생물반응조→2차침전지→총인처리시설→소독→방류

2) 처리능력 : 3,700㎥/일(※ 1단계 3,000㎥/일, 2단계 700㎥/일)

- 설치면적 : 7,045.1㎡(충청북도 충주시 용탄동 1137-4 일원)

3) 처리방법 : 고도처리공법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 확정

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 남한강

구 분	하천유량(갈수기) (㎥/일)	하천수질(mg/L)				
		BOD	TOC	SS	T-N	T-P
방류전	78.30	1.3	1.9	4.6	-	0.024
방류후	78.34	1.4	2.0	4.8	-	0.024

2) 계획방류수질

(단위 : ㎎/L, 개/mL, TU)

구 분	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균군수	생태독성
계획방류수질	10이하	15이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하
법정방류수수질기준 (Ⅱ지역)	10이하	15이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 충주시장

바. 공공폐수처리시설 총사업비 및 부담금, 사용료의 비용부담에 관한 사항

1) 설치비 : 25,319백만원

구 분		단계별 사업비(백만원)		
		합계	1단계	2단계
개략사업비		25,319	22,756	2,563
재원계획	국 비(64.49%)	16,328	14,675	1,653
	지방비(35.51%)	8,991	8,081	910

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

2) 연간사용료 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 충주시청 신성장전략과(043-850-0732)

2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

48. 음성군 용산산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 음성 용산산업단지(충북 음성군 음성읍 용산리, 읍내리 일원)

2) 면적 : 1,040,774㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 주요 유치업종 : 식료품제조업(C10), 화학물질 및 화학제품 제조업

(C20), 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비(C26), 전기장비(C28), 기타 미분류 업종

2) 오·폐수 배출량 : 4,359㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 전처리→ 2차처리 → 총인처리 → 소독시설 → 방류

2) 시설용량 : 4,400㎥/일(※ 1단계~4단계 각 1,100㎥/일)

- 설치면적 : 7,539㎡(충북 음성군 음성읍 용산리, 읍내리 일원)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정함

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 음성천

(단위 : ㎥/sec, ㎎/L)

구 분	하천유량(저수기)(㎥/일)	하천수질(㎎/L)				
		BOD	TOC	SS	T-N	T-P
방류전	0.197	4.6	1.6	-	5.235	0.004
방류후	0.248	4.4	6.4	-	8.054	0.115

2)계획방류수질

(단위:㎎/L,개/mL,TU)

구 분	BOD	COD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균군수	생태독성
계획방류수질	4이하	10이하	10이하	10이하	10이하	0.2이하	3,000이하	1이하
방류수수질기준(Ⅲ지역)	10이하	40이하	25이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 음성군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치비 : 27,780백만원

구 분		계	1단계	2단계	3단계	4단계	비고
개략사업비		27,780	13,702	5,822	4,454	3,802	
재원계획	국고(42.77%)	11,881	5,860	2,490	1,905	1,626	
	원인자(57.23%)	15,899	7,842	3,332	2,549	2,176	

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

2) 연간사용료 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 충청북도 음성군 기업지원과(043-871-3963)

2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

49. 충주 드림파크산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경)

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 충북 충주시 중앙탑면 용전리 및 하구암리 일원

2) 면적 : 1,698,492㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수

2) 오·폐수 배출량 : 4,196.9㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 전처리 + 2차처리(생물학적고도처리) + 총인처리 + 소독처리

2) 처리능력 : 4,200㎥/일(4단계, 단계별 1,050㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 하구암천

(단위 : ㎥/sec, ㎎/L)

구 분	하천유량(저수기) (㎥/일)	하천수질(㎎/L)				
		BOD	TOC	SS	T-N	T-P
방류전	6,004.8	1.4	1.9	1.6	1.765	0.048
방류후	10,201.7	2.9	4.4	5.1	3.090	0.111

2)계획방류수질

(단위:㎎/L,개/mL,TU)

구 분	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균군수	생태독성
계획방류수질	5이하	8이하	10이하	5이하	0.2이하	3,000이하	1이하
방류수수질기준 (Ⅱ지역)	10이하	25이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 충주시장

※ 설치위치 : 충북 충주시 중앙탑면 하구암리 296번지 외 12필지

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치비 : 43,670백만원

구 분		소 계	1단계	2단계	3단계	4단계	비고
사업비		43,670	20,840	3,043	16,744	3,043	
재원계획	국비(64.06%)	27,975	13,350	1,949	10,726	1,950	
	원인자(35.94%)	15,695	7,490	1,094	6,018	1,093	

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

2) 연간사용료 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 충북 충주시 투자유치과(043-850-6070)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

50. 횡성 조곡농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 조곡리 일원

2) 면적 : 184,626㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포: 공동처리구역에서 발생하는 오·폐수

○ 주요 유치업종 : 식료품 제조업(C10), 펄프, 종이 및 종이제품 제

조업(C17), 고무 및 플라스틱제품 제조업(C22), 금속 가공제품 제조업(기계 및 가구 제외)(C25), 전기장비 제조업(C28), 기타 기계 및 장비 제조업(C29), 자동차 및 트레일러 제조업(C30), 기타 운송장비 제조업(C31), 기타 제품 제조업(C33), 산업용 기계 및 장비 수리업(C34), 연구개발업(M70)

2) 오·폐수 배출량 : 420.6㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

○ 전처리시설 → 2차처리(생물학적 고도처리) → 총인처리 → 소독시설

2) 처리능력 : 440㎥/일 (1단계 220㎥/일, 2단계 220㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 전천 → 섬강 → 한강

(단위 : ㎥/sec, ㎎/L)

구 분	하천유량(갈수기) (㎥/sec)	하천수질(mg/L)				
		BOD	TOC	SS	T-N	T-P
방류전	0.573	0.6	5.9	3.6	2.381	0.037
방류후	0.5779	0.68	5.98	3.65	2.529	0.039

2) 계획방류수질

(단위:㎎/L,개/mL,TU)

구 분	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균군수	생태독성
계획방류수질	10이하	15이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하
방류수수질기준 (Ⅲ지역)	10이하	25이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 횡성군수

※ 설치위치 : 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 조곡리 45-19번지외 1필지

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치비 : 12,578백만원

(단위:백만원)

구 분		계	1단계	2단계	비고
개략사업비		12,578	9,199	3,379	
재원 계획	국비(69.72%)	8,769	6,414	2,355	
	원인자(30.28%)	3,809	2,785	1.024	

※기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

2) 연간사용료 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 횡성군 투자유치과(033-340-4777)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

51. 음성 생극제2산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 충북 음성군 생극면 신양리 일원

2) 면적 : 403,175㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포: 공동처리구역에서 발생하는 오·폐수

○ 주요 유치업종

구 분	유치업종
C10	식료품 제조업
C20	화학물질 및 화학제품 제조업
C23	비금속광물제품 제조업
C25	금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외
유치업종 미분류	C12, C14, C15, C17, C19, C23, C33, H52 제외

2) 오・폐수 배출량 : 987㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

○ 전처리 + 2차처리(생물학적고도처리) + 총인처리 + 소독

2) 처리능력 : 1,000㎥/일 (1단계 250㎥/일, 2~4단계 각 250㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 오신천 → 응천 → 청미천 → 한 강(Ⅱ지역)

(단위 : ㎥/sec, ㎎/L)

구 분 (오신천)	하천유량(갈수기) (㎥/sec)	하천수질(mg/L)				
		BOD	TOC	SS	T-N	T-P
사업시행 전	0.163	1.5	1.3	0.9	-	0.03
사업시행 후	0.175	1.7	1.9	1.2	-	0.042

2) 계획방류수질

(단위: mg/L, 개/mL, TU)

구 분		BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균군수	생태독성
계 획 수 질	유입	240	180	290	60	8	140,000	-
	방류	5 이하	10 이하	5 이하	20 이하	0.2 이하	1,000 이하	1 이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 음성군수

※ 설치위치 : 충청북도 음성군 생극면 신양리 산34-1 일원

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치비 : 18,419백만원

(단위:백만원)

구분		합 계	1단계(금회)	2단계	3단계	4단계
목표년도			2028년	추후결정		
총사업비(백만원)		18,419	9,371	3,774	2,885	2,389
재원 계획	소 계	18,419	9,371	3,774	2,885	2,389
	국 비	12,742 (69.18%)	6,483	2,611	1,996	1,652
	원인자	5,677 (30.82%)	2,888	1,163	889	737

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

2) 연간사용료 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 음성군 기업지원과(043-871-3963)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

52. 음성 삼성테크노밸리 산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 충청북도 음성군 삼성면 용성리, 양덕리 일원

2) 면적 : 1,480,883㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포: 공동처리구역에서 발생하는 오·폐수

○ 주요 유치업종

구 분	유치업종
C20	화학물질 및 화학제품 제조업
C22	고무 및 플라스틱 제조업
C24	1차 금속 제조업
C25	금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외
C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비
C29	기타 기계 및 장비 제조업
H52	창고 및 운송관련 서비스

2) 오·폐수 배출량 : 2,943㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

○ 전처리 + 2차처리(생물학적고도처리) + 총인처리 + 소독

2) 처리능력 : 3,000㎥/일 (1~4단계 각 750㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 성산천 → 미호강 → 금강 → 서해

(단위 : ㎥/sec, ㎎/L)

구 분 (오신천)	하천유량(갈수기) (㎥/sec)	하천수질(mg/L)				
		BOD	TOC	SS	T-N	T-P
사업시행 전	0.164	3.900	4.000	12.500	3.053	0.123
사업시행 후	0.199	4.100	4.700	11.200	4.267	0.128

2) 계획방류수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

구 분		BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균군수	생태독성
계 획 수 질	유입	250	160	260	60	8	-	-
	방류	5 이하	8 이하	5 이하	10 이하	0.15 이하	1,500 이하	0.5 이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 음성군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치비 : 64,120백만원

(단위 : 백만원)

구분		합 계	1단계(금회)	2단계	3단계	4단계
목표년도			2028년	추후결정		
총사업비(백만원)		64,120	16,030	16,030	16,030	16,030
재원 계획	국 비	41,172 (64.21%)	10,293	10,293	10,293	10,293
	원인자	22,948 (35.79%)	5,737	5,737	5,737	5,737

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

2) 연간 사용료 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 음성군 기업지원과(043-871-3963)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

53. 음성 천본산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 충청북도 음성군 금왕읍 본대리 산38번지 일원

2) 면적 : 688,336㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리구역에서 발생하는 오·폐수

○ 주요 유치업종

구 분	유치업종
C10	식료품 제조업
C16	목재 및 나무제품 제조업; 가구제외
C18	인쇄 및 기록매체 복제업
C20	화학물질 및 화학제품 제조업; 의양품제외
C21	의료용 물질 및 의약품 제조업
C22	고무 및 플라스틱제품 제조업
C25	금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외
C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비
C28	전기장비 제조업
C29	기타 기계 및 장비 제조업
C30	자동차 및 트레일러 제조업
업종 미분류	C10, C16, C18, C20, C21, C22, C25, C26, C28, C29, C30

2) 오·폐수 배출량 : 1,552㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 처리계통도

○ 전처리 + 2차처리(생물학적고도처리) + 총인처리 + 소독

2) 처리능력 : 1,600㎥/일 (1~4단계 각 400㎥/일)

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 도청천 → 미호강 → 금강

2) 계획방류수질

(단위: mg/L, 개/mL, TU)

구 분		BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균군수	생태독성
계 획 수 질	유입	250.0	170.0	290.0	60.0	8.0	140,000	-
	방류	5 이하	8 이하	5 이하	10 이하	0.15 이하	1,500 이하	0.5 이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 음성군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치비 : 23,696백만원

(단위:백만원)

구분		합 계	1단계(금회)	2단계	3단계	4단계
목표년도			2029년	추후결정		
총사업비(백만원)		23,696	11,985	4,837	3,701	3,173
재원 계획	국 비	16,329 (68.91%)	8,259	3,333	2,550	2,187
	원인자	7,367 (31.09%)	3,726	1,504	1,151	986

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

2) 연간 사용료 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 음성군 기업지원과(043-871-3963)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

54. 음성 테크노폴리스산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 충청북도 음성군 맹동면 마산리 271-1번지 일원

2) 면적 : 653,196㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리구역에서 발생하는 오·폐수

○ 주요 유치업종

구 분	유치업종
C10	식료품 제조업
C20	화학물질 및 화학제품 제조업(의약품제외)
C22	고무 및 플라스틱제품 제조업
C25	금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외)
C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비
C28	전기장비 제조업
C29	기타 기계 및 장비 제조업
C30	자동차 및 트레일러 제조업
업종 미분류	제한업종(C12, C14, C17, C19)
H52	창고 및 운송관련 서비스
M70	연구개발업
D35	전기, 가스 증기 및 공기조절 공급업;35114 태양력 발전업에 한함
L68	부동산업; 68112 비주거용건물임대업, 68119 기타부동산 임대업에 한함

2) 오·폐수 배출량 : 2,291.81㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 처리계통도

○ 전처리 + 2차처리(생물학적고도처리) + 총인처리 + 소독

2) 처리능력 : 2,300㎥/일 (1~3단계 각 600㎥/일, 4단계 500㎥/일)

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 한천 → 미호강 → 금강

2) 계획방류수질

(단위: mg/L, 개/mL, TU)

구 분		BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균군수	생태독성
계 획 수 질	유입	470	260	370	78.0	10.0	270,000	-
	방류	5 이하	9 이하	7 이하	15 이하	0.2 이하	3,000 이하	1 이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 음성군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 설치비 : 28,476백만원

(단위:백만원)

구분		합 계	1단계(금회)	2단계	3단계	4단계
목표년도			2029년	추후결정		
총사업비(백만원)		28,476	19,516	3,162	3,162	2,636
재원 계획	국 비	19,260 (67.64%)	13,199	2,139	2,139	1,783
	원인자	9,216 (32.36%)	6,317	1,023	1,023	853

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

2) 연간 사용료 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 음성군 기업지원과(043-871-3962)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

부 칙 <제2018-1호, 2018. 1. 8.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

② (다른 고시의 폐지) 다음 고시는 이 고시의 시행일로부터 폐지한다.

고 시 명	고시번호	고시일
농공지구 공동폐수종말처리시설 공동처리구역 지정 (원주군 문막, 음성군 평곡, 중원군 주덕, 괴산군 사리)	환경처고시 제1991-86호	'91.12.5
문막 일반공단 폐수종말처리시설 공동처리구역 지정	환경처고시 제1992-13호	'92.2.24
대소공단 폐수종말처리시설 공동처리구역 지정	환경처고시 제1992-47호	'92.8.3
음성 대소공단 환경오염방지사업계획승인	환경처고시 제1993-13호	'93.2.26

고 시 명	고시번호	고시일
음성군 대소산업단지 폐수종말처리시설 기본계획 변경승인	원주지방환경청고시 제2007-6호	‘07.11.22
대풍공단 폐수종말처리시설 공동처리구역 지정	환경처고시 제1993-30호	‘93.4.20
음성 대풍공업단지 환경오염방지사업계획	환경처고시 제1994-90호	‘94.11.24
농공단지 폐수종말처리시설 공동처리구역 지정 (단양군 적성)	환경처고시 제1993-69호	‘93.8.16
소이 폐수종말처리시설 설치지역 및 공동처리구역 지정	환경처고시 제1994-16호	‘94.2.23
농공단지 폐수종말처리시설 공동처리구역 지정 (양양군 포월)	환경처고시 제1994-88호	‘94.11.18
양양포월농공단지 공동처리구역 (변경)지정	원주지방환경청고시 제2006-1호	‘06.1.11
양양포월농공단지환경오염방지사업계획	환경처고시 제1994-91호	‘94.11.24
양양포월농공단지 폐수종말처리시설 환경오염방지사업계획 (변경)승인	원주지방환경청고시 제2006-2호	‘06.1.11
음성금왕공단 폐수종말처리시설 공동처리구역 지정	원주지방환경관리청고시 제1996-1호	‘96.12.3.
음성 금왕산업단지 공동처리구역 지정 · 변경	한강유역환경청고시 제2004-1호	‘04.1.13.
음성금왕공단 폐수종말처리시설 환경오염방지사업계획	원주지방환경관리청고시 제1996-2호	‘96.12.3.
음성 금왕사업단지 환경오염방지사업계획	한강유역환경청고시 제2004-2호	‘04.1.13.
음성 육육공단 폐수종말처리시설 공동처리구역 지정	환경부장관고시 제1996-89호	‘96.7.13.
음성 육육공단 폐수종말처리시설 환경오염방지사업계획	환경부장관고시 제1996-90호	‘96.7.13.
동해북평공단 폐수종말처리시설 공동처리구역 지정	원주지방환경관리청고시 제1997-1호	‘97.4.12.
환경오염방지사업계획 및 실시계획 승인	원주지방환경관리청고시 제1997-2호	‘97.4.12.
괴산지방산업단지 폐수종말처리시설 공동처리구역 지정	원주지방환경관리청고시 제1998-1호	‘98.2.7.
괴산지방산업단지 폐수종말처리시설 환경오염방지사업계획	원주지방환경관리청고시 제1998-2호	‘98.2.18.
충주 중원지방산업단지 공동처리구역지정	한강유역환경청고시 제2003-1호	‘03.3.11.

고 시 명	고시번호	고시일
충주 중원지방산업단지 환경오염방지사업계획	한강유역환경청고시 제2003-2호	‘03.3.11.
원주 동화농공 · 지방산업단지 공동처리구역 지정	한강유역환경청고시 제2003-4호	‘03.12.2.
원주 동화농공 · 지방산업단지 환경오염방지사업계획	한강유역환경청고시 제2003-5호	‘03.12.2.
음성 맹동국민임대산업단지 공동처리구역 지정	한강유역환경청고시 제2004-3호	‘04.1.16.
음성 맹동국민임대산업단지 환경오염방지사업계획	한강유역환경청고시 제2004-4호	‘04.1.16.
충주첨단산업단지 공동처리구역 지정 고시	원주지방환경청고시 제2004-30호	‘04.11.11.
충주 첨단지방산업단지 공동처리구역 변경 지정	원주지방환경청고시 제2006-7호	‘06.7.31.
충주첨단산업단지 환경오염방지사업계획 고시	원주지방환경청고시 제2004-31호	‘04.11.11.
영월팔괴농공단지 공동처리구역 지정 고시	원주지방환경청고시 제2005-1호	‘05.1.25.
영월팔괴농공단지 환경오염방지사업계획	원주지방환경청고시 제2005-2호	‘05.1.25.
횡성공근농공단지 공동처리구역 지정 고시	원주지방환경청고시 제2006-3호	‘06.3.8.
횡성공근농공단지 환경오염방지사업계획 승인 고시	원주지방환경청고시 제2006-4호	‘06.3.8.
홍천 화전농공단지 공동처리구역 지정 고시	원주지방환경청고시 제2006-5호	‘06.6.20.
홍천 화전농공단지 환경오염방지사업계획 승인	원주지방환경청고시 제2006-6호	‘06.6.20.
강릉 주문진농공단지 공동처리구역 지정	원주지방환경청고시 제2007-4호	‘07.6.14.
강릉 주문진농공단지 환경오염방지사업계획 승인	원주지방환경청고시 제2007-5호	‘07.6.14.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시	원주지방환경청고시 제2008-2호	‘08.07.31.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(충주기업도시)	원주지방환경청고시 제2009-1호	‘09.02.24.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(매포 친환경 농공단지)	원주지방환경청고시 제2009-3호	‘09.03.05.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(원남산업단지)	원주지방환경청고시 제2009-6호	‘09.05.22.

고 시 명	고시번호	고시일
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(삼척 방재산업단지)	원주지방환경청고시 제2009-8호	‘09.06.30.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(정선 예미농공단지)	원주지방환경청고시 제2009-9호	‘09.09.15.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(괴산 건축자재특화산업단지)	원주지방환경청고시 제2010-1호	‘10.02.25.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(고성 해양심층수전용농공단지)	원주지방환경청고시 제2010-2호	‘10.03.12.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(괴산감물 가구산업단지)	원주지방환경청고시 제2010-3호	‘10.07.05.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(매포 자원순환농공단지)	원주지방환경청고시 제2010-4호	‘10.07.27.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(횡성우천 제2농공단지)	원주지방환경청고시 제2010-8호	‘10.12.10.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(음성 하이텍 지방산업단지 및 강릉옥계 일반산업단지)	원주지방환경청고시 제2011-5호	‘11.05.30.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(원주기업도시)	원주지방환경청고시 제2011-6호	‘11.06.22.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(속초 대포제3농공단지)	원주지방환경청고시 제2011-7호	‘11.08.19.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(횡성 우천일반산업단지)	원주지방환경청고시 제2012-1호	‘12.03.22.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(평창 방림농공단지)	원주지방환경청고시 제2012-2호	‘12.06.26.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(음성 상우산업단지)	원주지방환경청고시 제2012-3호	‘12.07.05.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(양양 포월농공단지)	원주지방환경청고시 제2013-2호	‘13.01.21.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(주문진 제1농공단지)	원주지방환경청고시 제2013-3호	‘13.03.12.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(충주 중원지방산업단지)	원주지방환경청고시 제2013-4호	‘13.05.08.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(춘천 봉명일반산업단지)	원주지방환경청고시 제2013-5호	‘13.07.03.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(충주 메가폴리스 산업단지)	원주지방환경청고시 제2013-6호	‘13.09.10.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(음성 하이텍 지방산업단지)	원주지방환경청고시 제2014-1호	‘14.02.13.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(철원 플라즈마 일반산업단지)	원주지방환경청고시 제2014-2호	‘14.04.30.

고 시 명	고시번호	고시일
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(괴산 유기식품 산업단지)	원주지방환경청고시 제2015-4호	‘15.02.11.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(음성 금왕산업단지)	원주지방환경청고시 제2015-7호	‘15.06.05.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(원주부론 일반산업단지)	원주지방환경청고시 제2015-10호	‘15.08.03.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(강릉주문진 농공단지)	원주지방환경청고시 제2015-12호	‘15.08.09.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(괴산 첨단산업단지)	원주지방환경청고시 제2015-13호	‘15.08.19.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(음성 생극산업단지)	원주지방환경청고시 제2015-15호	‘15.10.27.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(문막산업단지 및 농공단지)	원주지방환경청고시 제2016-2호	‘16.01.25.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(영월 팔괴 농공단지)	원주지방환경청고시 제2016-3호	‘16.02.19.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(괴산군 대제산업단지)	원주지방환경청고시 제2016-5호	‘16.04.14.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(음성 대풍산업단지 및 속초 대포제3농공단지)	원주지방환경청고시 제2016-7호	‘16.05.24.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(횡성군 공근농공단지)	원주지방환경청고시 제2016-9호	‘16.06.21.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(음성군 유촌산업단지)	원주지방환경청고시 제2016-10호	‘16.07.15.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(음성군 대소산업단지)	원주지방환경청고시 제2016-13호	‘16.08.02.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(춘천시 동춘천산업단지)	원주지방환경청고시 제2016-12호	‘16.08.02.
공공폐수처리시설 기본계획 통합 고시(홍천군 화전농공단지)	원주지방환경청고시 제2017-3호	‘17.06.01.
폐수종말처리시설 기본계획 통합 고시(인제군 귀둔농공단지, 음성군 금왕테크노밸리산업단지)	원주지방환경청고시 제2017-4호	‘17.06.01.
공공폐수처리시설 기본계획 통합 고시(음성군 성본산업단지)	원주지방환경청고시 제2017-5호	‘17.08.03.

부 칙 <제2018-20호, 2018. 5. 23.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2018-24호, 2018. 8. 28.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2018-39호, 2018. 12. 3.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2019-1호, 2019. 1. 15.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2019-8호, 2019. 10. 28.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2020-4호, 2020. 4. 16.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2020-7호, 2020. 7. 14.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2020-9호, 2020. 10. 20.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2021-3호, 2021. 4. 8.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2021-4호, 2021. 4. 8.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2021-10호, 2021. 10. 22.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2021-15호, 2021. 1. 4.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2022-40호, 2022. 3. 31.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2022-70호, 2022. 5. 16.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2022-145호, 2022. 10. 17.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2024-66호, 2024. 7. 9.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2025-19호, 2025. 5. 16.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2025-30호, 2025. 11. 14.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2026-1호, 2026. 1. 14.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2026-144호, 2026. 7. 15.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2026-147호, 2026. 8. 3.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2026-235호, 2026. 10. 15.>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.